

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
PŠ LP Volyňky ř. km 32,92 (ř. km 0,08-0,1)

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 11.10.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Fa-Stanislav Jiraň, stavební a zemní práce, Strunkovice nad Blanicí, Na ostrově 79.

IČ: 14493128  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **139 579,39**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 579,39	21,00%	29 311,68
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH** **168 891,07**  
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

16.10.2024

Razítko

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

PŠ LP Volyňky ř. km 32,92 (ř. km 0,08-0,1)

Místo:

Datum: 11.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Fa-Stanislav Jiraň, stavební a zemní práce, Strunkovice nad Blanicí, Na o: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**139 579,39**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				120 579,39
D	1		Zemní práce				12 776,00
1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	198,00	396,00
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm				
2	K	R002	Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty z větví pokácených stromů	soubor	1,000	12 380,00	12 380,00
	PP		Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty z větví pokácených stromů				
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle zvolené technologie zhotovitele, v souladu s platnou legislativou (vč. všech prací s tím spojených - např. naložení, odvoz, složení, likvidace, příp. poplatky za uložení atd.) Jedná se o nevyužitelnou dřevní hmotu z větví 38 ks kácených kmenů</i>				
D	4		Vodorovné konstrukce				83 560,00
3	K	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m3	40,000	1 987,00	79 480,00
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg				
4	K	462513169	Příplatek za urovnění líce záhozu z lomového kamene záhozového do 500 kg	m2	20,000	204,00	4 080,00
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg Příplatek k ceně za urovnění líce záhozu				
D	998		Přesun hmot				24 243,39
5	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	97,363	249,00	24 243,39
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				19 000,00
6	K	1R	Zajištění zabezpečení stanoviště, zařízení stanoviště, likvidace zařízení staveniště	soubor	1,000	19 000,00	19 000,00
	PP		Zajištění zabezpečení stanoviště, zařízení stanoviště, likvidace zařízení staveniště				
	PP		Včetně započtení ztíženého opřístupu na stavba a příp. provádění prací. Jedná se o úzká hluboké koryto z jedné strany nepřístupné z důvodu prudkého svahu a z druhé strany těný přístup přes základy původní stavby. Samotné práce v korytě jsou velice omezeny rozměry koryta.				