



Oznámení o změnách akce č. 8

Identifikační údaje akce	
Identifikační číslo EDS	013D31 3007001
Název	DOMOV PRO SENIORY, ŠTERNBERK
Identifikace účastníka programu	
Název	Město Šternberk
IČ/sídlo	Horní nám. 78/16, 785 01 Šternberk IČ: 00299529
Navrhované změny akce – výstižný popis	
ZL.28 – Z důvodu havarijního stavu stávajících kamenných opěrných zdí, nebude provedena vykopání stávající kanalizace a nahrazena novou kanalizací Snížení ceny za práce nad rámec ceny díla je -139.575,59 Kč.	
ZL.29 – Na stávajícím volejbalovém antukovém hřišti bude proveden nový povrch z antuky Navýšení ceny za práce nad rámec ceny díla je 46.080,- Kč.	
ZL.30 – V zahradě na severní straně bude provedeno jedna dešťová vpust. U severního vstupu, před oknem prádelny bude doplněn liniový žlab pro zachycení vody z přivalových dešťů Navýšení ceny za práce nad rámec ceny díla je 48.535,- Kč.	
ZL.31 – Lemování krakorce z ocelového plechu bude provedeno ze stejnoměrných délek pro sjednocení vzhledu. Dále bude provedení ukončení krakorců (6ks) pro vytvoření jednotné výšky ocelového prvku krakorce Navýšení ceny za práce nad rámec ceny díla je 28.479,41 Kč.	
ZL.32 – U vstupních dveří bude doplněn SDK podhled umístěný výše nad podhledem z cementotřískové desky, bude provedeno svislé SDK mezi těmito podhledy. U vstupních dveří bude upraven podhled pro umístění nového NO Navýšení ceny za práce nad rámec ceny díla je 10.625,26 Kč	
ZL.33 – Oplocení bude doplněno o jednu kovovou branku B2 pro vstup na sousední pozemek Navýšení ceny za práce nad rámec ceny díla je 8.102,13 Kč	
ZL.34 – Na opěrných stěnách OP2a a OP2b bude doplněna hydroizolace ocelové úhelníky pro zachycení zeminy Navýšení ceny za práce nad rámec ceny díla je 26.406,35 Kč	
ZL.35 – Mezi trafostanicí a elektroměrový rozvaděč bude umístěn kabel (1-CYKY) 3x240+120mm² Navýšení ceny za práce nad rámec ceny díla je 31.191,83 Kč	
ZL.36 - Na základě požadavku odboru dopravy budou příjezdové komunikace a parkovací stání doplněna o příslušné dopravní značení Navýšení ceny za práce nad rámec ceny díla je 32.322,88 Kč	
ZL.37 – Z důvodu kolize s otvíráním dveří bude VZT potrubí upraveno a přemístěno, dále bude proveden odstín anemostatů dle podhledu z cementotřískových desek, pro sjednocení vzhledu, bude provedena oprava VZT v místnostech doplněné o podhled z SDK Navýšení ceny za práce nad rámec ceny díla je 20.874,36 Kč	



ZL.38 – Betonová plocha před objektem bude zvětšena pro bezpečnější projíždění sanitek a návštěv
Navýšení ceny za práce nad rámec ceny díla je **5.025,24 Kč**

ZL.39 – V rozpočtu chyběla položka na provedení penetrace pod všechny obklady. Mezi soklem a podlahou bude doplněn silikon
Navýšení ceny za práce nad rámec ceny díla je **129.130,25 Kč**

ZL.40 – V PD chyběly dvířka na plynoměrnou skříň na fasádě a uvnitř objektu na skříni, kde je umístěn BAP ventil pro kotelnu.
Navýšení ceny za práce nad rámec ceny díla je **16.000,- Kč**

ZL.41 – Rozpor mezi projektem a výkazem výměr v počtech kolen na koaxiálním odkouření od kotlů + doplnění střešních koncovek. V PD chybně vyprojektováno odvězdušňovací potrubí vnitřního plynovodu.
Navýšení ceny za práce nad rámec ceny díla je **55.767,60 Kč**

ZL.42 – Doplněn odvodňovací žlab na příjezdové komunikaci z ulice Oblouková. Doplněna drenáž podél parkoviště naproti služebnímu vstupu do suterénu. Odečteny zemní práce související s realizací „L“ opěrných stěn na hranici pozemku se zahradou školky.
Snížení ceny za práce nad rámec ceny díla je **-19.955,39 Kč**.

Cena díla dle SOD byla 124.920.377,89 Kč, dle dodatku č.1,2,4,5 byla 127 729 295,23 Kč, dle dodatku č. 6 se zvyšuje cena o 299 009,33 Kč, nová cena díla dle dodatku č. 6 je **128 028 304,56 Kč**, všechny ceny uváděné bez DPH.

Seznam příložených dokladů

1. Položkové rozpočty

Elektronický podpis: 23.10.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Stanislav Orság
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.11.2025 09:41 +01:00

Datum, jméno, podpis a razítko statutárního zástupce

Jan
Polický

Podpsal Jan Polický
DN: cn=Jan Polický, c=CZ,
email=jan.policky@esox.red
Datum: 2024.10.26
15:46:14 +02'00'