

ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce ulice Čapkova, 1. část VZ – Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I. etapa

Smlouva:	ze dne 29.5.2024	číslo ZL:
Objednatel:	Město Světlá nad Sázavou	1
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

název ZL:	ZL č.1 - kanalizace SO 101.1 Vozovka a parkovací zálivy, SO 101.2 Chodníky hlavní trasa, SO 303 Kanalizační přípojka k č.p. 487
-----------	--

**Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.:
vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 29.5.2024, odst. 4.4.2.3.**

- doplnění odboček k uličním vpustím na hlavní řád kanalizace - odbočky nebyly uvedeny v projektové dokumentaci stavby (SO 101.1)
- doplnění rev. šachet na přípojky kanalizace č.p. 487 - doporučení společnosti VaK Havlíčkův Brod, a.s. z důvodu čistitelnosti potrubí přípojky s ohledem na trasu přípojky (SO 303)
- doplnění lapačů střešních splavenin k domovním okapovým svodům - požadavek společnosti VaK Havlíčkův Brod, a.s., podmínka vzhledem k tomu, že vody ze střech nemovitostí jsou zaústěny do jednotné kanalizace (SO 101.2)
- zalití původního potrubí přípojky cementopopílkovou suspenzí - nebylo uvedeno v projektové dokumentaci stavby (SO 303)

Cena za méněpráce je 0,- Kč bez DPH
Cena za vícepráce je 117 286,35 Kč bez DPH

Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce/méněpráce
		cena:	<i>bez DPH</i>	117 286,35 Kč
			<i>21% DPH</i>	24 630,13 Kč
			<i>celkem vč. DPH</i>	141 916,48 Kč

Přílohy : položkový rozpočet

Podpis a vyjádření zhotovitele:

Datum

Podpis a vyjádření objednatele:

Datum

Stanovisko TDS:

Datum

SO 303 Kanalizační přípojka k č.p. 487

PCř Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						95 264,92	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1	Zemní práce				34 866,90	
7	K	129911121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	5,600	5 137,04	28 767,42 CS ÚRS 2024 01
		Online PSC					
		VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_UBS_2024_01/129911121				
		VV	"dle přílohy Situace stavby"				
		VV	"bourání jímky v trase kanalizace 4x 110,72"				
15	K	175151101	Obšypání potrubí strojně sypanou z vhodných třídý těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	5,600	183,79	1 029,24 CS ÚRS 2024 01
		Online PSC					
		VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_UBS_2024_01/175151101				
		VV	"rev. šachty 2x "				
16	M	58344171	šterkodrt frakce 0/32	t	10,080	503,00	5 070,24 CS ÚRS 2024 01
		Online PSC					
		VV	5,6*1,8				
D	8	Trubní vedení				23 792,12	
		894812201.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	2,000	4 142,37	8 284,74 CS ÚRS 2024 01
		894812255.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 425 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem	kus	2,000	1 283,69	2 567,38 CS ÚRS 2024 01
		894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roua korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	3 420,00	6 840,00
		899112112	Osazení poklopů plastových nebo kompozitních včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	2,000	3 050,00	6 100,00 CS ÚRS 2024 01
D	997	Přesun sítě				6 543,94	
57	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	10,080	235,00	2 368,80 CS ÚRS 2024 01
		Online PSC					
		VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_UBS_2024_01/997221561				
		VV	"beton"10,08				
58	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	100,800	1,00	100,80 CS ÚRS 2024 01
		Online PSC					
		VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_UBS_2024_01/997221569				
		VV	"na skládku do 20km"				
		VV	"beton"10,08				
59	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	10,080	154,20	1 554,34 CS ÚRS 2024 01
		Online PSC					
		VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_UBS_2024_01/997221611				
		VV	"beton"10,08				
60	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	10,080	250,00	2 520,00 CS ÚRS 2024 01
		Online PSC					
		VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_UBS_2024_01/997221861				
		VV	"beton"10,08				
		899910202R00	Výplň potrubí spádem cementopopilkovou suspenzí délky potrubí přes 50 do 100 m, včetně vytvoření otvorů pro vlévání betonu a odvzdušnění	m3	7,605	3 952,92	30 061,96
			58,5*0,13= 7,605m3				

SO 101.1 Vozovka s parkovacími zálivky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 942,52	
D HSV Práce a dodávky HSV								
28	K	837421221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 500	kus	11,000	1 176,59	12 942,52	CS ÚRS 2023 02

SO 101.2 Chodníky hlavní trasa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 078,91	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
		R1	Dodávka a montáž lapače střešních splavenin	ks	3,000	812,50	2 437,50	R
23	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného DN 150	m	18,500	171,22	3 167,57	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310310					
VV			"přípojky lapač 6+6+6,5	43,000				
24	M	28617011	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm	m	18,778	185,00	3 473,84	CS ÚRS 2024 01
VV			"přípojky lapač 6+6+6,5	18,500				
VV			18,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství	18,778				

ZMĚNOVÝ LIST			
Rekonstrukce ulice Čapkova, 1. část VZ – Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I. etapa			
Smlouva:	ze dne 29.5.2024	číslo ZL:	
Objednatel:	Město Světlá nad Sázavou	2	
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.		
název ZL:	ZL č.2 - oplocení SO 101.4 Úprava okolí		
Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 4 písm. b) čl. 2. zákona č. 134/2016 Sb.: vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 29.5.2024, odst. 4.4.2.3.			
- změna oplocení u sokolovny v délce 14 m. Dle návrhu v projektové dokumentaci stavby nebylo možné plotové dílce zhotovit z důvodu chybné dimenze plotové výplně mající za následek nedostatečnou tuhost výplně plotového dílce.			
Cena za méněpráce je 32 653,73 Kč bez DPH Cena za vícepráce je 65 898,32 Kč bez DPH			
Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL
			vícepráce/méněpráce
		cena:	bez DPH 33 244,59 Kč
			21% DPH 6 981,36 Kč
			celkem vč. DPH 40 225,96 Kč
Přílohy :	položkový rozpočet		
Podpis a vyjádření zhotovitele:			
			Datum
Podpis a vyjádření objednatele:			
			Datum
Stanovisko TDS:			
			Datum

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt: ZL č.2 SO 101.4 Úprava okolí
Místo: ul. Čapkova
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

						VP a MP	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							33 244,59
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
3	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	671,20	-2,10	-1 409,52
			Online PSC VV VV VV <i>"dle přílohy Situace stavby"</i> <i>"výkop podezdívky plotu"(14)*0,3*0,5</i> <i>Součet</i>				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	460,00	-2,10	-966,00
			Online PSC VV VV VV VV <i>"výkop za plotem sport. areálu"40*0,4</i> <i>"výkop podezdívky plotu"(14)*0,3*0,5</i> <i>Mezisoučet</i> <i>Součet</i>				
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1,00	-2,10	-2,10
			Online PSC VV VV VV VV <i>"výkop za plotem sport. areálu"40*0,4*10</i> <i>"výkop podezdívky plotu"(14)*0,3*0,5</i> <i>Mezisoučet</i> <i>Součet</i>				
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	17,13	-2,10	-35,97
			Online PSC VV VV VV VV <i>"výkop za plotem sport. areálu"40*0,4</i> <i>"výkop podezdívky plotu"(14)*0,3*0,5</i> <i>Mezisoučet</i> <i>Součet</i>				
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	218,00	-3,78	-824,04
			Online PSC VV VV VV VV <i>"výkop za plotem sport. areálu"40*0,4*1,8</i> <i>"výkop podezdívky plotu"((14)*0,3*0,5)*1,8</i> <i>Mezisoučet</i> <i>Součet</i>				
D	2		Zakládání				
12	K	274316131	Zaklady z betonu prostého pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	4 505,00	-1,26	-5 676,30
			Online PSC VV VV VV VV VV <i>"betonová podezdávka plotu u hřiště"(14)*0,3*0,3</i> <i>"betonový základ včetně podezdávky"14*0,3*1,05</i> <i>"základ bet. zdi plotu náměstíčko"(41+22+25+36+27+29)*0,5*0,8</i> <i>"betonová monolitická zídka náměstíčko"(41+22+25+36)*0,3*0,7</i> <i>Součet</i>				
13	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	800,00	-8,40	-6 720,00
			Online PSC VV VV VV VV VV <i>"betonová podezdávka plotu u hřiště"(14)*0,3*2</i> <i>"betonový základ včetně podezdávky"14*1,05*2</i> <i>"základ bet. zdi plotu náměstíčko"(41+22+25+36+27+29)*0,8*2</i> <i>"betonová monolitická zídka náměstíčko"(41+22+25+36)*0,7*2</i> <i>Součet</i>				
14	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	250,00	-8,40	-2 100,00
			Online PSC VV VV VV VV VV <i>"betonová podezdávka plotu u hřiště"(14)*0,3*2</i> <i>"betonový základ včetně podezdávky"14*1,05*2</i> <i>"základ bet. zdi plotu náměstíčko"(41+22+25+36+27+29)*0,8*2</i> <i>"betonová monolitická zídka náměstíčko"(41+22+25+36)*0,7*2</i> <i>Součet</i>				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
15		061120201012	Dodávka a montáž ocelového plotu z ocelové pásoviny tl.15mm s výplní z děrovaného plechu s oky 75/75mm tl.5mm	m	100,00	-14,00	-1 400,00
			VV <i>"detailní specifikace plotu ve výkresu D.1.1.1.6*14</i>				
17	M	55342152	<i>plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit</i>	kus	1 931,40	-7,00	-13 519,80
16	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	360,00	7,00	2 520,00
			Online PSC VV VV VV <i>"oplocení hřiště u přejezdu"(14/2)</i> <i>"Oplocení hřiště u sokolovny"(51,5/2,5)*1,4</i> <i>Součet</i>				
18	M	55342182	<i>plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2,5-3,0m pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit</i>	kus	2 741,76	7,00	19 192,32
		916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	370,00	14,00	5 180,00
23	K	348401153	Montáž oplocení z pletiva svařovaného přes 1,5 do 2,0 m	m	230,00	14,00	3 220,00
			Online PSC VV VV <i>"dle Situace s a Technické zprávy"</i> <i>"oplocení hřiště"9*12,5*30"</i>				
24	M	55342423	<i>plotový panel svařovaný v 2,0m až 2,5m š do 2,5m průměru drátu 6mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 8mm bez prolisu povrchová úprava PZ komaxit ANTRACIT</i>	kus	2 240,00	6,00	13 440,00
		R2	<i>Sloupek kamenný řezaný 0,2x0,2m, délka 2,6m</i>	kus	4 481,50	4,00	17 926,00
		R3	Montáž kam. sloupku vč. bet. patky a zemních prací	kus	1 105,00	4,00	4 420,00
VP celkem							65 898,32
MP celkem							-32 653,73
Rozdíl							33 244,59

ZMĚNOVÝ LIST			
Rekonstrukce ulice Čapkova, 1. část VZ – Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I. etapa			
Smlouva:	ze dne 29.5.2024	číslo ZL:	3
Objednatel:	Město Světlá nad Sázavou		
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.		
název ZL:	ZL č.3 - změna povrchů křižovatek SO 101.1 Vozovka s parkovacími zálivy		
Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.: vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 29.5.2024, odst. 4.4.2.3.			
- záměna povrchů křižovatek ulic Čapkova a Kolovratova z asfaltového krytu na kamennou kostku drobnou 8/11 - doporučení DI Policie ČR na provedení křižovatek jako zpomalovacích prahů (způsobem vyvýšených křižovatek). S ohledem na nutnost povolení zvýšených křižovatek stavebním úřadem bylo s ohledem na blízký termín dokončení stavby domluveno s dotčenými orgány a stavebním úřadem provedení pouze materiálové změny křižovatek s tím, že po povolení stavby zpomalovacích prahů bude následně doplněna skladba zpomalovacího prahu, zachován bude povrch z kamenné kostky. Změna povrchu křižovatek vede rovněž z důvodu nutnosti realizace po pokládce asfaltových krytů a z důvodu zajištění dopravní obslužnosti lokality RD ulice Kolovratova k prodloužení termínu realizace stavby o 15 kalendářních dnů.			
Cena za méněpráce je 205 457,- Kč bez DPH Cena za vícepráce je 369 096,41 Kč bez DPH			
Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce/méněpráce
		cena:	
		bez DPH	163 639,41 Kč
		21% DPH	34 364,28 Kč
		celkem vč. DPH	198 003,69 Kč
Přílohy :	položkový rozpočet situace		
Podpis a vyjádření zhotovitele:			
			Datum
Podpis a vyjádření objednatele:			
			Datum
Stanovisko TDS:			
			Datum

SOUPIS PRACÍ SO 101.1 Vozovka s parkovacími zálivky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cenová soustava	VP	MP
Náklady soupisu celkem								369 096,41	-205 457,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV						
	D	5	Komunikace pozemní						
1	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	-245,000	531,80	CS ÚRS 2024 01		-130 291,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565165121						
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"						
	VV		"podkladní vrstva"-95-150		-245,000				
2	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	-245,000	17,94	CS ÚRS 2024 01		-4 395,30
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211109						
	VV		"dle přílohy Situace stavby"						
	VV		"spojovací postřik"-95-150		-245,000				
3	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	-245,000	288,86	CS ÚRS 2024 01		-70 770,70
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111						
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"						
	VV		"obrusná vrstva"-95-150		-245,000				
4	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	237,000	480,00	CS ÚRS 2024 01	113 760,00	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591211111						
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"						
	VV		"zvýšená křižovatka 8/10 ŠEDÁ - z vybouraných kostek"92+145		237,000				
8	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	237,000	620,00	CS ÚRS 2024 01	146 940,00	
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"						
	VV		"kostka 8/10 žulová"237		237,000				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
5	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	39,000	370,00	CS ÚRS 2024 01	14 430,00	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213						
	VV		"dle přílohy Situace stavby a vzorové příčné řezy"						
	VV		"žulové obruby KS13 na prahy"6+6+5+5+6+6+5		39,000				
6	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	39,000	2 300,00	CS ÚRS 2024 02	89 700,00	
7	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,287	3 315,00	CS ÚRS 2024 01	4 266,41	

Online PSC

VV

VV

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121


"dle přílohy Situace stavby a vzorové příčné řezy"

"žulový KS13"39"0,33"0,1

Součet

1,287

1,287



ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce ulice Čapkova, 1. část VZ – Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I. etapa

Smlouva:	ze dne 29.5.2024	číslo ZL:	
Objednatel:	Město Světlá nad Sázavou	4	
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.		
název ZL:	ZL č.4 - sanace SO 101.1 Vozovka s parkovacími zálivky		
Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 29.5.2024, odst. 4.4.2.3.			
- na základě zkoušek únosnosti pláně není třeba realizovat sanace v rozsahu dle PD, provedena bude pouze část sanace u křižovatky s ul. Nádražní. V rámci změnového listu je uveden odpočet neprováděné sanace komunikace.			
Cena za méněpráce je 775 030,84 Kč bez DPH Cena za vícepráce je 0,- Kč bez DPH			
Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce/méněpráce
		cena:	
		bez DPH	#ODKAZ!
		21% DPH	#ODKAZ!
		celkem vč. DPH	#ODKAZ!
Přílohy :	položkový rozpočet		
Podpis a vyjádření zhotovitele:			
		Datum	
Podpis a vyjádření objednatele:			
		Datum	
Stanovisko TDS:			
		Datum	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa
Objekt: 016/2024_1 - SO 101.1 Vozovka a parkovací zálivý
Místo: ul. Čapkova
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

						MP		VP	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-775 030,84		0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV						
D	1		Zemní práce						
3	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	107,11	-293,35	-31 421,31		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105 VV "dle přílohy Situace stavby" VV "vozovka"1357*0,32 VV "parkovací zálivý"(103+124+110)*0,3 VV Mezisoučet VV "sanace dle PD v případě neúnosného podloží" VV "vozovka"1357*0,2 VV "parkovací zálivý"(103+124+110)*0,15 VV Mezisoučet VV Provedené sanace 22x6,5x0,2=28,6m3 VV Součet						
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	460,00	-293,35	-134 941,00		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 VV "odkopávky"535,34 VV "sanace"321,95 VV "rýhy"128,4 VV Mezisoučet VV "zásyp středového ostrůvku z materiálu ze stavby"-((105+180+63)*0,6 VV Součet						
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1,00	-2 933,50	-2 933,50		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119 VV "na skládku do 20km" VV "odkopávky"535,34*10 VV "sanace"321,95*10 VV "rýhy"128,4*10 VV Mezisoučet VV "zásyp středového ostrůvku z materiálu ze stavby"-((105+180+63)*0,6)*10 VV Součet						
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	17,13	-293,35	-5 024,50		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201201 VV "odkopávky"535,34 VV "sanace"321,95 VV "rýhy"128,4 VV Mezisoučet						

	VV		"zásyp středového ostrůvku z materiálu ze stavby"-(105+180+63)*0,6		
	VV		Součet		
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	218,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231		
	VV		"odkopávky"535,34*1,8		
	VV		"sanace"321,95*1,8		
	VV		"rýhy"128,4*1,8		
	VV		Mezisoučet		
	VV		"zásyp středového ostrůvku z materiálu ze stavby"-(105+180+63)*0,6*1,8		
	VV		Součet		
	D	5	Komunikace pozemní		
18	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 200 mm	m2	400,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567132115		
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"		
	VV		"sanace v případě neúnosného podloží d le PD"		
			Provedené sanace 22x6,5=143m2		
	VV		"vozovka"1357		

-528,03 -115 110,54

-1 214,00 -485 600,00