

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00_2024-28
Stavba: OPRAVY LC NA REVÍRU VOSTOJAVKA

KSO:
Místo: REVÍR PEKELSKO

CC-CZ:
Datum: 19.9.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Forest Road s.r.o.

IČ: 07337779
DIČ: CZ07337779

Projektant:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				668 595,56
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	668 595,56		140 405,10
snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		809 000,66
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00_2024-28

Stavba: OPRAVY LC NA REVÍRU VOSTOJAVKA

Místo: REVÍR PEKELSKO

Datum: 19.9.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Forest Road s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		668 595,56	809 000,66
00_2024-28a	LC BÁBA HÁJ 516204	202 800,00	245 388,00
00_2024-28b	LC BÁBA HÁJ I 155463	219 310,92	265 366,22
00_2024-28e	LC VELKÉ TASICE 516494	246 484,64	298 246,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY LC NA REVÍRU VOSTOJAVKA

Objekt:

00_2024-28a - LC BÁBA HÁJ 516204

KSO:

Místo: REVÍR VOSTOJAVKA

CC-CZ:

Datum: 19.9.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Forest Road s.r.o.

IČ:

07337779

DIČ:

CZ07337779

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				202 800,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	202 800,00	21,00%	42 588,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	245 388,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY LC NA REVÍRU VOSTOJAVKA

Objekt:

00_2024-28a - LC BÁBA HÁJ 516204

Místo:

REVÍR VOSTOJAVKA

Datum:

19.9.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Forest Road s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

202 800,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

202 800,00

D 1

Zemní práce

72 220,00

10	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	630,000	30,00	18 900,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	------------------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113108441
 VV "rozrytí plochy pro doplnění kamenivem a ŠD"
 VV 354+276 630,000
 VV Součet 630,000

12	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	40,000	70,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--------------------------------------------------	---	--------	-------	----------	----------------

PP Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113205111
 VV "Vyjmutí stávajících svodnic - špatné uložení bez zapuštění"
 VV "počet 8ks v délce 5m"
 VV 8*5 40,000
 VV Mezisoučet 40,000
 VV Součet 40,000

1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	297,600	80,00	23 808,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151104
 VV "ODSTRANĚNÍ NÁNOSU NA STŘEDU LC V PRŮMĚRNÉ VÝŠCE 0,15m V PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,6m V CELKOVÉ DÉLCE 240m"
 VV 0,15*0,6*240 21,600
 VV Mezisoučet 21,600
 VV "ODSTRANĚNÍ NÁNOSU NA STŘEDU LC V PRŮMĚRNÉ VÝŠCE 0,25m V PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,6m V CELKOVÉ DÉLCE 160m"
 VV 0,25*0,6*160 24,000
 VV Mezisoučet 24,000
 VV "ODSTRANĚNÍ NÁNOSU NA KRAJNICI LC V PRŮMĚRNÉ VÝŠCE 0,25m V PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,8m V CELKOVÉ DÉLCE 630m PO OBOU STRANÁCH"
 VV 0,25*0,8*630*2 252,000
 VV Mezisoučet 252,000
 VV Součet 297,600

5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	381,600	70,00	26 712,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	-------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101
 VV "ROZRPOSTŘENÍ VÝKOPKU Z POLOŽKY 122151104"
 VV 297,6 297,600
 VV Mezisoučet 297,600
 VV "ROZRPOSTŘENÍ VÝKOPKU Z POLOŽKY 938902111 "
 VV 560*0,15 84,000
 VV Mezisoučet 84,000
 VV Součet 381,600

D 5

Komunikace pozemní

101 780,00

14	K	564661113	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 220 mm	m2	144,000	200,00	28 800,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 220 mm
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564661113
 VV "Doplnění kolejí v celkové délce 160m, průměrné šířce 0,9m"
 VV 160*0,9 "celková hmotnost kameniva = 61 tun" 144,000
 VV Mezisoučet 144,000
 VV Součet 144,000

4	K	564811113	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 70 mm	m2	354,000	70,00	24 780,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	------------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564811113
 VV "ZAKALENÍ DRCENÉHO KAMENIVA V CELKOVÉ PLOŠE 144m2"
 VV 144 144,000
 VV Mezisoučet 144,000
 VV "Doplnění drobných výtlučků a kolejí v celkové ploše 210m2"
 VV 210 210,000
 VV Mezisoučet 210,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"CELKOVÁ HMOTNOST ŠD 0/32 = 57 TUN"					
	VV		Součet		354,000			
15	K	564841112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 130 mm	m2	276,000	100,00	27 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 130 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564841112					
	VV		"Doplnění projetých kolejí v průměrné šířce 0,6m a v délce 460m"					
	VV		0,6*460 "celková hmotnost ŠD 0/63= 83 tun"		276,000			
	VV		Mezisoučet		276,000			
	VV		Součet		276,000			
6	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým přes 15 do 20 kg/m2	m2	630,000	20,00	12 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžkým, v množství přes 15 do 20 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/571904111					
	VV		"zakalení nových dosypávek ŠD o/32 a 0/63 dle potřeby"					
	VV		354+276 "celková hmotnost ŠP = 13,3 tuny"		630,000			
	VV		Součet		630,000			
13	K	59736000	Montáž svodnice bez dodání materiálu	m	40,000	200,00	8 000,00	
	PP		Montáž svodnice bez dodání materiálu					
	VV		"Znovu uložení vytrhaných svodnic minimálně 8cm pod obrusnou vrstvu LC"					
	VV		"cena bez dodání svodnic, avšak s materiálem potřebných pro obsyp a uložení - ŠD 0/32"					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 800,00	
7	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	560,000	50,00	28 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902111					
	VV		"Pročištění stávajících příkopů v celkové délce 560m"					
	VV		560		560,000			
	VV		Mezisoučet		560,000			
	VV		Součet		560,000			
11	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	40,000	20,00	800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici ručně (molykami)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938907212					
	VV		"počet 8m délka 5m"					
	VV		8*5		40,000			
	VV		Součet		40,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY LC NA REVÍRU VOSTOJAVKA

Objekt:

00_2024-28b - LC BÁBA HÁJ I 155463

KSO:

Místo: REVÍR VOSTOJAVKA

CC-CZ:

Datum: 19.9.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Forest Road s.r.o.

IČ:

07337779

DIČ:

CZ07337779

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

219 310,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	219 310,92	21,00%	46 055,30
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

265 366,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY LC NA REVÍRU VOSTOJAVKA

Objekt:

00_2024-28b - LC BÁBA HÁJ I 155463

Místo:

REVÍR VOSTOJAVKA

Datum:

19.9.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Forest Road s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

219 310,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

219 310,92

D 1

Zemní práce

74 616,00

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	780,000	30,00	23 400,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	------------------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113108441

VV

"rozrytí plochy pro doplnění kamenivem a ŠD"

VV

780

780,000

VV

Součet

780,000

2	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	30,000	60,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------------------------------------------	---	--------	-------	----------	----------------

PP

Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113205111

VV

"Vyjmutí stávajících svodnic - špatné uložení bez zapuštění"

VV

"počet 6ks v délce 5m"

VV

6*5

30,000

VV

Mezisoučet

30,000

VV

Součet

30,000

3	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	256,800	90,00	23 112,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151104

VV

"ODSTRANĚNÍ NÁNOSU NA STŘEDU LC V PRŮMĚRNÉ VÝŠCE 0,15m V PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,6m V CELKOVÉ DÉLCE 240m"

VV

0,15*0,6*240

21,600

VV

Mezisoučet

21,600

VV

"ODSTRANĚNÍ NÁNOSU NA KRAJNICI LC V PRŮMĚRNÉ VÝŠCE 0,35m V PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,8m V CELKOVÉ DÉLCE 420m PO OBOU STRANÁCH"

VV

0,35*0,8*420*2

235,200

VV

Mezisoučet

235,200

VV

Součet

256,800

4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	328,800	80,00	26 304,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	-------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101

VV

"ROZRPOSTŘENÍ VÝKOPKU Z POLOŽKY 122151104"

VV

256,8

256,800

VV

Mezisoučet

256,800

VV

"ROZRPOSTŘENÍ VÝKOPKU Z POLOŽKY 938902111 "

VV

480*0,15

72,000

VV

Mezisoučet

72,000

VV

Součet

328,800

D 5

Komunikace pozemní

120 000,00

6	K	564811113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 70 mm	m2	780,000	60,00	46 800,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	------------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564811113

VV

"ZAKALENÍ DRCENÉHO KAMENIVA V CELKOVÉ PLOŠE

VV

520m2"

VV

520

520,000

VV

Mezisoučet

520,000

VV

"Doplnění drobných výtluků a kolejí v celkové ploše 260m2"

VV

260

260,000

VV

Mezisoučet

260,000

VV

"CELKOVÁ HMOTNOST ŠD 0/32 = 125 TUN"

VV

Součet

780,000

12	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	520,000	30,00	15 600,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566401111

VV

"Doplnění krytu kamenivem 32/63 o celkové ploše 520m2"

VV

520 "hmotnost kameniva=72 tun"

520,000

VV

Mezisoučet

520,000

VV

Součet

520,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 15 do 20 kg/m ²	m ²	780,000	20,00	15 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 15 do 20 kg/m ²					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/571904111					
	VV		"zakalení nových dosypávek ŠD o/32 dle potřeb		780,000			
	VV		780 "celková hmotnost ŠP = 16,5 tuny"		780,000			
	VV		Součet					
14	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	24,000	1 500,00	36 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/597311121					
	VV		"Ocelová svodnice D400 (ref. výrobek VIAQUA FOREST) v délkách 4m a počtu 6ks"		24,000			
	VV		6*4		24,000			
	VV		Součet					
13	K	59736000	Montáž svodnice bez dodání materiálu	m	30,000	200,00	6 000,00	
	PP		Montáž svodnice bez dodání materiálu					
	VV		"Znovu uložení vytrhaných svodnic minimálně 8cm pod obrusnou vrstvou LC"					
	VV		"cena bez dodání svodnic, avšak s materiálem potřebných pro obsyp a uložení - ŠD 0/32"					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 600,00	
10	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m ³ /m	m	480,000	50,00	24 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m ³ /m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902111					
	VV		"Pročištění stávajících příkopů v celkové délce 480m"		480,000			
	VV		480		480,000			
	VV		Mezisoučet		480,000			
	VV		Součet					
11	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	30,000	20,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici ručně (motykami)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938907212					
	VV		"počet 6m délka 5m"		30,000			
	VV		6*5		30,000			
	VV		Součet					
	D	998	Přesun hmot				94,92	
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,356	70,00	94,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY LC NA REVÍRU VOSTOJAVKA

Objekt:

00_2024-28e - LC VELKÉ TASICE 516494

KSO:

Místo: REVÍR VOSTOJAVKA

CC-CZ:

Datum: 19.9.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Forest Road s.r.o.

IČ:

07337779

DIČ:

CZ07337779

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

246 484,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	246 484,64	21,00%	51 761,78
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

298 246,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY LC NA REVÍRU VOSTOJAVKA

Objekt:

00_2024-28e - LC VELKÉ TASICE 516494

Místo:

REVÍR VOSTOJAVKA

Datum:

19.9.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Forest Road s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

246 484,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

246 484,64

D 1

Zemní práce

81 590,00

13	K	111251203	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	520,000	30,00	15 600,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251203					
VV			"Odstanění náletu na krajnicích a v příkopu o celkové ploše 520m2"					
VV			520	520,000				
VV			Součet	520,000				
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	970,000	20,00	19 400,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113108441					
VV			"rozrytí plochy pro doplnění kamenivem a ŠD"					
VV			610+360	970,000				
VV			Součet	970,000				
3	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	312,000	70,00	21 840,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151104					
VV			"ODSTRANĚNÍ NÁNOSU NA STŘEDU LC V PRŮMĚRNÉ VÝŠCE 0,15m V PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,5m V CELKOVÉ DÉLCE 480m"					
VV			0,15*0,5*480	36,000				
VV			Mezisoučet	36,000				
VV			"ODSTRANĚNÍ NÁNOSU NA KRAJNICI LC V PRŮMĚRNÉ VÝŠCE 0,25m V PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,8m V CELKOVÉ DÉLCE 690m PO OBOU STRANÁCH"					
VV			0,25*0,8*690*2	276,000				
VV			Mezisoučet	276,000				
VV			Součet	312,000				
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných strojně	m3	412,500	60,00	24 750,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezahutněných jakékoliv třídy těžitelosti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101					
VV			"ROZRPOSTŘENÍ VÝKOPKU Z POLOŽKY 122151104"					
VV			312	312,000				
VV			Mezisoučet	312,000				
VV			"ROZRPOSTŘENÍ VÝKOPKU Z POLOŽKY 938902111 "					
VV			670*0,15	100,500				
VV			Mezisoučet	100,500				
VV			Součet	412,500				
D 5			Komunikace pozemní	148 000,00				
5	K	564811113	Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl 70 mm	m2	610,000	50,00	30 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564811113					
VV			"ZAKALENÍ DRCENÉHO KAMENIVA V CELKOVÉ PLOŠE 490m2"					
VV			490	490,000				
VV			Mezisoučet	490,000				
VV			"Doplnění drobných výtluků a kolejí v celkové ploše 120m2"					
VV			120	120,000				
VV			Mezisoučet	120,000				
VV			"CELKOVÁ HMOTNOST ŠD 0/32 = 98 TUN"					
VV			Součet	610,000				
14	K	564841113	Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl 140 mm	m2	360,000	80,00	28 800,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 140 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564841113					
VV			"Doplnění projetych kolejí v celkové ploše 360m2 ŠD fr. 0/63"					
VV			360 "hmotnost ŠD = 116 tun"	360,000				
VV			Součet	360,000				
6	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	490,000	50,00	24 500,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m ³ /m ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566401111					
	Online PSC		"Doplění krytu kamenivem 32/63 o celkové ploše 490m ² "					
	VV		490 "hmotnost kameniva= 68 tun"		490,000			
	VV		Mezisoučet		490,000			
	VV		Součet		490,000			
7	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 15 do 20 kg/m ²	m ²	970,000	20,00	19 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 15 do 20 kg/m ²					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/571904111					
	VV		"zakalení nových dosypávek ŠD 0/32 a 0/63 dle potřeb 610+360 "celková hmotnost ŠP = 20,5 tun"		970,000			
	VV		Součet		970,000			
8	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	32,000	1 400,00	44 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/597311121					
	VV		"Ocelová svodnice D400 (ref. výrobek VIAQUA FOREST) v délkách 4m a počtu 8ks"					
	VV		8*4		32,000			
	VV		Součet		32,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 750,00	
10	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m ³ /m	m	670,000	25,00	16 750,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m ³ /m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902111					
	VV		"Pročištění stávajících příkopů v celkové délce 670m"					
	VV		670		670,000			
	VV		Mezisoučet		670,000			
	VV		Součet		670,000			
	D	998	Přesun hmot				144,64	
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,808	80,00	144,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					