

Oprava mostu LC Kamenitá

Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednt.	Cena celkem
Převedení vody ve vodoteči	kpl.	1	15 000,00	15 000,00
Vyčištění koryta od suti. včetně odvozu a likvidace	kpl.	1	40 000,00	40 000,00
Úprava dna vodoteče	kpl.	1	15 000,00	15 000,00
Odstranění podkladu z asfaltu	m ²	4	2 000,00	8 000,00
Demontáž části mostovky	m ²	4	4 000,00	16 000,00
Zemní práce	hod.	30	900,00	27 000,00
Kotvení do rostlého podkladu a současné podpěry	kpl.	1	12 000,00	12 000,00
Podkladní beton	m ³	1	7 500,00	7 500,00
Montáž a demontáž bednění	kpl.	1	40 000,00	40 000,00
Lokální vyspravení stávajícího zdiva	kpl.	1	15 000,00	15 000,00
Kompletní konstrukce se železobetonu C25/30 (vodostavební) (materiál + montáž)	m ³	20	6 900,00	138 000,00
Osazení a montáž odbourané části mostovky	m ²	4	1 000,00	4 000,00
Trubky mostovky 80mm*4mm délka 3,8 m	ks	4	800,00	3 200,00
Nová obrusná vrstva (Stmelený asfaltový recyklát)	m ²	4	800,00	3 200,00
Dokončovací práce	kpl.	1	15 000,00	15 000,00
Přesun hmot	kpl.	1	20 000,00	20 000,00
Cena celkem (bez DPH)				378 900,00

Dne:

01.10.2024



