

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava osvětlení Kobylá nad Vidnavou
Objekt: 1 - Oprava osvětlení Kobylá nad Vidnavou

Místo: Datum: 22.10.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							396 379,00
151	M	7492501930	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J6 (4Bx6)	m	70,00		
13	M	7491100110	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 40 rudá	m	55,00		
275	M	7593500606	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná červená š. 20cm (HM0673909992020)	m	55,00		
56	M	7491600200	Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4	kg	55,00		
97	M	7491601460	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 3a - litinová	kus	3,00		
187	M	7493100060	Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné výšky od 10 do 12 m, žárově zinkovaný, vč. výstroje, stožár nesmí mít dvířka (z důvodu neoprávněného vstupu), přístup ke svorkovnici bude možný až po sklopení stožáru, kdy se dolní část plně otevře ...	kus	2,00		
250	M	7493100670	Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 56 - 100 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejíště) na ŽDC. Svítidlo opatřeno difuzorem z plochého tvrzeného skla s minimální ...	kus	5,00		
255	K	7491151011	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých z PVC uložených volně nebo pod omítkou průměru do 50 mm	m	55,00		
24	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2	m	55,00		
25	K	7491654012	Montáž svorek spojovacích se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	3,00		
20	K	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm2	m	70,00		
22	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm2	kus	4,00		
186	K	7493151010	Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje sklopných výšky do 12 m	kus	2,00		
190	K	7493152530	Montáž svítidla pro železnici na sklopný stožár	kus	5,00		
316	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	55,00		
203	K	7493171012	Demontáž osvětlovacích stožárů výšky přes 6 do 14 m	kus	3,00		
318	K	7499250515	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč	kus	1,00		
319	K	7499251015	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč	kus	1,00		
320	K	7499451010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav	kus	1,00		
322	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	20,00		
323	K	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	5,00		
212	K	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	5,00		
213	K	7499151040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	5,00		
326	K	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	2,00		
225	K	460141113_R	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř II skupiny 4	m3	16,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
235	K	174152101_R	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopecích inženýrských sítí	m3	16,00		