

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava kabelových rozvodů pro dobíjecí stanice Nerudova 1, Olomouc

Objekt: 1 - Oprava kabelových rozvodů

Místo: Datum: 17.9.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 469 169,00
184	M	7492501900	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J25 (4Bx25)	m	260,00		
10	M	7492501970R	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5J50 (5Cx50)	m	260,00		
130	M	7492501770	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	60,00		
20	K	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm2	m	60,00		
279	K	7492451030	Montáž kabelů vn třížilových do 120 mm2	m	260,00		
19	K	7492554014	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 50 mm2	m	260,00		
285	M	7590520664	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEPKPFLEY 35 x 4 x 0,8	m	680,00		
293	K	7590525178	Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 0,8 mm TCEKE do 50 XN	m	680,00		
257	M	7491403260	Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby drátěné, pozinkované MERKUR 50/50 M2 galv.zinek	m	110,00		
258	M	7492101640	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Boční spojka drátěných žlabů 35 EZ	kus	110,00		
259	K	7491454010	Montáž drátěných kabelových roštů výšky 60 mm, šířky 75 mm	m	110,00		
34	K	971033151_R	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	52,00		
43	K	612315101_R	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	30,00		
49	K	784221101_R	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	30,00		
315	K	7492751026	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 150 mm2	kus	8,00		
80	M	7494005300	Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 630A Pomocné spínače 1x NO + 1x NC, AC/DC 60 - 500 V, např. pro BH630/BD250	kus	1,00		
81	M	7494005308	Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 630A Pomocné spínače 1x CO, AC/DC 60 - 500 V, např. pro BH630/BD250	kus	1,00		
82	M	7494005322	Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 630A Napěťové spouště AC 230, 400, 500 V / DC 220 V, např. pro BH630/BD250	kus	1,00		
86	K	7494355010	Montáž retrofitu náhrada ARV10, provedení výsuvné/výsuvné	kus	1,00		
194	M	7494003388	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA	kus	1,00		
193	K	7494351032	Montáž jističů (do 10 kA) třípólových přes 20 do 63 A	kus	1,00		
322	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	256,00		
323	K	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozsudčů	hod	68,00		
212	K	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	8,00		
213	K	7499151040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	8,00		
70	K	460080112_R	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	2,00		
93	K	468021221_R	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalit	m2	5,00		
94	K	460881612_R	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	5,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
326	K	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 100 km	kus	6,00		
209	K	7498150520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	2,00		
260	K	7499251020	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,00		
320	K	7499451010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav	kus	1,00		
5	K	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	1,00		
269	K	7494271015	Demontáž rozvaděčů 1 kusu pole nn	kus	1,00		
16	K	7493655025	Montáž skříní elektroměrových venkovních pro přímé měření do 80 A pro připojení kabelů do 16 mm ² dvousazbové, včetně jističe do 80 A a jističe 2 B/1 kompaktní pilíř	kus	1,00		
328	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,00		
329	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,00		
50	K	469972111_R	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	2,00		
51	K	469972121_R	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	km	20,00		
121	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	0,50		
124	K	946111113-R	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	2,00		
126	K	9461111813-R	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	2,00		
6	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	1,00		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5038857

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d367c83b-4891-4268-87fe-53bdf2a55a6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana BITTNEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.11.2024 07:26:51

Hash komponenty: 4b7fd12daa07db96be7a1a9db74a4c712e6719c3cb08346b14373dac51e987bd

Hashovací funkce: sha256Hex



b5439e64-1764-4493-8548-b6ed6f5fe271