

CENOVÁ NABÍDKA - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Název akce: Odstranění závad z revizí r. 2023 Letiště Čáslav											
CE		Objekt			Zkrácený popis realizace						
01-06-17	Letiště Čáslav	474	Budova čerpacích stanic - Nová výdejna PHM		Popis	Výměna zářivkových těles IP65					
P.č.	Popis				MJ	počet MJ	cena za MJ	DPH	základ DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
1.	Demontáž nefunkčních a poškozených zářivkových svítidel, svítidla jsou ve výšce do 6 m.										
2.	Dodávka nových svítidel (2x min 20W LED zářivek, 150cm, patice G13, krytí: IP65, vstupní napětí: AC 230V) - včetně LED trubice										
3.	Dodávka nových svítidel (1x min 20W LED zářivek, 150cm, patice G13, krytí: IP65, vstupní napětí: AC 230V)										
4.	Montáž nových zářivkových těles na stěnu nebo strop. Připojení na stávající vodiče do průřezu 2,5 mm2. Pro montáž je nutné počítat s dodávkou spojovacího materiálu pro uchycení svítidel na strop nebo stěnu a případné nastavení vodičů pro připojení svítidel. Montáž bude prováděna ve výšce do 6 m.										
5.	Zprovoznění a odzkoušení funkčnosti všech svítidel										
6.	Provedení úklidu po demontáži a montáži svítidel včetně ekologické likvidace svítidel										
7.	Zpracování protokolu o odstranění závad a předání objednavateli (i ve formátu pdf)										
CELKEM											

01-06-17	Letiště Čáslav	004	Hangár s přístavkem - H4 (LOZ)		Popis	Výměna nouzového osvětlení					
P.č.	Popis				MJ	počet MJ	cena za MJ	DPH	základ DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
1.	Demontáž nefunkčních nouzových zářivkových svítidel s vlastním zdrojem, na zdi s průhledným krytem, barva světelného zdroje bílá s piktogramem, , svítidla jsou ve výšce do 6 m.										
2.	Dodávka nových nouzových svítidel s vlastním zdrojem, plnohodnotná náhrada původního typu nouzového svítidla. IP 65, těleso: plastový materiál PC (polykarbonát), kryt: plastový materiál PC (polykarbonát), barva transparentní, uchycení: s možností stropní/nástěnné přisazené montáže, připojení: do max. průřezu vodiče 2,5 mm ² ,										
3.	Montáž nových nouzových svítidel s vlastním zdrojem na stěnu nebo strop. Připojení na stávající vodiče do průřezu 2,5 mm ² . Pro montáž je nutné počítat s dodávkou spojovacího materiálu pro uchycení svítidel na strop nebo stěnu a případné nastavení vodičů pro připojení svítidel. Montáž bude prováděna ve výšce do 6 m.										
4.	Zprovoznění a odzkoušení funkčnosti všech nouzových svítidel										
5.	Provedení úklidu po demontáži a montáži svítidel včetně ekologické likvidace svítidel										
6.	Zpracování protokolu o odstranění závad a předání objednavateli (i ve formátu pdf)										
CELKEM											

01-06-17	Letiště Čáslav	090	Budova řízení správy ostatní - Budova 90 (Výšková)		Popis	Oprava a výměna zářivkových těles, výměna stmívačů					
P.č.	Popis				MJ	počet MJ	cena za MJ	DPH	základ DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
1.	Demontáž nefunkčních a poškozených zářivkových svítidel, svítidla jsou ve výšce do 6 m.										
2.	Oprava stávajícího původního osvětlení (OMS modul AG, 2x 58W zářivek s předřadníkem Helvar, 150cm, patice G13, krytí: IP20, vstupní napětí: AC 230V) - úprava na LED technologii -náhrada původních trubice za stmívatelné LED trubice 2xmin 20W										
3.	Dodávka stmívatelných LED trubice (150cm), patice G13, min 20W, vstupní napětí: AC 230V do tělesa OMS modul AG										
4.	Zpětná montáž opravených zářivkových těles na stěnu nebo strop. Připojení na stávající vodiče do průřezu 2,5 mm2. Pro montáž je nutné počítat s dodávkou spojovacího materiálu pro uchycení svítidel na strop nebo stěnu a případné nastavení vodičů pro připojení svítidel. Montáž bude prováděna ve výšce do 6 m.										
5.	Demontáž původního otočného stmívače k regulaci intenzity osvětlení. Provedení: otočné ovládání a tlačítkové spínání v instalační krabici.										
6.	Dodávka a montáž otočného stmívače k regulaci intenzity LED osvětlení k stmívatelným LED trubicím. Provedení: otočné ovládání a tlačítkové spínání, pro stmívatelné LED. Nastavitelná minimální úroveň jasu, pojistka proti přetížení a zkratu, pro instalaci do elektroinstalační krabice. Napětí: 230V/50Hz.										

7.	Zprovoznění a odzkoušení funkčnosti všech svítidel a funkčnosti stmívání.	
8.	Provedení úklidu po demontáži a montáži svítidel včetně ekologické likvidace svítidel	
9.	Zpracování protokolu o odstranění závad a předání objednateli (i ve formátu pdf)	
CELKEM		

01-06-17		Letiště Čáslav		402	Budova administrativní správní - Trenážér, hlavní budova			Popis	Výměna zářivkových těles					
P.č.	Popis							MJ	počet MJ	cena za MJ	DPH	základ DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
1.	Demontáž nefunkčních a poškozených zářivkových svítidel, svítidla jsou ve výšce do 6 m.													
2.	Dodávka nových svítidel s mřížkou do učeben jako adekvátní náhrada za stávající (min 4x 36W zářivek, 120cm, patice G13, krytí: IP20, vstupní napětí: AC 230V - např. LLX AL 4xG13/36W/230V) - včetně trubice													
3.	Montáž nových zářivkových těles na stěnu nebo strop. Připojení na stávající vodiče do průřezu 2,5 mm2. Pro montáž je nutné počítat s dodávkou spojovacího materiálu pro uchycení svítidel na strop nebo stěnu a případné nastavení vodičů pro připojení svítidel. Montáž bude prováděna ve výšce do 6 m.													
4.	Zprovoznění a odzkoušení funkčnosti všech svítidel													
5.	Provedení úklidu po demontáži a montáži svítidel včetně ekologické likvidace svítidel													
6.	Zpracování protokolu o odstranění závad a předání objednateli (i ve formátu pdf)													
CELKEM														

01-06-17				Letiště Čáslav		458	Výdejna stáčíště AC - LPH I		Popis	Výměna venkovního osvětlení					
P.č.		Popis							MJ	počet MJ	cena za MJ	DPH	základ DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
1.		Demontáž nefunkčních a poškozených venkovních svítidel, svítidla jsou ve výšce do 6 m.													
2.		Dodávka nových venkovních nástěnných svítidel (min 10W LED, patice E27, krytí: min IP54, vstupní napětí: AC 230V) - včetně LED žárovek (např. NEELY 1xE27/15W/230V 3000K IP54, nebo FREON 1xE27/60W/230V IP54)													
3.		Montáž nových zvenkovních nástěnných svítidel. Připojení na stávající vodiče do průřezu 2,5 mm2. Pro montáž je nutné počítat s dodávkou spojovacího materiálu pro uchycení svítidel na strop nebo stěnu a případné nastavení vodičů pro připojení svítidel. Montáž bude prováděna ve výšce do 6 m.													
4.		Zprovoznění a odzkoušení funkčnosti všech svítidel													
5.		Provedení úklidu po demontáži a montáži svítidel včetně ekologické likvidace svítidel													
6.		Zpracování protokolu o odstranění závad a předání objednateli (i ve formátu pdf)													
CELKEM															

01-06-27	LPH II	017	Výdejna stáčíště AC - LPH II	Popis	Výměna venkovního osvětlení					
P.č.	Popis			MJ	počet MJ	cena za MJ	DPH	základ DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
1.	Demontáž nefunkčních a poškozených venkovních svítidel, svítidla jsou ve výšce do 6 m.									
2.	Dodávka nových venkovních nástěnných svítidel (min 10W LED, patice E27, krytí: min IP54, vstupní napětí: AC 230V) - včetně LED žárovek (např. NEELY 1xE27/15W/230V 3000K IP54, nebo FREON 1xE27/60W/230V IP54)									
3.	Montáž nových zvenkovních nástěnných svítidel. Připojení na stávající vodiče do průřezu 2,5 mm2. Pro montáž je nutné počítat s dodávkou spojovacího materiálu pro uchycení svítidel na strop nebo stěnu a případné nastavení vodičů pro připojení svítidel. Montáž bude prováděna ve výšce do 6 m.									
4.	Zprovoznění a odzkoušení funkčnosti všech svítidel									
5.	Provedení úklidu po demontáži a montáži svítidel včetně ekologické likvidace svítidel									
6.	Zpracování protokolu o odstranění závad a předání objednateli (i ve formátu pdf)									
CELKEM										

01-06-17		Letiště Čáslav		030		Administrativní budova - Budova T 30		Popis		Výměna zářivkových těles				
P.č.	Popis							MJ	počet MJ	cena za MJ	DPH	základ DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
1.	Demontáž nefunkčních a poškozených zářivkových svítidel, svítidla jsou ve výšce do 6 m.													
2.	Dodávka nových LED svítidel s mřížkou (2x min 20W LED zářivek, 120cm, patice G13, krytí: IP20, vstupní napětí: AC 230V) - včetně LED trubice													
3.	Montáž nových zářivkových těles na stěnu nebo strop. Připojení na stávající vodiče do průřezu 2,5 mm2. Pro montáž je nutné počítat s dodávkou spojovacího materiálu pro uchycení svítidel na strop nebo stěnu a případné nastavení vodičů pro připojení svítidel. Montáž bude prováděna ve výšce do 6 m.													
4.	Zprovoznění a odzkoušení funkčnosti všech svítidel													
5.	Provedení úklidu po demontáži a montáži svítidel včetně ekologické likvidace svítidel													
6.	Zpracování protokolu o odstranění závad a předání objednavateli (i ve formátu pdf)													
CELKEM														

01-06-17		Letiště Čáslav		059	Budova pro údržbu oprav vozidel - ŽPD II		Popis	Výměna zářivkových těles					
P.č.	Popis						MJ	počet MJ	cena za MJ	DPH	základ DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
1.	Demontáž nefunkčních a poškozených zářivkových svítidel, svítidla jsou ve výšce do 6 m.												
2.	Dodávka nových LED svítidel s čířým krytem (2x 18W LED zářivek, 150cm, patice G13, krytí: min IP54, vstupní napětí: AC 230V) - včetně LED trubice (např. GREENLUX GXWP211)												
3.	Montáž nových zářivkových těles na stěnu nebo strop. Připojení na stávající vodiče do průřezu 2,5 mm2. Pro montáž je nutné počítat s dodávkou spojovacího materiálu pro uchycení svítidel na strop nebo stěnu a případné nastavení vodičů pro připojení svítidel. Montáž bude prováděna ve výšce do 6 m.												
4.	Dodávka nových průmyslových závěsných LED svítidel (120cm, krytí: min IP54, vstupní napětí: AC 230V, min 13000lm) - včetně LED zdroje (např. MODUS MEGA LED 1220mm 2x LED 840, závěsné, zdroj 2100mA nestmívatelný)												
5.	Montáž nových průmyslových závěsných LED těles. Připojení na stávající vodiče do průřezu 2,5 mm2. Pro montáž je nutné počítat s dodávkou spojovacího materiálu pro uchycení svítidel na strop nebo stěnu a případné nastavení vodičů pro připojení svítidel. Montáž bude prováděna ve výšce do 6 m.												
6.	Zprovoznění a odzkoušení funkčnosti všech svítidel												
7.	Provedení úklidu po demontáži a montáži svítidel včetně ekologické likvidace svítidel												
8.	Zpracování protokolu o odstranění závad a předání objednateli (i ve formátu pdf)												
CELKEM													

01-06-17		Letiště Čáslav	059	Budova pro údržbu oprav vozidel - Letištní údržba		Popis	Výměna zářivkových těles do prostoru pro práci s močovinou					
P.č.	Popis					MJ	počet MJ	cena za MJ	DPH	základ DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
1.	Demontáž nefunkčních a poškozených průmyslových svítidel (strop/zeď), svítidla jsou ve výšce do 6 m.											
2.	Dodávka nových LED průmyslových svítidel, min 100W, krytí: IP65, vstupní napětí: AC 230V (např. LED průmyslové svítidlo RIO PRO 100W 4000K IK10 IP65 - prostor pro práci s močovinou)											
3.	Montáž nových průmyslových těles na stěnu nebo strop. Připojení na stávající vodiče do průřezu 2,5 mm2. Pro montáž je nutné počítat s dodávkou spojovacího materiálu pro uchycení svítidel na strop nebo stěnu a případné nastavení vodičů pro připojení svítidel. Montáž bude prováděna ve výšce do 6 m. (15x strop, 4x stěna)											
4.	Zprovoznění a odzkoušení funkčnosti všech svítidel											
5.	Provedení úklidu po demontáži a montáži svítidel včetně ekologické likvidace svítidel											
6.	Zpracování protokolu o odstranění závad a předání objednateli (i ve formátu pdf)											
CELKEM												

REKAPITULACE
Odstranění závad z revizí r. 2023 Letiště Čáslav

CE	Vojenský areál	Název objektu	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem včetně DPH
01-06-17	Letiště Čáslav	Budova čerpacích stanic - Nová výdejna PHM			
01-06-17	Letiště Čáslav	Hangár s přístavkem - H4 (LOZ)			
01-06-17	Letiště Čáslav	Budova řízení správy ostatní - Budova 90 (Výšková)			
01-06-17	Letiště Čáslav	Budova administrativní správní - Trenažér, hlavní budova			
01-06-017	Letiště Čáslav	Výdejna stáčiště AC - LPH I			
01-06-27	LPH II	Výdejna stáčiště AC - LPH II			
01-06-17	Letiště Čáslav	Administrativní budova - Budova T 30			
01-06-17	Letiště Čáslav	Budova pro údržbu oprav vozidel - ŽPD II			
01-06-17	Letiště Čáslav	Budova pro údržbu oprav vozidel - Letištní údržba			
01-06-17	Letiště Čáslav	Budova pro údržbu oprav vozidel - Dílny AT			
01-06-17	Letiště Čáslav	Myčka			
Cena celkem			664 987,42	139 647,36	804 634,78