

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: VCP město Šumperk PONTIS
Objekt: 01 - výkopy pro hromosvod

Místo: Datum: 10. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							47 878,35	
D M Práce a dodávky M							47 378,35	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							47 378,35	
15	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	95,370	374,00	35 668,38	85% CS ÚRS 2024 01
PP Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161172								
12	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	95,327	14,03	1 337,44	85% CS ÚRS 2024 01
PP Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671112								
16	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	95,327	82,54	7 868,29	85% CS ÚRS 2024 01
PP Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431182								
14	K	460581131	Uvedení nepevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	95,327	26,27	2 504,24	85% CS ÚRS 2024 01
PP Úprava terénu uvedení nepevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460581131								
WV					95,327*1,00	95,327		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							500,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							500,00	
4	K	012103000	Geodetické práce	ks	1,000	500,00	500,00	R
PP Geodetické práce před výstavbou								
WV zakreslení skutečného stavu								
WV					1	1,000		