

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 04062016
 Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí Na fojtství

JKSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 30. 6. 2016

Objednatel: IČ:
 DIČ:
 Zhotovitel: PAV trade s.r.o. IČ: 28567234
 DIČ: CZ28567234

Projektant: IČ:
 Ing. Marek Milata DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:


Poznámka:

Náklady z rozpočtů				124 832,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				124 832,00
DPH	základní	21,00%	ze	113 825,00
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				148 735,00
v CZK				

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel




Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

PAV trade s.r.o. -1-
 Bezručova 990, 73911 Frýdlant n.O.
 IČ: 28567234, DIČ: CZ28567234



Datum a podpis: 8.9.2016 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 04062016

Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí Na fojtství

Místo:

Datum: 30. 6. 2016

Objednatel:

Projektant: Ing. Marek Milata

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		124 832,00	148 735,00
SO 01	1. etapa - sociální zázemí přízemí	124 832,00	148 735,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu		124 832,00	148 735,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí Na fojtství
Objekt: SO 01 - 1. etapa - sociální zázemí přízemí

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2016

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: PAV trade s.r.o.

IČ: 28567234
DIČ: CZ28567234

Projektant:
Ing. Marek Milata

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				124 831,77
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				124 832,00
DPH základní	21,00%	ze	113 825,00	23 903,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	148 735,00

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí Na fojtství
Objekt: SO 01 - 1. etapa - sociální zázemí přízemí
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:

Datum: 30. 6. 2016
Projektant: Ing. Marek Milata
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	124 831,77
HSV - Práce a dodávky HSV	15 298,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 194,31
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 788,24
997 - Přesun sutě	2 864,79
998 - Přesun hmot	451,00
PSV - Práce a dodávky PSV	98 526,93
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 029,27
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	36 407,31
766 - Konstrukce truhlářské	17 402,87
771 - Podlahy z dlaždic	9 966,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	25 266,41
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	455,07
M - Práce a dodávky M	11 006,50
21-M - Elektromontáže	11 006,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	124 832,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zázemí Na fojtství

Objekt:

SO 01 - 1. etapa - sociální zázemí přízemí

Místo:

Datum:

30. 6. 2016

Objednatel:

Projektant:

Ing. Marek Milata

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

124 831,77

HSV - Práce a dodávky HSV

15 298,34

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 194,31

1	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	21,842	110,00	2 402,62
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

nová omítka pod odsekané obklady

(1,5+1,4+0,1+0,9)*2*(2,0)

15,600

(0,9+1,35)*2*(2,0)

9,000

-0,8*1,97

-1,576

-0,6*1,97

-1,182

Součet

21,842

2	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	9,225	110,00	1 014,75
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

(1,5+1,4+0,1+0,9)*2*(2,75-2,0)

5,850

(0,9+1,35)*2*(2,75-2,0)

3,375

Součet

9,225

3	K	619991001	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,758	55,00	151,69
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

0,8*1,97+0,6*1,97

2,758

4	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	4,925	330,00	1 625,25
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

po odstranění vrstvy cementového lože v tl.20-30mm

1,4*1,5+1,0*1,25+0,9*0,4

3,710

0,9*1,35

1,215

Součet

4,925

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 788,24

5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,565	82,50	376,61
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

1,4*1,5+1,0*1,25

3,350

0,9*1,35

1,215

Součet

4,565

6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,925	275,00	1 354,38
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

1,4*1,5+1,0*1,25+0,9*0,4

3,710

0,9*1,35

1,215

Součet

4,925

7	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,147	27 500,00	4 042,50
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	----------

odstranění vrstvy cementového lože v tl.20-30mm (předpoklad)

(1,4*1,5+1,0*1,25+0,9*0,4)*0,03

0,111

0,9*1,35*0,03

0,036

Součet

0,147

8	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %	m2	9,225	110,00	1 014,75
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,5+1,4+0,1+0,9)*2*(2,75-2,0)		5,850		
			(0,9+1,35)*2*(2,75-2,0)		3,375		
			Součet		9,225		

997 - Přesun sutě

								2 864,79
9	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,063	550,00	584,65	
10	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,063	550,00	584,65	
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,197	55,00	1 110,84	
12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,063	550,00	584,65	

998 - Přesun hmot

								451,00
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,820	550,00	451,00	

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

								98 526,93
14	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	15,825	550,00	8 703,75	
			podlaha					
			1,4*1,5+1,0*1,25+0,9*0,4		3,710			
			0,9*1,35		1,215			
			Mezísoučet		4,925			
			stěny					
			(1,5+1,4+0,1+0,9)*2*1,0		7,800			
			(0,9+1,35)*2*1,0		4,500			
			-0,8*1,0		-0,800			
			-0,6*1,0		-0,600			
			Mezísoučet		10,900			
			Součet		15,825			

15	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	59,186	5,50	325,52
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

725 - Zdravotechnika - zářizovací předměty

								36 407,31
16	K	725000001	Zdravotechnika - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	33 547,31	33 547,31	
17	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	192,50	192,50	
18	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	1,000	1 375,00	1 375,00	
19	K	725291532	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové koš	soubor	1,000	275,00	275,00	
20	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	192,50	192,50	
21	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000	825,00	825,00	

766 - Konstrukce truhlářské

								17 402,87
22	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	82,50	82,50	
23	M	611629300	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1křídle 60x197 cm vč. kování a kliky	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
24	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
25	M	611822900	obklad kovové zárubně pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 15 cm, dub, buk, jasan, mahagon	kus	1,000	2 475,00	2 475,00	
26	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	27,50	27,50	
27	K	766692020R	Dodávka a montáž věstavená skříň dvoudílná dl. 1500mm	kus	2,000	5 500,00	11 000,00	
28	K	76671002R	Dodávka a montáž zrcadlo kulaté prům 50cm na lamíno desce opatřeno bezp. fólií	kus	1,000	825,00	825,00	

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	766825811.1R	Demontáž truhlářských regálů dl. 1500mm	kus	1,000	275,00	275,00
30	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	470,794	1,10	517,87

771 - Podlahy z dlaždic

9 966,00

31	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	4,925	82,50	406,31
			1,4*1,5+1,0*1,25+0,9*0,4		3,710		
			0,9*1,35		1,215		
			Součet		4,925		

32	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	4,925	302,50	1 489,81
			1,4*1,5+1,0*1,25+0,9*0,4		3,710		
			0,9*1,35		1,215		
			Součet		4,925		

33	M	597614061R	dlaždice hutné Color Two 19,8 x 19,8 x 0,9 cm	m2	5,418	217,25	1 177,06
----	---	------------	---	----	-------	--------	----------

34	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	4,925	55,00	270,88
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

35	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	4,925	55,00	270,88
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

36	K	771579197	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	4,925	55,00	270,88
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

37	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	4,925	110,00	541,75
----	---	-----------	----------------------------	----	-------	--------	--------

38	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	14,000	137,50	1 925,00
			(1,5+1,4+0,1+0,9)*2+0,4*2+0,9		9,500		
			(0,9+1,35)*2		4,500		
			Součet		14,000		

39	K	771591133	Podlahy izolace ve spojení s dlažbou vnitřní kouty pásu lepeného v ploše	m	14,000	110,00	1 540,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

40	K	771591135	Podlahy izolace ve spojení s dlažbou vnitřní kouty pásu lepeného bodově	kus	11,000	110,00	1 210,00
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

41	K	771591136	Podlahy izolace ve spojení s dlažbou vnější rohy pásu lepeného bodově	kus	3,000	110,00	330,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

42	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	96,988	5,50	533,43
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

25 266,41

43	K	781413810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených	m2	21,842	110,00	2 402,62
			(1,5+1,4+0,1+0,9)*2*(2,0)		15,600		
			(0,9+1,35)*2*(2,0)		9,000		
			-0,8*1,97		-1,576		
			-0,6*1,97		-1,182		
			Součet		21,842		

44	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	21,842	302,50	6 607,21
			(1,5+1,4+0,1+0,9)*2*(2,0)		15,600		
			(0,9+1,35)*2*(2,0)		9,000		
			-0,8*1,97		-1,576		
			-0,6*1,97		-1,182		
			Součet		21,842		

45	M	597614071R	obklady glazované Color One 19,8 x 19,8 x 0,9 cm	m2	24,026	214,50	5 153,58
46	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	21,842	55,00	1 201,31
47	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	21,842	55,00	1 201,31
48	K	781479197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	21,842	55,00	1 201,31
49	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	16,700	110,00	1 837,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,5+1,4+0,1+0,9)*2-0,9		6,900		
			(0,9+1,35)*2-0,7		3,800		
			2,0*3		6,000		
			Součet		16,700		
50	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	21,842	110,00	2 402,62
51	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	18,000	110,00	1 980,00
			2,0*(5+4)		18,000		
52	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	232,628	5,50	1 279,45
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							455,07
53	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,790	13,75	189,61
			stropy				
			1,4*1,5+1,0*1,25		3,350		
			0,9*1,35		1,215		
			stěny				
			(1,5+1,4+0,1+0,9)*2*(2,75-2,0)		5,850		
			(0,9+1,35)*2*(2,75-2,0)		3,375		
			Součet		13,790		
54	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,790	19,25	265,46
			stropy				
			1,4*1,5+1,0*1,25		3,350		
			0,9*1,35		1,215		
			stěny				
			(1,5+1,4+0,1+0,9)*2*(2,75-2,0)		5,850		
			(0,9+1,35)*2*(2,75-2,0)		3,375		
			Součet		13,790		
M - Práce a dodávky M							11 006,50
21-M - Elektromontáže + Vytápění + Větrání							11 006,50
53	K	M21	Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	5 806,50	5 806,50
54	K	M22	Větrání - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	5 200,00	5 200,00

Muzeum Fojtství, Záhumenní čp. 1/25, Kopřivnice
rekonstrukce sociálních zařízení
I. Etapa - přízemí


Zhotovitel: PAV trade s.r.o.

REKAPITULACE NÁKLADŮ

ZÁKL. BEZ DPH

CENA MONTÁŽ.PRACÍ	4906,50
CENA SPECIFIKACÍ	300,00
ZKOUŠKY A REVIZE	600,00
HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM	5806,50

8.9.2016



PAV trade s.r.o. -1-
Bezručova 990, 73911 Frýdlant n.O.
IČ: 28567234, DIČ: CZ28567234

SOUHRN NÁKLADŮ

PSV SILNOPROUD	234,00	
SPECIF.PSV SILNOPROUD	250,80	
PSV KABELY	432,00	
SPECIF.PSV KABELY	371,70	
PSV KOMPLETACE	96,00	
SPECIF.PSV KOMPLETACE	156,00	
PSV SVITIDLA	120,00	
SPECIF.PSV SVITIDLA	120,00	
SPECIF.PSV SVITIDLA	1440,00	
HL.III-HZS	1350,00	
POPLATEK	336,00	
CENA MONTÁŽ.PRACÍ		4906,50

ROZVADECE	300,00	
CENA SPECIFIKACÍ		300,00

REVIZE	600,00	
ZKOUŠKY A REVIZE		600,00

Oddíl	REVIZE					
Sazebník:	VC-7/222/89 VYCHOZI REVIZE					
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	38010000	Vychozí revize elektroinstalace	hod	4	150,00	600,00

0002	SOUČET	REVIZE				600,00
------	--------	--------	--	--	--	--------

Oddíl	PSV SILNOPROUD					
Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze					
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0003	2100103012	Krabice p.68 pristrojova p.o.	kus	2	15,00	30,00
0004	2100103210	Krabice p.68mm vc.svorkovnice p.o.	kus	4	15,00	60,00
0005	210010322	Krabice p.97mm vc.svorkovnice p.o.	kus	2	21,00	42,00
0006	210220321	Svorka na potrubí BERNARD Cu pas	kus	3	30,00	90,00
0007	211010010	Hmozdinka HM 8 do betonu	kus	4	3,00	12,00

0008	SOUČET	Časový fond položek [minut]				234,00
0009		Časový fond položek [hodin]				3,90

0010	SOUČET	PSV SILNOPROUD	0,0 Kč/h			234,00
------	--------	----------------	----------	--	--	--------

Oddíl	SPECIF.PSV SILNOPROUD					
Sazebník:	Ceník materialu					
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0011	34571518	Krabice 68mm pristrojova pod om. B	kus	2	6,00	12,00
0012	34571521	Krabice 68mm odboc.vc.svork.p.o. B	kus	4	18,00	72,00
0013	34571562	Krabice 97mm odboc.vc.svork.p.o. B	kus	2	30,00	60,00
0014	35442071	Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/ B	kus	3	30,00	90,00
0015	56227008	Hmozdinka 8 B	kus	4	1,20	4,80
0016	58541113	Sadra B	kg	2	6,00	12,00
		vykres c.D.1.4.1.b - I.-01				

0017	SOUČET	SPECIF.PSV SILNOPROUD				250,80
------	--------	-----------------------	--	--	--	--------

Oddíl **PSV KABELY**

	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0018	2108001050	Kabel CYKY 30x1,5 ul pod omítkou	m	6	9,00	54,00
0019	2108001052	Kabel CYKY 3Jx1,5 ul pod omítkou	m	25	9,00	225,00
0020	2108001150	Kabel CYKY 5Jx1,5 ul pod omítkou	m	5	9,00	45,00
0021	210800547	Vodic CY 6 ul pevne	m	12	9,00	108,00

0022	SOUČET	Časový fond položek [minut]				432,00
0023		Časový fond položek [hodin]				7,20

0024	SOUČET	PSV KABELY	0,0 Kč/h			432,00

Oddíl **SPECIF.PSV KABELY**

	Sazebník:	Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0025	34111030	Kabel CYKY 30x1,5 mm2- B	m	6,3	6,00	37,80
0026	34111032	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- B	m	26,25	6,00	157,50
0027	34111090	Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2- B	m	5,25	12,00	63,00
0028	34140966	Vodic CY 6 mm2 zelenozlutý- B vykres c.D.1.4.1.b - I.-01	m	12,6	9,00	113,40

0029	SOUČET	SPECIF.PSV KABELY				371,70

Oddíl **PSV KOMPLETACE**

	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0030	210110041	Spinac zapustený jednopol	kus	2	48,00	96,00

0031	SOUČET	Časový fond položek [minut]				96,00
0032		Časový fond položek [hodin]				1,60

0033	SOUČET	PSV KOMPLETACE	0,0 Kč/h			96,00

Oddíl **SPECIF.PSV KOMPLETACE**

	Sazebník:	Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0034	34535850	Kryt jednoduchy bílý B	kus	2	15,00	30,00
0035	34535853	Rameček jednonasobný bílý B	kus	2	15,00	30,00
0036	34535860	Spinac jednopolyc.1 zapustený B vykres c.D.1.4.1.b - I.-01	kus	2	48,00	96,00

0037	SOUČET	SPECIF.PSV KOMPLETACE				156,00

Oddíl **PSV SVITIDLA**

	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0038	211207012	Svitidla montaz	kus	2	60,00	120,00

0039	SOUČET	Časový fond položek [minut]				120,00
0040		Časový fond položek [hodin]				2,00

0041	SOUČET	PSV SVITIDLA	0,0 Kč/h			120,00

Oddíl **SPECIF.PSV SVITIDLA**

	Sazebník:	Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0042	34753096	Zarivka TC-DDEL B	kus	2	60,00	120,00

vykres c.D.1.4.1.b - I.-01


0043	SOUČET	SPECIF.PSV SVITIDLA				120,00
	Oddíl	SPECIF.PSV SVITIDLA				
	Sazebník:	Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0044	34880216	D Svítidlo přisazené 2x18W, EVG, IP43 vykres c.D.1.4.1.b - I.-01	kus	2	720,00	1440,00
0045	SOUČET	SPECIF.PSV SVITIDLA				1440,00
	Oddíl	HL.III-HZS				
	Sazebník:	Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0046	50435104	Nespecifikovane montaze	hod	2	150,00	300,00
0047	50435106	Demontaze elektroinstalace	hod	3	150,00	450,00
0048	50435109	Sekani drazek,kapes a prurazu	hod	4	150,00	600,00
0049	SOUČET	HL.III-HZS				1350,00
	Oddíl	POPLATEK				
	Sazebník:	Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0050	50435105	Poplatek za ekologickou likvidaci svítidlo	kus	2	6,00	12,00
0051	50435106	Poplatek za ekologickou likvidaci zdroj	kus	4	6,00	24,00
0052	50435107	Poplatek za ekologickou likvidaci demontovaného materialu	kus	1	300,00	300,00
0053	SOUČET	POPLATEK				336,00
	Oddíl	ROZVADECE				
	Sazebník:	Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0054	35714511	Doplnění rozvaděče nebo případné napojení na stávající světelný okruh	kus	1	300,00	300,00
0055	SOUČET	ROZVADECE				300,00

28815210-3	252120	POTRUBÍ VÍCEVRSTVÉ S HLINIK VRSTVOU + LISOVANÉ TVAROVKY D 32 FLEXIBILNÍ	METR	16,0	28,00	448,00	30,00	180,00
45332200-5	453300	VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50	KUS	6,0			40,00	40,00
45332200-5	453300	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 3/4"	KUS	1,0			40,00	80,00
45332200-5	453300	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1"	KUS	2,0				
28815210-3	329131	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 3/4" 46 MM	KUS	1,0	80,00	80,00		
28815210-3	329131	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1" 46,5 MM	KUS	2,0	80,00	160,00		
29131400-0	329131	KOHOUT KULOVÝ R251D MOTYL 3/4"	KUS	1,0	64,00	64,00		
29131400-0	329131	KOHOUT KULOVÝ R251D MOTYL 1"	KUS	2,0	80,00	160,00		
45332200-5	453300	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50	METR	30,0			20,00	600,00
45332200-5	453300	PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100	METR	30,0			4,00	120,00
		CELKEM VODOVOD	OBOR:	722		1416,00		2796,00
	725	PSV ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY		725				
45332400-7	453300	MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NADRŽÍ PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETOVÝ VÝLEVKY	SOUBOR	2,0			800,00	1600,00
28815210-3	262200	INSTALAČNÍ PRVEK ZÁVĚSNÍHO WC PRO ZAZDĚNÍ HLOUBKA 8 CM	SOUBOR	2,0	2320,00	4640,00		
28815210-3	262200	OVLÁDAČÍ DESKA BILÁ PLASTOVÁ	SOUBOR	2,0	400,00	800,00		
45332400-7	453300	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS NORMÁLNÍCH/NÁSTĚNNÝCH	SOUBOR	2,0			80,00	160,00
26214000-1	262200	KLOZET ZÁVĚSNÝ 360X520 BILÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM	SOUBOR	2,0	680,00	1360,00		
28815210-3	262200	TLUMÍČÍ (PODLOŽKA POD ZÁVĚSNÝ KLOZET/BIDET	SOUBOR	2,0	40,00	80,00		
28815210-3	262200	SEDÁTKO DURAPLAST KOVOVÉ KLOUBY	SOUBOR	2,0	280,00	560,00		
45332400-7	453300	MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM NA KOTĚV ŠROUBY	SOUBOR	1,0			200,00	200,00
26213999	262200	POLOSLOUP K UMYVADLU K97100	SOUBOR	1,0	1200,00	1200,00		
26213999	262200	UMYVADLO K91150 50X41	SOUBOR	1,0	400,00	400,00		
28815210-3	262200	HL 132.40 PP SIFON UMYVADLOVÝ DN 40	KUS	1,0	40,00	40,00		
45332400-7	453300	MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2"	KUS	2,0			60,00	120,00
28815210-3	291311	VENTIL ROHOVÝ G 1/2"	KUS	2,0	140,00	280,00		
45332400-7	453300	MONTÁŽ BATERIÍ STOJÁNKOVÝCH/DÁVKOVAČŮ STOJÁNKOVÝCH	KUS	1,0			80,00	80,00
28815210-3	291311	BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ CHROM SE SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ	KUS	1,0	600,00	600,00		
45332400-7	453300	MONTÁŽ DVÍŘEK	KUS	1,0			80,00	80,00
28815210-3	291311	DVÍŘKA POD OBKLED DLE FORMÁTU	KUS	1,0	200,00	200,00		
		CELKEM ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY	OBOR:	725		10160,00		2240,00
	713	PSV TEPELNÉ IZOLACE		713				
76211100-6	453300	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 25 MM	METR	6,0			4,00	24,00
76211100-6	453300	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 63 MM	METR	24,0			8,00	192,00
28815210-3	453300	SILIKONOVÁNÍ SPAR ZARIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	METR	2,2			20,00	44,00
28815210-3	291311	SILIKONOVÝ TMEL S PROTIPUSNOVOU ÚPRAVOU, BARVA DLE ZP	KUS	1,0	40,00	40,00		
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DN17 1819 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	2,0	8,00	16,00		
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DN17 2219 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	2,0	10,00	20,00		
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DN17 3219 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	8,0	12,00	96,00		
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DN17 22120 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	2,0	12,00	24,00		
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DN17 28120 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	8,0	14,00	112,00		
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DN17 32120 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	8,0	16,00	128,00		
45321000-3	453200	PÁSKA SAMOLEPÍČÍ AL (50 M)	KUS	1,0	40,00	40,00		
45321000-3	453200	SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK	KUS	100,0	2,00	200,00		
		CELKEM TEPELNÉ IZOLACE	OBOR:	713		676,00		260,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU VĚTRÁNÍ

Objekt :	Název objektu : <i>Muzeum Fojtství</i>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <i>Rekonstrukce sociálního zázemí - Etapa I.</i>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Ing. Marek Milata		Zhotovitel : PAV trade s.r.o.

SPECIFIKACE

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	4 200		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	0		
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	4 200		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	4 200	Ostatní VRN	1 000
ZRN+VRN+HZS	5 200	VRN celkem	1 000
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : <i>PAVEL KOCHEK</i> Datum : <i>19.2.2016</i> Podpis : 	Jméno : Datum : Podpis :	
	PAV trade s.r.o. -1- Bezručova 990, 73911 Frýdlant n.O. IČ: 28567234, DIČ: CZ28567234		
Základ pro DPH	0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0 Kč
DPH	15 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		5 200 Kč
DPH	21 % činí :		1 092 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			6 292 Kč

Poznámka :

Specifikace bez nároku na úplnost

Stavba :	Rekonstrukce sociálního zázemí - Etapa I.
Objekt :	Muzeum Fojtství

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Vzduchotechnika	0	0	4 200	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	4 200	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	1 000
CELKEM VRN				1 000

Stavba : *Rekonstrukce sociálního zázemí - Etapa I.*
Objekt : *Muzeum Fojtství*

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Vzduchotechnika				
1		Montáž ventilátoru	ks	2,00	600,00	1 200,00
2		Ventilátor Elektrodesign TLC	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
	Celkem za	Vzduchotechnika				4 200,00