

Bankovní spojení:

[redacted] e

IČ: 260 70 766
DIČ: CZ 260 70 766

Tel.:
Fax, zázn.:
e-mail:

[redacted]

Statutární město České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1,

Ing. Lenka Růžicková

370 01 České Budějovice

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje/ telefon:	V Českých Budějovicích dne: 24.10.2024
--------------	--------------	--------------------	---

Věc: Cenová nabídka na výkon TDS pro akci „Úprava odlehčovací komory OK 39 Hvězdárna - výkon technického dozoru stavebníka“

Dobrý den paní inženýrko,

Obdrželi jsme Vaši poptávku na výkon TDS na akci „Úprava odlehčovací komory OK 39 Hvězdárna - výkon technického dozoru stavebníka“

Plnění VZ pro vybraného zhotovitele je úprava stávající odlehčovací komory OK 39 Hvězdárna na veřejné kanalizační síti v parku Háječek v Českých Budějovicích, a to bezprostředně na soutoku Vltavy a Malše.

Stavebně konstrukční řešení návrhu vychází ze stávajícího stavu zastižených konstrukcí a z požadavku v maximální možné míře eliminovat unikání zápachu z kanalizace.

Návrh stavebních úprav zahrnuje kromě nového zastropení objektu odlehčovací komory ŽB monolitickou deskou se vstupními a provozními otvory osazenými plynotěsnými poklopy, také výměnu stávajících ventilačních poklopů na revizních kanalizačních šachtách v lokalitě za poklopy nové – plynotěsné.

Současně s výměnou zastropení objektu OK je navrženo i vyspádování dna jednotlivých usazovacích komor do prostoru pod provozními vstupy (resp. k výtakovému potrubí v případě usazovacích komor za přelivnou hranou OK) a obnova uzávěrů na nátoku a výtoku z objektu OK. Součástí prací jsou také uzávěry nátokového potrubí do odlehčovací komory (v provedení z antikorozi oceli) pro profil potrubí 1350/900 mm; vč. ovládání vytaženého pod poklop a repase stávajících uzávěrů na výtoku z OK (šoupata DN 900 mm).

Veškeré okolní pozemky, které budou využity pro stavbu, budou uvedeny zhotovitelem do stavu před vlastním zahájením prací. Harmonogram prací bude odsouhlasen s provozovatelem veřejné kanalizace (Čevak a. s.) a správcem vodního toku (Povodí Vltavy s.p.). Samotnou těžbu a likvidaci sedimentu zajišťuje ve své režii provozovatel městské kanalizace (ČEVAK, a.s.) – zhotovitel stavby zajistí pouze koordinaci této činnosti s ostatní realizovanou stavební činností.

Vlastní realizace bude koordinována s realizací akce „Přístavní molo s vyhlídkou na soutoku Malše a Vltavy“.

k. ú. České Budějovice 7, pozemky p. č. 16, 21/2, 3951/1

Termíny:

Předpokládaný termín zahájení: předání staveniště do 150 kalendářních dnů od účinnosti SOD, nedohodnou-li se strany jinak

Předpokládaný termín dokončení stavebních a montážních prací: do ³⁰30 kalendářních dnů od předání staveniště

Zhotovitel je povinen do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti SOD u příslušného výrobce objednat potřebné strojní zařízení a doložit splnění této povinnosti objednateli.

Výkon technického dozoru stavebníka na výše uvedené akci pro Vás rádi zajistíme, a to v souladu s Vaší poptávkou ze dne 14.9.2022.

Naše nabídková cena za výkon TDS tak činí 84 000,- Kč bez DPH

Doufám, že Vám naše nabídka bude vyhovovat a těším se na případnou budoucí spolupráci.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Patera
jednatel společnosti

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 260707
č. 4