

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 944/2024/205/014
Zakázka: **Oprava LC Čechova alej**



KSO:
Místo: revír Ševětín

CC-CZ:
Datum: 1.10.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 461 359,03

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	461 359,03	96 885,40
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 558 244,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 944/2024/205/014

Zakázka: **Oprava LC Čechova alej**

Misto: **revír Ševětín**

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum: 1.10.2024

Projektant:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		461 359,03	558 244,43
944/2024/2 05/014	Oprava LC Čechova alej	461 359,03	558 244,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava LC Čechova alej

Místo: revír Sevětín

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj



Datum: 1.10.2024

Projektant:

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	461 359,03
HSV - Práce a dodávky HSV	461 359,03
1 - Zemní práce	114 814,50
5 - Komunikace pozemní	230 447,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	95 051,40
998 - Přesun hmot	21 045,64

SOUPIS PRACÍ



Zakázka:

Oprava LC Čechova alej

Místo: revír Ševětín

Datum: 1.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

461 359,03

D HSV Práce a dodávky HSV 461 359,03

D 1 Zemní práce 114 814,50

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	2 894,160	25,00	72 354,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva

P *Poznámka k položce:*

plošné cca 80%

VV "oprava v délce 1167m a šířce 3,1m * 80%"

VV 1167*3,1*0,8

VV Součet

2 894,160

2 894,160

2	K	125253101	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	30,000	190,00	5 700,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Vykopávky melioračních kanálů přírodních (závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro zemědělské meliorace v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

P *Poznámka k položce:*

u propustí v km 0,6

VV "nátok 3*5m* hl 1m"

VV 3*5*1

VV "výtok 3*5m*hl 1m"

VV 3*5*1

VV Součet

15,000

15,000

30,000

3	K	181006113	Rozprostření zemín tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	2 450,700	15,00	36 760,50	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Rozprostření zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m

P *Poznámka k položce:*

odkopek vzniklý při odstranění nánosů středu a krajnic a čištění příkopů bude uložen v místě dosahu stroje a rozprostřen

"krajnice 0,5m oboustranně+ střed v šíři 1m cca 80% v délce 1167")

VV 933,6*(0,5+0,5+1)

VV "příkop průběžně v délce 50% z celé délky jednostranně bm"

VV 1167*0,5

VV Součet

1 867,200

583,500

2 450,700

D 5 Komunikace pozemní 230 447,49

4	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	2 351,505	98,00	230 447,49	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

PP Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2

VV "oprava v délce 1167m a šířce 3,1m * cca 65% z délky"

VV 1167*3,1*0,65

VV Součet

2 351,505

2 351,505

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 051,40

5	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	700,200	52,00	36 410,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" průběžně v délce 60% z celé délky jednostranně bm "					
	VV		1167*0.6		700,200			
	VV		Součet		700,200			
6	K	938902431	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu přes 50 do 75% DN	m	7,500	350,00	2 625,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku do 500 mm					
	VV		"propust bet roura DN 400 á=2,5m*3"					
	VV		3*2,5		7,500			
	VV		Součet		7,500			
7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 867,200	30,00	56 016,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
	VV		" krajnice 0,5m oboustranně+ střed v šíři 1m cca 80% v délce 1167)"					
	VV		933,6*(0,5+0,5+1)		1 867,200			
	VV		Součet		1 867,200			
	D	998	Přesun hmot				21 045,64	
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	323,779	65,00	21 045,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	P		<i>Poznámka k položce: dle potřeby HDK 63/125mm ev 250mm, 32/63mm, ŠD 0/63mm</i>					

