

Stavební rozpočet

Název stavby:	SZ KOZEL	Doba výstavby:	Objednatel:	NPÚ
Druh stavby:	Dlažba v parku	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	Milota Petr
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Milota Petr

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	35 723,57	35 723,57		0,00	
1		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m m3		75,10	421,77	0,00	31 674,93	31 674,93	0,00	0,00	
2		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3		75,10	53,91	0,00	4 048,64	4 048,64	0,00	0,00	
		16	Přemístění výkopku				0,00	102 765,22	102 765,22		0,00	
3		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství d m3		75,10	140,99	0,00	10 588,35	10 588,35	0,00	0,00	
4		162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 c m3		75,10	284,10	0,00	21 335,91	21 335,91	0,00	0,00	
5		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za dalš m3		1 351,80	19,59	0,00	26 481,76	26 481,76	0,00	0,00	
6		162702199R00	Uložení a poplatek za skládku -zemina t		122,00	363,60	0,00	44 359,20	44 359,20	0,00	0,00	
		18	Povrchové úpravy terénu				120,40	8 071,70	8 192,10		0,00	
7		181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm d m2		70,00	72,91	0,00	5 103,70	5 103,70	0,00	0,00	
8		180404111R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na m2		70,00	44,12	120,40	2 968,00	3 088,40	0,00	0,00	
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				74 621,80	14 326,40	88 948,20		126,81	
9		564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky m2		220,00	166,76	30 049,80	6 637,40	36 687,20	0,21	46,00	
10		564751115R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 r m2		220,00	237,55	44 572,00	7 689,00	52 261,00	0,37	80,81	
		59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				51 647,20	94 294,20	145 941,40		25,96	
11		599441111R00	Vyplnění spár dlažby a zhut.dlažby m2		220,00	67,09	9 165,20	5 594,60	14 759,80	0,01	1,10	
12		591211111R00	Kladení dlažby žul.kostky,vč.lože z kamen m2		220,00	596,28	42 482,00	88 699,60	131 181,60	0,11	24,86	
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněný				36 641,70	15 323,85	51 965,55		19,81	
13		917131111R00	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, lože ; m		135,00	384,93	36 641,70	15 323,85	51 965,55	0,15	19,81	
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	44 214,40	44 214,40		0,00	
14		998223011R00	Přesun hmot ,pozemní komunikace, kryt d t		160,00	276,34	0,00	44 214,40	44 214,40	0,00	0,00	
			Ostatní materiál				272 621,98	0,00	272 621,98		65,18	
15		58382741	Krajník štípaný 11/19		bm	138,00	867,79	119 755,02	0,00	119 755,02	0,08	11,18
16		58380128	Kostka dlažební 8/10 štípaná		T	44,00	3 286,94	144 625,36	0,00	144 625,36	1,00	44,00
17		58330002.A	Zemina tříděná - kátrovaná		t	10,00	824,16	8 241,60	0,00	8 241,60	1,00	10,00
Celkem:									750 372,42			