

**DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH
SLUŽEB**

Číslo smlouvy Kupujícího: 01PU-005899
Číslo smlouvy Prodávajícího: 24049046
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název související veřejné zakázky:
D1 Odstranění závad požárně bezpečnostního zařízení tunelu Klimkovice

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následujícími smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00, Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Kupující“)

a

2. Subterra a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 45309612
DIČ: CZ45309612
zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, B 1383
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

tel:

(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a čl. XVII. odst. 17.5 Smlouvy o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb, č. smlouvy Kupujícího: 01PU-005899, č. smlouvy Prodávajícího: 24049046 (dále jen „**Smlouva**“) tento dodatek č. 1, kterým mění původní ujednání Smlouvy následujícím způsobem (dále jen „**Dodatek**“)

Preamble

Smluvní strany spolu uzavřely dne 26. 06. 2024 Smlouvu, jejímž předmětem je dodávka a instalace technologického zařízení – náhradního zdroje elektrické energie UPS, informačního rozhlasu a elektrické požární signalizace v tunelu Klimkovice na dálnici D1 včetně nezbytných úprav tunelové technologie související s nově instalovanou technologií. Bližší specifikace Zboží a Služeb je uvedena v příloze č. 2 Smlouvy.

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy spočívající v (A) prodloužení Lhůty pro dodání zboží a poskytnutí služeb dle Smlouvy z důvodu (i) nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů s ní souvisejícím zavedením digitalizace stavebního řízení, (ii) nutnosti zajištění stanovisek dotčených orgánů a dalších dotčených subjektů a (iii) nutnosti zajištění výměny hlavních napájecích kabelů a kabelových tras pro tunel Klimkovice a zajištění potřebných stanovisek správců technické infrastruktury, v návaznosti na požadavek Hasičského záchranného sboru České republiky a (B) v navýšení Ceny za včasné dodání Zboží a řádné a úplné poskytnutí Služeb dle Smlouvy o **5.654.552,88 Kč bez DPH** z důvodů, které nebyly před uzavřením Smlouvy známy a nebylo je možné předvídat. V průběhu poskytování Služeb bylo zjištěno, že je (i) nutno přistoupit k výměně kabeláže a kabelových roštů, jež budou splňovat požární odolnost, (ii) provést instalaci rozváděče kompenzace 231kVAr, namísto rozváděče dekompenzace +80kVAr, (iii) provést změnu rozměrů a vnitřního uspořádání kontejneru a (iv) je nutno zajistit přechodné dopravní značení.

Uvedená změna Smlouvy představuje nepodstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na výše uvedené Smluvní strany přistoupily k uzavření Dodatku v následujícím znění:

Článek I. Předmět Dodatku

- 1.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli se Smluvní strany dohodly na navýšení prodloužení lhůty pro poskytnutí dle Smlouvy a Dodatkem mění znění čl. V. *MNOŽSTVÍ, DOBA A MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽEB* odst. 5.2 Smlouvy následovně:

Původní znění:

5.2 Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje poskytnout Kupujícímu Služby související s dodáním Zboží v následujících lhůtách:

<i>Služba</i>	<i>Lhůta pro poskytnutí</i>
<i>Dle přílohy č. 2 Smlouvy</i>	<i>Nejpozději do 77 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy s výjimkou Dokumentace dle čl. 3.5 konkrétně:</i> <i>Dokumentace skutečného provedení se lhůtou předložení nejpozději do 133 dnů od účinnosti Smlouvy</i> <i>Příprava kolaudačního řízení, podání žádosti včetně jeho projednání s dotčenými orgány se lhůtou předložení nejpozději do 133 dnů od účinnosti Smlouvy</i>

se **ruší a nahrazuje** takto:

5.2 Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje poskytnout Kupujícímu Služby související s dodáním Zboží v následujících lhůtách:

<i>Služba</i>	<i>Lhůta pro poskytnutí</i>
<i>Dle přílohy č. 2 Smlouvy</i>	<i>Nejpozději do 104 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy s výjimkou Dokumentace dle čl. 3.5 konkrétně:</i> <i>Dokumentace skutečného provedení se lhůtou předložení nejpozději do 133 dnů od účinnosti Smlouvy</i> <i>Příprava kolaudačního řízení, podání žádosti včetně jeho projednání s dotčenými orgány se lhůtou předložení nejpozději do 133 dnů od účinnosti Smlouvy</i>

1.2 Dále se Smluvní strany dohodly na navýšení Ceny za včasné dodání Zboží a řádné a úplné poskytnutí Služeb dle Smlouvy a Dodatkem mění znění čl. VIII. **CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** odst. 8.1 Smlouvy následovně:

Původní znění:

8.1 Cena Zboží a Služeb

Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu za řádné a včasné dodání Zboží a řádné a úplné poskytnutí Služeb celkovou cenu v následující výši:

<i>Celková cena Zboží a Služeb v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena Zboží a Služeb v Kč včetně DPH</i>
44.839.828,50	9.416.363,99	54.256.192,49

(dále jen "**Cena**")

Detailní jednotkový rozpis ceny Zboží a Služeb včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen obsahuje příloha č. 3 Oceněný soupis Zboží a Služeb obsahující jednotkové ceny.

se **ruší a nahrazuje** takto:

8.1 Cena Zboží a Služeb

Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu za řádné a včasné dodání Zboží a řádné a úplné poskytnutí Služeb celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Zboží a Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Zboží a Služeb v Kč včetně DPH
50.494.381,38	10.603.820,09	61.098.201,47

(dále jen "**Cena**")

Detailní jednotkový rozpis ceny Zboží a Služeb včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen obsahuje příloha č. 1 Oceněný soupis Zboží a Služeb obsahující jednotkové ceny, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

- 1.3 Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně Dodatkem neupravená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to oběma Smluvními stranami.
- 2.2 Prodávající bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Kupujícím. Prodávající nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3 Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
- Příloha č. 1 – Oceněný soupis Zboží a Služeb.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

100101101 00101101011
110101101 1010100101
SUBTERRA
100101101 10101101011
110101001 29.10.2024 12:48:25
110101001 10101101011

S u b t e r r a a.s.



Rekapitulace ceny

Stavba: 2024-02 - Odstranění závad PBZ tunelu Klimkovice

Varianta: IV - Importovaná varianta

Celková cena bez DPH: 50 494 381,38
Celková cena s DPH: 61 098 201,47

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	Všeobecné požadavky			
PS611.02	Osvětlení tunelu			
PS611.03	Dálňiční Informační systém tunelu			
PS611.06	Elektrická požární signalizace			
PS611.07	Elektrická zabezpečovací signalizace			
PS611.09	Informační rozhlas			
PS611.10	Řídicí systém			
PS611.13	Trafostanice VN/NN			
PS611.14	Rozvody NN			
PS611.15	Náhradní zdroj			



Soupis prací objektu

Stavba: 2024-02 Odstranění závad PBZ tunelu Klimkovice
Rozpočet: 0 Všeobecné požadavky

0

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
7 PRÁCE PSV							
1	790001		VŠEOBECNÉ POŽADAVKY Projekt dopravně inženýrských opatření (DIO) včetně podání žádosti a projednání s místně příslušným silničním správním orgánem, Realizace dočasného dopravního značení, demontáže dočasného dopravního značení a uzavírek				
2	790002		VŠEOBECNÉ POŽADAVKY Vypracování Realizační dokumentace stavby (RDS)				
3	790003		VŠEOBECNÉ POŽADAVKY Zařízení staveniště				
4	790004		VŠEOBECNÉ POŽADAVKY KFZ Vypracování PD komplexních funkčních zkoušek				
5	790005		VŠEOBECNÉ POŽADAVKY KFZ Komplexní funkční zkoušky systémů, vyhodnocení, vyhotovení protokolu				
6	790006		VŠEOBECNÉ POŽADAVKY Provedení revize vč. revizní zprávy				
7	790007		VŠEOBECNÉ POŽADAVKY Zaškolení obsluhy, výcvik pracovníků				
8	790008		VŠEOBECNÉ POŽADAVKY Geodetické zaměření TVT v tunelu po realizaci				
9	790009		VŠEOBECNÉ POŽADAVKY Dokumentace skutečného provedení				
10	790010		VŠEOBECNÉ POŽADAVKY Aktualizace provozní dokumentace, včetně zpracování karet údržby (včetně TePf) u nově instalovaných zařízení				
11	790011		VŠEOBECNÉ POŽADAVKY Zkouška PBZ - prověření funkčnosti bezpečnostních zařízení				
12	790012		VŠEOBECNÉ POŽADAVKY Inženýring dočasného záboru, včetně podání žádosti a projednání s místně příslušným správním orgánem				
13	790013		VŠEOBECNÉ POŽADAVKY Odborné posouzení technického stavu demontovaného dieselagregátu a RUPS, včetně znaleckého posudku k určení zůstatkové ceny zařízení				
14	790014		VŠEOBECNÉ POŽADAVKY - ZÁRUČNÍ DOBA Servisní činnost pro poskytnutí záruční doby v rozsahu minimálních požadavků výrobcem				
15	790015		VŠEOBECNÉ POŽADAVKY Vypracování dokumentace pro stavební povolení, včetně zajištění podání a projednání se silničním správním úřadem a stavebním úřadem				
16	790016		VŠEOBECNÉ POŽADAVKY Příprava kolaudačního řízení, podání žádosti včetně jeho projednání s dotčenými orgány				

		Soupis prací objektu							
Stavba:		2024-02 Odstranění závad PBZ tunelu Klimkovice				PS611.03			
Rozpočet:		PS611.03 Dálniční informační systém tunelu							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena			
						Jednotková	Celkem		
1	2	3	4	5	6	9	10		
7			PRÁCE PSV						
1	970301		PDZ Materiál						
			DPS LR 1411 (segment)						
2	970302		PDZ Materiál						
			DPS LR1311 (hlavní segment)						
3	970303		PDZ Materiál						
			FC3 312 - fidici jednotka PDZ						
4	970304		PDZ Materiál						
			INTERFACE RS 485 (EO3 002)						
			Galvanický oddělovač						
5	970305		Montáže						
			Práce za výměnu dílů pro PDZ položka 1-4						
6	970306		Montáže						
			Demontáž a montáž 5ks PDZ, doprava do dílny a zpět, včetně plošiny a další potřebné mechanizace						



Soupis prací objektu

Stavba: 2024-02 Odstranění závad PBZ tunelu Klimkovice
Rozpočet: PS611.06 Elektrická požární signalizace

PS611.06

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
7			PRÁCE PSV				
1	790601		Ostatní požadavky - funkční zkoušky				
			Příprava, koordinace, provedení individuální funkční zkoušky vč. vyhodnocení a vyhotovení protokolu				
2	790602		Ústředna EPS - PTO				
			Ústředna EPS - PTO dle specifikace dle technické zprávy - tabulka č.1 včetně montáže a zapojení				
3	790603		Datové rozhraní pro komunikaci s RS - PTO				
			Datové rozhraní pro komunikaci s RS - PTO dle specifikace dle technické zprávy - tabulka č.6 včetně oživení a zprovoznění				
4	790604		Ústředna EPS -Trafostanice				
			Ústředna EPS -Trafostanice dle specifikace dle technické zprávy - tabulka č.3 včetně montáže a zapojení				
5	790605		Ústředna EPS -SSÚD Ostrava				
			Ústředna EPS -SSÚD Ostrava dle specifikace dle technické zprávy - tabulka č.5 včetně montáže a zapojení				
6	790606		Klíčový trezor (KTPO)				
			Klíčový trezor (KTPO) - základní jednotka, vnitřní dvířka pro vložku zámku, vložka zámku pro univerzální motýlkový klíč kompatibilní s klíči používanými složkami HZS Středočeského kraje, montážní deska, provedení dle místních předpisů. Sestava - viz popis v TZ				
7	790607		Obslužné pole požární ochrany (OPPO)				
			Obslužné pole požární ochrany (OPPO), provedení dle místních předpisů				
8	790608		Napájecí zdroj				
			Napájecí zdroj systémový včetně akumulátorů pro liniový hlásič				
9	790609		Tlačítko SHZ - modré				
			Tlačítko SHZ - modré				
10	790610		Optickokouřový hlásič - objekt UPS				
			Optickokouřový hlásič včetně adresovatelné patice a přídavné patice pro zavedení kabelů vedených po povrchu, popisné štítky				
11	790611		Tlačítkový hlásič - venkovní - objekt UPS				
			Tlačítkový hlásič - venkovní - elektronika tl. hlásiče, odolný kryt tl. hlásiče červený, těsnění, popisné štítky				
12	790612		Demontáže nahrazovaných periferií				
			Demontáže nahrazovaných periferií				
13	790613		Přepojení stávající kabeláže				
			Přepojení stávající kabeláže včetně svorkovnic a drobného montážního materiálu				
14	790614		Drobný montáž a pomocný materiál				
			Drobný montáž a pomocný materiál				
15	790615		Napájecí kabel 3x2,5, B2ca, min. P30-R včetně příslušného jištění				
16	790616		Sdělovací kabel 10x2x0,8, B2ca, min. P30-R				
17	790617		Sdělovací kabel 1x2x0,8, B2ca				
			Sdělovací kabel 1x2x0,8, B2ca				
18	790618		Datový kabel F/UTP ket.5e, B2ca				
			Datový kabel F/UTP ket.5e, B2ca				
19	790619		Označení kabelů - kabelové štítky				
			Označení kabelů - kabelové štítky				
20	790620		Bezhalogenová elektroinstalační trubka pevná pr. 25mm				
			Bezhalogenová elektroinstalační trubka pevná pr. 25mm, včetně instalačního a upevňovacího příslušenství				
21	790621		Kovová kabelová příchytka s požární odolností pro kabel pr. 8mm				
			Kovová kabelová příchytka s požární odolností pro kabel pr. 8mm, včetně instalačního a upevňovacího příslušenství				



Soupis prací objektu

Stavba: 2024-02 Odstranění závad PBZ tunelu Klimkovice

PS611.07

Rozpočet: PS611.07 Elektrická zabezpečovací signalizace

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	7		PRÁCE PSV				
1	790701		Ostatní požadavky - funkční zkoušky				
			Příprava, koordinace, provedení individuální funkční zkoušky vč. vyhodnocení a vyhotovení protokolu				
2	790702		Ústředna EZS				
			Ústředna EZS s integrovaným webovým serverem, max. 512 zón (8 v základu), max. 512 výstupů (6 v základu), 2x systémová sběrnice s možností zapojení do kruhu, rozhraní TCP/IP, USB a RS232, max. 16 podsystémů s až 256 uživateli s různými přístupovými hesly, interní paměť pro zápis 10000 poplachů a 10000 přístupových záznamů, v kovové skříni, stupeň zabezpečení 3 - dle ČSN EN 50 131				
3	790703		Záložní akumulátor 12V / 17Ah				
			Záložní akumulátor 12V/ 18Ah				
4	790704		Systémový přídavný napájecí zdroj + expander				
			Systémový inteligentní přídavný zdroj v krytu včetně transformátoru s integrovaným expanderem 8xIN/2xOUT, AUX max. 1500mA - 2 pojistkou jistěnými výstupy po max. 750mA, v plechové skříni s tamperem a prostorem pro akumulátor 18Ah a 3 další expandéry				
5	790705		Expandér 8xIN/2xOUT				
			Expandér 8xIN/2xOUT, stavová LED a bzuchák pro snadnou identifikaci na sběrnici a diagnostiku expandéru, v plastovém pouzdru s tamper kontaktem				
6	790706		Expandér 8xOUT				
			Expandér 8xOUT, stavová LED a bzuchák pro snadnou identifikaci na sběrnici a diagnostiku expandéru, v plastovém pouzdru s tamper kontaktem				
7	790707		Ovládací klávesnice				
			Ovládací klávesnice s LCD displejem 2x 16 znaků, 3x indikační LED dioda signalizující základní stavy ústředny EZS, 2 funkční a 1 navigační tlačítko, včetně instalační krabice				
8	790708		Duální PIR/MW detektor				
			Duální PIR / MW detektor s anti-maskigem, dosah 18m, včetně držáku				
9	790709		Magnetický kontakt				
			Magnetický polarizovaný kontakt (1 x NC) pro zápusnou montáž, krytí IP67, kabel se 3 žilami, pracovní vzdálenost max. 25 mm, délka připojovacího kabelu 2m				
10	790710		Magnetický kontakt vratový				
			Magnetický polarizovaný kontakt vratový, krytí IP67, kabel se 3 žilami, pracovní vzdálenost max. 25 mm, délka připojovacího kabelu 3m				
11	790711		Detektor tříštění skla				
			Detektor tříštění skla				
12	790712		Propojovací krabice na omítku				
			Propojovací krabice 8x pájecí svorka, tamper, na omítku				
13	790713		Siréna				
			Siréna včetně optické zábleskové signalizace				
14	790714		Záložní akumulátor 12V / 1,2Ah				
			Záložní akumulátor 12V/ 1,2Ah				
15	790715		Demontáž stávajících technologie a kabeláže				
			Demontáž stávajících technologie a kabeláže				
16	790716		Drobný montáž a pomocný materiál				
			Drobný montáž a pomocný materiál				
17	790717		Sdělovací met. kabel 5x2x0,5, B2ca				
			Sdělovací met. kabel 5x2x0,5, třída rekrace na oheň min. B2ca				
18	790718		Označení kabelů - kabelové štítky				
			Označení kabelů - kabelové štítky				
19	790719		Elektroinstalační lišta 20x20 HF				
			Elektroinstalační lišta 20x20 HF				



Soupis prací objektu

Stavba: 2024-02 Odstranění závad PBZ tunelu Klimkovice
Rožpočet: PS611.09 Informační rozhlas

PS611.09

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
7			PRÁCE PSV				
1	790901		Ostatní požadavky - funkční zkoušky				
			Příprava, koordinace, provedení individuální funkční zkoušky vč. vyhodnocení a vyhotovení protokolu				
2	790904		Rídicí jednotka - PTO				
			Rídicí jednotka - PTO, sestava viz TZ kapitola č. 2.4.1				
3	790907		Podružná jednotka se zesilovači - TS				
			Podružná jednotka se zesilovači, sestava viz TZ kapitola č. 2.4.2				
4	790910		Digitální stanice hlasatele - systémová				
			Digitální stanice hlasatele - systémová				
5	790913		Digitální stanice hlasatele - vzdálená				
			Digitální stanice hlasatele - vzdálená, dotykové ovládání, LAN rozhraní včetně optopřevodníku LAN - SM optika				
6	790916		Tlakový reproduktor s IP65 dle ČSN EN 60849, ABS, 5/10/20/30W				
			Tlakový reproduktor s IP65 dle ČSN EN 60849, ABS, 5/10/20/30W, 110dB/1W/1m (IEC 268-5), 117dB/1W/1m (2kHz); vč. tepelné pojistky, nastavitelný držák reproduktoru nerez				
7	790919		Ohniodolná rozbočovací krabice funkčnost min. 90min				
			Ohniodolná rozbočovací krabice funkčnost min. 90min, včetně tepelné pojistky 5x2,5 mm ² (90min.)				
8	790922		Napájecí kabel 2x2,5, B2ca, min. P90-R				
			Napájecí kabel 2x2,5, B2ca, min. P90-R				
9	790925		Označení kabelů - kabelové štítky				
			Označení kabelů - kabelové štítky				
10	790928		Bezhalogenová elektroinstalační trubka pevná pr. 25mm				
			Bezhalogenová elektroinstalační trubka pevná pr. 25mm, včetně instalačního a upevňovacího příslušenství				
11	790931		Demontáže stávajícího systému				
			Demontáže stávajícího systému včetně odpojení, demontáže kabelových tras, rozvodů, koncových prvků a zajištění povrchu				
12	790934		Drobný montážní a pomocný materiál				
			Drobný montážní a pomocný materiál				



Soupis prací objektu

Stavba: 2024-02 Odstranění závad PBZ tunelu Klimkovice
Rozpočet: PS611.10 Řídicí systém

PS611.10

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
7			PRÁCE PSV				
1	791001		OSTATNÍ POŽADAVKY - PROJEKČNÍ PRÁCE Vypřipravování softwarového projektu řídicího systému tunelu v rozsahu pro nově instalované technologie s vazbou na řídicí systém				
2	791002		OSTATNÍ POŽADAVKY Demontáž zařízení a kabelů včetně pomocných mechanismů, evidence a fotodokumentace demontovaného TVT				
3	791003		OSTATNÍ POŽADAVKY - FUNKČNÍ ZKOUŠKY Příprava, koordinace, provedení individuální funkční zkoušky vč. vyhodnocení a vyhotovení protokolu				
4	791004		OSTATNÍ POŽADAVKY Protipožární utěštění prostupů mezi požárními úseky				
5	791005		OSTATNÍ POŽADAVKY Stanovení technologických rozhraní pro nově instalované technologie s vazbou na řídicí systém				
6	791006		ELEKTROINSTALACE - KABELY METALICKÉ Kabel komunikační, dodávka, zakončení				
7	791007		ELEKTROINSTALACE Podružný instalační materiál				
8	791008		ELEKTROINSTALACE Úpravy, propojení, instalace, rozvaděče podstanice KA0-R-BA-00300 s vazbou na odstranění závad PS 611.06 - EPS				
9	791009		ELEKTROINSTALACE Úpravy, propojení, instalace, rozvaděče podstanice KA0-R-BA-00300 s vazbou na odstranění závad PS 611.07 - EZS				
10	791010		ELEKTROINSTALACE Úpravy, propojení, instalace, rozvaděče podstanice KA0-R-BA-00101 s vazbou na odstranění závad PS 611.07 - EZS				
11	791011		ELEKTROINSTALACE Úpravy, propojení, instalace, rozvaděče podstanice KA0-R-BA-00300 s vazbou na odstranění závad PS 611.09 část 2 - IR				
12	791012		ELEKTROINSTALACE Úpravy, propojení, instalace, rozvaděče podstanice KA0-R-BA-00101 s vazbou na odstranění závad PS 611.15 - Záložní zdroj				
13	791013		ŘIDICÍ SYSTÉM - HARDWARE Doplnění podstanice ŘSTD o potřebné komponenty a licence SW pro komunikační připojení systému EPS				
14	791014		ŘIDICÍ SYSTÉM - SOFTWARE Aplikační software ŘSTD pro systém EPS - úpravy SW včetně vizualizace				
15	791015		ŘIDICÍ SYSTÉM - SOFTWARE Aplikační software ŘSTD pro systém EZS - úpravy SW včetně vizualizace				
16	791016		ŘIDICÍ SYSTÉM - HARDWARE Doplnění podstanice ŘSTD o potřebné komponenty a licence SW pro komunikační připojení systému IR				
17	791017		ŘIDICÍ SYSTÉM - SOFTWARE Aplikační software ŘSTD pro systém IR - úpravy SW včetně vizualizace				
18	791018		ŘIDICÍ SYSTÉM - SOFTWARE Aplikační software ŘSTD pro trafostanice VN/NN - úpravy SW včetně vizualizace				
19	791019		ŘIDICÍ SYSTÉM - SOFTWARE Aplikační software ŘSTD pro rozvody NN v tunelu - úpravy SW včetně vizualizace				
20	791020		ŘIDICÍ SYSTÉM - SOFTWARE Aplikační software ŘSTD pro systém záložního zdroje - úpravy SW včetně vizualizace				
21	791021		DISPEČERSKÝ TRENAŽER - SOFTWARE Aplikační software simulace - vytvoření simulačního SW v rozsahu pro nově instalované technologie s vazbou na řídicí systém				
22	791022		DISPEČERSKÝ TRENAŽER				

Provedení aktualizace trenažeru ve vztahu na změny RSTD tunelu



Soupis prací objektu

Stavba: 2024-02 Odstranění závad PBZ tunelu Klimkovice
Rozpočet: PS611.13 Trafostanice VN/NN

PS611.13

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	7.1		PRÁCE PSV-1.etapa, odpojení stávajícího kontejneru				
1	791301		Ostatní požadavky - funkční zkoušky				
			Příprava, koordinace, provedení individuální funkční zkoušky vč. vyhodnocení a vyhotovení protokolu				
2	791302		Kompletní silové odpojení stávajícího kontejneru KR1-E-RD00100				
			Odpojit uzemnění				
3	791303		Kompletní silové odpojení stávajícího kontejneru KR1-E-RD00100				
			Zajistit beznapěťový stav vývodů z rozvaděče, jistič nebo vypínač 1000-2000A				
4	791304		Kompletní silové odpojení stávajícího kontejneru KR1-E-RD00100				
			Odpojit kabel, 1-CXKH-V(R) 1x240				
5	791305		Kompletní silové odpojení stávajícího kontejneru KR1-E-RD00100				
			Kabelový těsnicí uzávěr na kabel průměru 30-45mm, typ 102L044-R05/S(S25) RAYCOMAT				
6	791306		Spojky pro náhradní UPS				
			Zajistit beznapěťový stav vývodů z rozvaděče, jistič nebo vypínač 1000-2000A				
7	791307		Spojky pro náhradní UPS				
			Odpojit kabel 1-CXKH-V(R) 1x240 nebo KV NSGAFOU 1x240				
8	791308		Spojky pro náhradní UPS				
			Spojovací materiál, M16x40 šrouby, matice, podložky, pérovky vše pozinkované				
9	791309		Spojky pro náhradní UPS				
			Smršťovací trubice LVIT-150/50-A/U RAYCOMAT				
10	791310		Spojky pro náhradní UPS				
			Výroba spojky KV NSGAFOU 1x240 + 2x 1-CXKH-R(V) 240, jedná se o montáž položek č. 6, 7, 8				
11	791311		Spojky pro náhradní UPS				
			Rozvodnice s nožovými pojistkami 150x300x170mm, 160A, IP65, plast, typ Mi 4150 HENSEL, včetně montáže				
12	791312		Spojky pro náhradní UPS				
			Pojistka PN000, 63A gG OEZ, včetně montáže				
13	791313		Spojky pro náhradní UPS				
			Vývodka, plast, IP65, M40 HENSEL, včetně montáže				
14	791314		Spojky pro náhradní UPS				
			Kabel CYKY-J 4x16				
15	791315		Spojky pro náhradní UPS				
			Oko kabelové 16 x 16 KU-L				
16	791316		Spojky pro náhradní UPS				
			Po dokončení všech prací oživit náhradní UPS 300kVA				
17	791317		Spojky pro náhradní UPS				
			Uklid a čištění kabelového prostoru				
18	791318		Spojky pro náhradní UPS				
			Odstranit zajištění vypnutého stavu vývodů z rozvaděče jistič nebo vypínač 1000-2000A				
19	791319		Spojky pro náhradní UPS				
			Oživení a kontrola chodu tunelu, zajistí provozovatel ve spolupráci s dodavatelem				
20	791320		Spojky pro náhradní UPS				
			Kontrolní obchůzka kontejneru - celkové odpojení				
21	791321		Spojky pro náhradní UPS				
			Koordinace s ostatními profesemi				
	7.2.1		PRÁCE PSV-2.etapa, úpravy v rozvaděcích RH a RS na trafostanici				
22	791322		Připojení 2.pole rozvaděče RS do RH				
			Kabel 1-NHXH 4Jx70				
23	791323		Připojení 2.pole rozvaděče RS do RH				
			Montáž kabelu do 4x70 pevně				

24	791324	Připojení 2.pole rozvaděče RS do RH Koncovka a připojení kabelu do 4x70
25	791325	Připojení 2.pole rozvaděče RS do RH Pojistka PN000, 160A gG, do pole RH, vč.montáže
26	791326	Připojení 2.pole rozvaděče RS do RH Likvidace protipožárních přepážek pod RS i RH
27	791327	Připojení 2.pole rozvaděče RS do RH Výměna propojovacích vodičů v rozvaděči
28	791328	Připojení 2.pole rozvaděče RS do RH Zajistit beznapětový stav vývodů z rozvaděče, jistič nebo vypínač 1000-2000A
29	791329	Připojení 2.pole rozvaděče RS do RH Drobný montážní, označovací a upevňovací materiál ve 2.poli RS
30	791330	Demontáže ve 2.poli rozvaděčů RS Demontáž jističe E2N 2000, výsuvný s motorovým pohonem
31	791331	Demontáže ve 2.poli rozvaděčů RS Demontáž jističe E2N 1600, výsuvný s motorovým pohonem
32	791332	Demontáže ve 2.poli rozvaděčů RS Demontáž pomocné relé
33	791333	Demontáže ve 2.poli rozvaděčů RS Demontáž ovládací tlačítka a signálky na dveřích
34	791334	Demontáže ve 2.poli rozvaděčů RS Záslepka do otvoru pr.22
35	791335	Demontáže ve 2.poli rozvaděčů RS Demontáž ovládací obvody a příslušenství v poli rozvaděče
36	791336	Demontáže ve 2.poli rozvaděčů RS Odpojit kabel 1-CXKH-V(R) 1x240, koncovka
37	791337	Demontáže ve 2.poli rozvaděčů RS Demontáž přípojníc včetně držáků 3x Cu 2x 120x10 mm
38	791338	Demontáže ve 2.poli rozvaděčů RS Demontáž OK v poli (opatrně)
39	791339	Montáže ve 2.poli rozvaděčů RS OK v poli, lze použít stávající demontovanou, dodávka a montáž
40	791340	Montáže ve 2.poli rozvaděčů RS Přípojnice včetně držáků přípojníc 3x Cu 2x 120x10 mm, dodávka a montáž
41	791341	Montáže ve 2.poli rozvaděčů RS Praporce pro připojení kabelů Cu 120x10, dodávka montáž
42	791342	Montáže ve 2.poli rozvaděčů RS Ohýbání, dělení a děrování přípojníc
43	791343	Montáže ve 2.poli rozvaděčů RS Drobný montážní, označovací a upevňovací materiál
44	791344	Kabely Likvidace protipožárních přepážek v chráničkách
45	791345	Kabely Demontáž 1-CXKH-R 1x240
46	791346	Kabely Demontáž 1-CXKH-V 1x240
47	791347	Kabely Kabel 1-CXKH-V 1x240, dodávka a montáž
48	791348	Kabely Koncovky na kabely 1x240 bezhalogenové 1-KSS-V 185/300-1 + oko 240x12 KU F-V RAYCOMAT
49	791349	Kabely Připojit kabel s hotovou koncovkou 1-CXKH-V 1x240
50	791350	Kabely Protipožární přepážky HILTI pod RS i RH

51	791351	Kabely Odstranit zajištění vypnutého stavu vývodů z rozvaděče jistič nebo vypínač 1000-2000A
52	791352	Kabely Drobný montážní, označovací a upevňovací materiál
7.2.2 PRÁCE PSV-2.etapa, nový kontejner s UPS KR1-E-RD00100 - UPS 2x250kW		
53	791353	Připojení kontejneru Provizorní stříška na kabelový kanálek pod kontejnerem - po dobu bez kontejneru 2000x2000mm, dodávka a montáž
54	791354	Připojení kontejneru Připojit uzemnění, materiál a montáž
55	791355	Připojení kontejneru Odstranit kabelový těsnicí uzávěr 102L044-R05/S(S25) RAYCOMAT
56	791356	Připojení kontejneru Zajistit bezpečný stav vývodů z rozvaděče jistič nebo vypínač 1000-2000A
57	791357	Připojení kontejneru Vypnout náhradní UPS 300kW, zajistí provozovatel ve spolupráci s dodavatelem
58	791358	Připojení kontejneru Rozebrat spojky KV NSGAFOU 1x240 + 2x 1-CXKH-R(V) 240
59	791359	Připojení kontejneru Demontáž rozvodnice s nožovými pojistkami 150x300x170mm, 160A, IP65, plast, typ Mi 4150 HENSEL
60	791360	Připojení kontejneru Demontáž kabelu CYKY-J 4x16
61	791361	Připojení kontejneru Připojit kabel s hotovou koncovkou 1-CXKH-R(V) 1x240
62	791362	Připojení kontejneru Připojit kabel s hotovou koncovkou 1-CHKE-V 4x16
63	791363	Připojení kontejneru Demontáž kabelů KV NSGAFOU 1x240
64	791364	Připojení kontejneru Odstranit zajištění vypnutého stavu vývodů z rozvaděče jistič nebo vypínač 1000-2000A
65	791365	Připojení kontejneru Drobný montážní, označovací a upevňovací materiál
66	791366	Připojení kontejneru Koordinační s ostatními profesemi
67	791367	Připojení kontejneru Oživení a kontrola chodu tunelu zajistí provozovatel ve spolupráci s dodavatelem
7.3. PRÁCE PSV-3.etapa, výměna důležitých prvků na rozvodně		
68	791368	Výměna prvků Jistič 1600A s pohonem, retrofit, 1SDA070954R0001, E2.2N 1250 Ekip Touch LI 3p FHR, ABB, označení QF0101/2, QF0201/2, dodávka a montáž
69	791369	Výměna prvků Jistič 2000A s pohonem, retrofit, 1SDA071034R0001, E2.2N 2000 Ekip Touch LI 3p FHR, ABB, označení QF0101/1, QF0201/1, dodávka a montáž
70	791370	Výměna prvků Jistič 2500A s pohonem, výsuvný, retrofit, 1SDA071142R0001, E4.2N 3200 Ekip Dip LSI 3p FHR, ABB, označení QF0102/1, QF0103/1, QF0202/1, QF0203/1, dodávka a montáž
71	791371	Výměna prvků Drobný montážní, označovací a upevňovací materiál
72	791372	Výměna prvků Úprava kompenzace a doplnění dekompenzace RC1, RC2
73	791373	Výměna prvků Odvoz a uskladnění demontovaných prvků
74	791374	Napojení řídicího systému s rozvaděči PRAFlaGuard F 10x2x0,8

75	791375		Kabely včetně koncovek
			CXKH-V - 1X240 P-90 R
76	791375		Kabelové rošty
			Položka obsahuje: Demontáž stávajících kabelových žlabů, které nesplňují požadovanou požární odolnost, Dodávka a montáž kabelových žlabů, konzolí, výložníků, spojek, spojovacího materiálu a kotev v požární odolnosti P90-R, vrtání do betonových konstrukcí, přesun hmot
77	74F65		KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNÍODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI OD 150 DO 240 MM ²
			1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
			2. Položka neobsahuje: – přichytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
			3. Způsob měření: Měří se metr délkový.



Soupis prací objektu

Stavba: 2024-02 Odstranění závad PBZ tunelu Klimkovice
Rozpočet: PS611.14 Rozvody NN

PS611.14

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
7 PRÁCE PSV							
1	791401		Ostatní požadavky - funkční zkoušky				
			Příprava, koordinace, provedení individuální funkční zkoušky vč. vyhodnocení a vyhotovení protokolu				
2	791402		Kabelové rozvody				
			Odpojení kabelu do 12x2,5				
3	791403		Kabelové rozvody				
			Demontáž kabelu 1-NHXXH-J 12x2,5				
4	791404		Kabelové rozvody				
			Kabel 1-NHXXH-J 12x2,5				
5	791405		Kabelové rozvody				
			Montáž kabelu pevné do 12x2,5				
6	791406		Kabelové rozvody				
			Koncovka na kabelu do 12x2,5				
7	791407		Kabelové rozvody				
			Odpojení kabelů do 3x2,5				
8	791408		Kabelové rozvody				
			Demontáž kabelů do 3x2,5				
9	791409		Kabelové rozvody				
			Zkrácení kabelu o 3m a nová koncovka do 3x2,5				
10	791410		Kabelové rozvody				
			Opětná montáž kabelu do 3x2,5				
11	791411		Kabelové rozvody				
			Demontáž pojistkový odpojovač s příslušenstvím, typ FH00-1S/F				
12	791412		Kabelové rozvody				
			Demontáž vodičů v rozvaděči do 2,5				
13	791413		Jističí prvky				
			Pojistkový odpináč s elektronickým monitorem stavu pojistek, typ XLP00-EFM-6BC, dodávka a montáž				
14	791414		Jističí prvky				
			Pojistka, typ PN000, 6A gG, dodávka a montáž				
15	791415		Svorkovnice				
			Svorkovnice řadová s příslušenstvím, typ 1492-J4, dodávka a montáž				
16	791416		Kabely				
			Vodič včetně montáže v rozvaděči CYA 2,5, dodávka a montáž				
17	791417		Kabely				
			Vodič včetně montáže v rozvaděči CYA 1, dodávka a montáž				
18	791418		Ocelové konstrukce				
			OK z plechu FeZn, držák na pojistkový odpináč včetně výroby, dodávka a montáž				
19	791419		Pomocný materiál				
			Kabelové štítky, výměna stávajících za nové, dodávka a montáž				
20	791420		Pomocný materiál				
			Označení ovládacích prvků na rozvaděči, nálepky s popisy - výměna za nové				
21	791421		Pomocný materiál				
			Drobný montážní upevňovací, označovací a popisovací materiál				



Soupis prací objektu

Stavba: 2024-02 Odstranění závad PBZ tunelu Klimkovice
Rozpočet: PS611.15 Náhradní zdroj

PS611.15

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	7		PRÁCE PSV				
1	791501		Ostatní požadavky - funkční zkoušky				
			Příprava, koordinace, provedení individuální funkční zkoušky vč. vyhodnocení a vyhotovení protokolu				
2	791502		Demontáže				
			Součinnost při demontáži kontejneru NZ2 - mimo jeřábových prací				
3	791503		Technologický kontejner v rozměrech 14000mm x 2438 mm x 3500 mm				
			Položka obsahuje: Technologický klimatizovaný kontejner se třemi sekcemi (UPS, rozvaděče, akumulátory) - požadovaná požární odolnost kontejneru je minimálně 15 min dle technické zprávy požární bezpečnosti v příloze. Kontejner je stanovený výrobek obsahující podlahu, stěny, střechu a troje dveře vše v požární odolnosti EW 15 DP1 a přípravu pro čtyři klimatizační jednotky. Klimatizační jednotky jsou součástí celkové ceny kontejneru.				
4	791504		UPS				
			Modulární UPS o výkonu minimálně 250kVA/kW (n+1) Osazena moduly 5x50kW + redundance 1x50kW (n+1); 50kW na modul představuje minimální hodnotu Doba zálohy minimálně 20 min při zatížení 200 kW komunikace SNMP Bezpotenciálové kontakty, EPO, USB port, Ethernet port • Dentralizovaná architektura • Zcela nezávislé napájecí moduly 50 kW, • detekce stavu modulů • redundantní připojení paralelní sběrnice, • duální vstup, EBS – Expert Battery System • Automatické vyrovnání firmwaru v napájecích modulech, bypassu a elektronické desky • Plně chráněná zátěž ve dvojkonverzním režimu (VFI) • minimálně 7" výsuvný barevný dotykový displej s komunikací v ČJ • detekce stavu napájecího modulu. • Baterie lze vyměnit za provozu bez vypnutí připojeného zařízení. • Připraveno pro souběžnou údržbu. • Manipulace s výkonovými moduly Plug-In za provozu HOT-SWAP • Inteligentní hibemace modulů, • Certifikovaná provozní účinnost 96,5% • Forever young koncept – zajištění kompatibility od výrobce po dobu 20 let				
5	791505		Bateriový modul				
			Externí bateriový modul - stojan vč. bateriových odpojovačů k UPS - teplotně-odolné, čisté olověné akumulátory s rozsahem provozních teplot -teplotě -40°C až teplotě +55°C, 2x 44ks 12V/150Ah, uložení elektrolytu AGM, životnost dle EUROBAT 12+let (projektová životnost 15 let)				
6	791506		Rozvaděč				
			Rozvaděč KR1-E-RD00100 - 2x600+800x2000x600+sokl IP40/20, zkratová odolnost 50kA				
7	791507		Rozvaděč RC-UPS				
			Rozvaděč kompenzace 231kVAr, 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný a pomocný materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů, měření, nastavení - barevnou dotykovou zobrazovací jednotkou min.11,5" s vizualizací celkového stavu technologie UPS				
8	791508		Vizualizační SW, HW komponenty				
			Vizualizační SW, HW komponenty, datový integrátor, programování, monitoring stavů 2xUPS, rozvaděčů, akumulátorových sad, přenos dat na RS velinu				
9	791509		Kabeláže				
			Kabelové propojení v kontejneru mezi R-UPS a rozvaděčem dekompenzace, dodávka a montáž				
10	791510		Protipožární ucpávka				
			Protipožární ucpávka kabelového prostupu 1800x400mm na míru dle počtu kabeláže				
11	791511		Montáže				
			Dopravu, osazení a montáž kontejneru (bez jeřábových prací), součinnost při připojení na stávající kabeláž, uvedení do provozu				
12	791512		Nastavení systému				
			Oživení, nastavení systému, popis zařízení				
13	791513		Montážní práce				
			Demontáž 3ks bloků nadstavby (sání chladicího vzduchu, výtlač chladicího vzduchu, výfukové potrubí), včetně vazačských prací při nakládce pomocí jeřábů na přistavené soupravy				
14	791514		Mobilní jeřáby				

		Doprava jeřábů 250 a 200 tun, naložení kontejneru záložního zdroje a demontovaných 3ks bloků nadstavby na dvě přistavené soupravy, včetně složení nového kontejneru z přistavené soupravy na původní místo záložního zdroje, platí pro jeden pracovní den
15	791515	Mobilní jeřáby
		Další pracovní den mobilních jeřábů 250 a 200 tun (bez dopravy a připravení jeřábů), zajištění bezpečnostní agentury v nočních hodinách, včetně složení nového kontejneru z přistavené soupravy na původní místo záložního zdroje
16	791516	Přeprava materiálu
		Kamionová přeprava demontovaného kontejneru záložního zdroje a bloků nadstavby pomocí dvou souprav na SSUD Ostrava. Zahrnuje přistavení souprav na připravenou plochu po dobu nakládky, převoz na místo uskladnění a dobu pro složení nákladu
17	791517	Přeprava materiálu
		Kamionová přeprava - další den přepravy
18	791518	Mobilní jeřáby SSUD Ostrava
		Doprava jeřábů 2x50 tun, složení demontovaného kontejneru záložního zdroje a jeho součástí ze dvou souprav na určené místo
19	791519	Montážní práce SSUD Ostrava
		Montážní a vazačské práce při složení demontovaného kontejneru záložního zdroje a jeho součástí pomocí jeřábů z přistavených dvou souprav
20	791520	Pomocné práce SSUD Ostrava
		Uskladnění demontovaného kontejneru záložního zdroje a jeho součástí na SSUD, včetně jeho ochrany před povětrnostními vlivy
21	791521	Terénní úpravy u trafostanice
		Příprava zpevněné plochy pro zaparkování jeřábů a plochy pro kamiony, odtěžení přebytečného materiálu, doplnění vyrovnávacího materiálu, hutnění, přeprava a osazení panelů. Práce zahrnují i zpětnou demontáž a uvedení dotčených ploch do původního stavu, dále vytýčení inženýrských sítí
22	791522	Terénní úpravy na SSUD Ostrava
		Příprava zpevněné plochy pro uskladnění diselagregátu a RUPS, doplnění vyrovnávacího materiálu, hutnění, dodávka a osazení 4ks panelů.
23	791523	Ekologická likvidace
		Vyčerpání a ekologická likvidace zbytkové motorové nafty z nádrže diselagregátu 2000 litrů

Digitálně podepsal: [Redacted Signature]
Datum: 29.10.2024 20:50:39 +01:00