

Firma:		Soupis prací objektu - změny				Rekapitulace	
Stavba:	201	Most ev.č. 37-058 Osová Bítýška - sanace základů podpěr				I/37	38 595,20
Rozpočet:	201	Most ev.č. 37-058 Osová Bítýška - sanace základů podpěr					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2		Základy				12 215,20
	285392		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ				
			Položka zahrnuje: - dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) - provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) - vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem - případně nutné lešení Položka nezahrnuje: - x				
	6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
			REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANACÍ MALTOU JEDNOVSRTOVOU TL 20MM	M2			
			OCHRANNÝ NÁTĚR VÝZTUŽE PROTI KOROZI	M2			
	9		Ostatní konstrukce a práce				
			OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR UMYTÍM VODOU, 500 BAR	M2			
			BOURÁNÍ NESOUDRŽNÝCH KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M2			
			OČIŠTĚNÍ BETON OTRYSKÁNÍM NA SUCHO PÍSKEM	M2			