

Cenová nabídka _podklady pro hodnocení
„ARCHIV – instalace policových pojízdných regálů“

Položka č.	Činnost	Poznámka	Cena v Kč bez DPH:	Cena v Kč bez DPH:
1	Montáž a instalace pojízdných policových regálů	v ceně musí být zahrnuty náklady na dopravu, případné zámečnické práce, včetně zkrácení AQmobil regálů a vyrovnaní povrchových nerovností podlahy (celkem 11 regálů zn. AQmobil a 25 regálů zn. Super 123)		
2	Instalace kolejnic a souvisejícího materiálu pro regály zn. Super 123 včetně dodání 10 metrů nových kolejnic	v ceně musí být zahrnuty náklady na dopravu, instalaci kolejnic (celkem 56 m, z toho 46 m ve vlastnictví zadavatele) a veškerý související materiál nutný k řádnému zhotovení - instalace celkem pro 25 regálů zn. Super 123		
3	Dodání a instalace kolejnic pro regály zn. AQmobil	v ceně musí být zahrnuty náklady na dodání kolejnic, dopravu, demontáž a instalaci kolejnic 15 metrů a 25 metrů ocelových plátů, včetně veškerého souvisejícího materiálu nutného k řádnému zhotovení - instalace celkem pro 11 regálů zn. AQmobil		
4	Deinstalace pojízdných policových regálů (VZZ čl. 12 ZD)	celkem 33 regálů - v ceně musí být zahrnuty náklady na práci, dopravu pracovníků, obalový materiál k transportu		
5	Přemístění regálů (VZZ čl. 12 ZD)	nakládka a vykládka regálů (celkem 35-36 ks)		
CENA CELKEM v Kč bez DPH				799 200,00 Kč
CENA CELKEM v Kč s DPH				967 032,00 Kč

SKLAD č. 1 - budou položeny kolejnice a bude zde smotnováno 5 – 6 ks regálů AQMOBIL o rozměru 835x265x60. Regály bude nutné upravit – především jejich výšku (výška stroupu je 240 cm, výška regálu 265 cm). Dále zde budou položeny kolejnice a bude zde smontováno 5 ks regálů AQMOBIL o rozměru 430x265x60. Regály bude nutné upravit – především jejich výšku (výška stropu je 240 cm, výška regálu 265 cm).

SKLAD č. 2 - budou položeny kolejnice pro 14 ks regálu Super 123 o rozměru 455x220x60.

SKLAD č. 3 - budou vybudovány kolejnice pro 7 ks regálu Super 123 o rozměru 455x220x60. Dále zde budou vybudovány kolejnice pro 4 ks regálu Super 123 o rozměru 455x220x60.

Instalace proběhne v tomto pořadí (viz list - Plánek ARCHIVU - rozmístění):

1. etapa nejprve demontáž kolejnic, instalace kolejnice a následně sestavit regály AQMOBIL ve skladu/místnosti č. 1 (tzn. 5-6 regálů o rozměru 835x265x60 a 5-6 regálů o rozměru 430x265x60) s tím že se budou snižovat.
2. etapa vybudování kolejnic a montáž regálů ve skladu č. 2 (14 ks regálu Super 123 o rozměru 455x220x60) a ve skladu č. 3 (11 ks regálu Super 123 o rozměru 455x220x60).

K regálům Super 123 je k dispozici cca 40 metrů kolejnic – v cenové nabídce musí být zahrnuto dodání 10 metrů nových kolejnic.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit množství montovaných regálů, dle aktuální situace

umístění současné	Umístění - dosavadní	MJ/ks	rozměr*	Výrobce + typ	Umístění - budoucí a MJ	poznámka
Archiv PVT	Palachova 1742, Náchod	19	455x220x60	REGALSISTEM - Super 123 (Metalsistem)	14 regálů – sklad č. 2	
Nemocnice Náchod – budova J	Purkyňova 446, Náchod	6	455x220x60	REGALSISTEM - Super 123 (Metalsistem)	7 a 4 regály – sklad č. 3	
Nemocnice Náchod – budova G	Purkyňova 446, Náchod	6	835x265x60	A.Q. TRIVEX – AQMobil	5-6 regálů – sklad č. 1	pojezdový rám lze rozdělit na délku 420 a 380, dle situace bude umístěno 5 nebo 6 regálů o rozměru 835x265x60
Nemocnice Náchod – budova G	Purkyňova 446, Náchod	5	430x265x60	A.Q. TRIVEX – AQMobil	5 regálů – sklad č. 1	

* délka regálu je uvedena včetně ovládacího volantu pro posuv (délka pojezdového rámu je kratší cca o 25 – 30 cm)

