

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLOUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 749
Zastoupený: Milošem Andrysem, jednatelem společnosti
Sídlo: Vážní 1171, 50003 Hradec Králové
Doručovací adresa: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Vážní 1171,
50003 Hradec Králové
IČ: 42228573
DIČ: CZ42228573
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 384462/0800

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba:

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo:**

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 5.2.2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.10.2024 na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu skladby podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova, Bezručova 1468, Hradec Králové na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 124013 s názvem „ZŠ BEZRUČOVA – OPRAVA PODLAHY VARNY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Cena díla byla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo sjednána částkou ve výši bez DPH 4 057 814,96 Kč. Dodatkem č. 1 byla cena díla navýšena na částku bez DPH 4 637 161,73 Kč.
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méně práce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Konkrétně se jedná o tyto vícepráce a méněpráce:

- demontáž, zpětná montáž a nátěr radiátorů, dochází k navýšení původního počtu 3 ks na 4 ks
- demontáž a zpětná montáž umývadel v 1.PP - demontáž nutná z důvodu ochrany stávajících umývadel při bouracích prací stropu
- demontáž nosné konstrukce omítaného podhledu (na keramickém pletivu) a přerušení a zpětná montáž ocelových ztužujících táhel ocelové konstrukce stropu. Práce je nutné realizovat z důvodu transportu nových ocelových nosníků pro zesílení stropu
- demontáž VZD potrubí - jedná se o nefunkční potrubí ve stropní konstrukci
- demontáž stávajícího stropu v nadpraží okna, otlučení omítky a demontáž stávající nefunkční kanalizace
- uvedení do souladu rozpočtu stavby a předepsané jakosti betonu ve statické části PD. Doplnění výztuže - kari sítě pod varný blok, výměry bouraných a nových betonů dle skutečnosti, doplnění provedení jádrových vrtů do podlah pro osazení prostupů k technologickému zařízení, veškeré rozvody budou vedeny v konstrukci stropu
- kompletní oprava všech potrubních rozvodů procházejících stropní konstrukcí a jejich uložení do chrániček, potrubí bylo nutné rovněž demontovat i z důvodu správného výškového osazení stropních ocelových (polohová kolize vedení potrubí a nových nosníků)
- z důvodu řádného ukotvení příček a z důvodu vedení instalací v příčkách byla dohodnuta následující záměna: dělicí příčka mezi varnou a přípravnou bude realizována z cihel Porotherm 11,5 cm, polostěny budou realizovány ze ztraceného bednění a budou řádně ukotveny do betonové konstrukce podlahy, u stěny s výdejnou jídel budou veškeré prostupy, které z konstrukčních důvodů nebyly a nově nejsou možné skryt v konstrukci stěny (ocelový průvlak), skryty v přízdivce, tím odpadá riziko zatékání dalšími prostupy v koutě podlaha stěna
- příprava podkladu pro vytažení hydroizolace, ochrana fóliové hydroizolace oboustranně geotextilií
- skutečný rozměr bednění stropní konstrukce, který byl zjištěn po odkrytí konstrukce; po demontáži stávajících trapézových plechů bylo zjištěno, že stávající plechy byly osazeny se zabudovaným průhybem plechů – dochází k vyrovnání původních a nových nosníků doplněním podkladní pásoviny; tím nedojde k přitížení příhradových nosníků při betonáži stropu

- realizace opravy dlažby kolem stávajícího žlabu ve výdejně jídla; provozovatel požadoval zprovoznění výdejně jídla se zahájením školního roku, pro splnění této podmínky byly použity rychlovazné cementy, tmely a stěrky, firmy Mapei, které zaručují kvalitu provedení díla a vodotěsné napojení na nerezový žlab, byla doplněna dlažba ve výdejně jídla, dle požadavku provozovatele
- po demontáži stropní konstrukce bylo zjištěno, že zesílení průvlaků již bylo zrealizováno, je proveden odpočet zesílení průvlaků; projektované statické parametry konstrukce jsou dodrženy
- při realizaci demontáže gastronomického vybavení bylo zjištěno, že dveře nemají dostatečnou světlou výšku pro transport vybavení; dále při realizaci bylo zjištěno, že stávající překlady nemají řádné uložení a jsou podchyceny na trnech, je nutná oprava vstupu do kuchyně
- PD řeší požární podhled pod novým stropem - některé stávající rozvody bude nutné mít skryty ve stropní konstrukci, je třeba zajistit nátěr potrubí a dodatečnou izolaci skrytých rozvodů; v případě stávajícího prostupu plynového potrubí do instalační šachty je nutné dodatečně instalovat chráničku přes dutý prostor stropu, bylo dohodnuto nové provedení části plynového potrubí ke konvektomatům včetně chráničky přes stropní konstrukci
- drobné stavební výpomoci, drážkování, doplnění rozptýlené výztuže do betonu, řezání smršťovacích spár v podkladním betonu a jejich tmelení
- v souvislosti s celkovou rekonstrukcí elektroinstalace bylo rozhodnuto o celkové výměně obkladů - odbourávání a zařezávání rádků obkladů, tak jak bylo myšleno původně, nebylo možné bez byť minimálního poškození stávajících obkladů; rozsah nových instalací byl takový, že celková výměna obkladů se jevila jako neoptimálnější řešení
- přeložka stávajícího plynového potrubí v 1.PP tak, aby potrubí nevedlo v dutém stropním prostoru.

4. V rozsahu těchto změn došlo ke změně ceny díla, která se zvýšila o 650.747,04 Kč bez DPH.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na skutečnosti uvedené výše v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že článek V. odst. 1 smlouvy o dílo bude znít následovně:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí 5.287.908,77 bez DPH.“*

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.



2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:



Miloš Andrys, jednatel
ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova	JKSO	
	SOD + D1+D2	EČO	
		Místo	Bezručova 1468, HK
		IČO	DIČ
Objednatel	Technické služby Hradec Králové, p.o.	64809447	CZ64809447
Projektant	Radko Vondra - PRIDOS	13207245	CZ530916024
Zhotovitel	ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03	42228573	CZ42228573
Zpracoval	Ing. Novotný J.	13564081	CZ6010190307
	Rozpočet číslo	CZ-CPV	
	<input type="text"/>	CZ-CPA	
	Dne		
	<input type="text" value="27.10.2024"/>		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky 185 773,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2		Montáž 2 548 514,13	9	Bez pevné podl. 0,00	14	VRN 2 0,00
3	PSV	Dodávky 224 336,66	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4		Montáž 1 998 131,68	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M"	Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6		Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 79 500,00
7	ZRN (ř. 1-6)	4 956 755,47	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 79 500,00
20	HZS	251 653,30	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 5 287 908,77												
[REDACTED]	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>5 287 908,77</td> <td>1 110 460,84</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	5 287 908,77	1 110 460,84
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem									
	snížená	15,0	0,00	0,00									
základní	21,0	5 287 908,77	1 110 460,84										
Cena s DPH 6 398 369,61													
	E Přípočty a odpočty												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval:

Ing. Novotný J.

Datum:

27.10.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
PR2	Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova	5 287 908,77	0,00	1 110 460,84	6 398 369,61
AR	D.1.1. - STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST	3 398 312,68	0,00	713 645,66	4 111 958,34
UT	D.1.4.a) - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB	30 650,00	0,00	6 436,50	37 086,50
ZT	D.1.4.e) - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ	358 574,04	0,00	75 300,55	433 874,59
PL	D.1.4.f) - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ - VNITŘNÍ	51 675,00	0,00	10 851,75	62 526,75
EL	D.1.4.g) - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	143 103,24	0,00	30 051,68	173 154,92
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	75 500,00	0,00	15 855,00	91 355,00
D1	Dodatek č. 1	579 346,77	0,00	121 662,82	701 009,59
ZL_01	Doplňní elektroinstalace	579 346,77	0,00	121 662,82	701 009,59
D2	Dodatek 2	650 747,04	0,00	136 656,88	787 403,92
ZL002	Otopná tělesa DaM, nátěr	2 316,67	0,00	486,50	2 803,17
ZL003	Zařizovací předměty - DaM umývadel v 1.PP	6 961,52	0,00	1 461,92	8 423,44
ZL004	Demontáž roštu pod keramickým pleťvem	10 289,71	0,00	2 160,84	12 450,55
ZL005	Demontáž VZT potrubí m.č. 9 a 10	1 337,67	0,00	280,91	1 618,58
ZL006	Osekání omítka vč. demontáže roštu a kanalizace m.č. 3.	3 459,63	0,00	726,52	4 186,15
ZL007	Strop	108 110,68	0,00	22 703,24	130 813,92
ZL008	Vytápění - oprava potrubí ve stropech	29 144,37	0,00	6 120,32	35 264,69
ZL009	Příčky - změna materiálu	80 877,97	0,00	16 984,37	97 862,34
ZL010	Izolace - příprava podkladu	48 936,60	0,00	10 276,69	59 213,29
ZL011	Nosná OK	29 708,31	0,00	6 238,75	35 947,06
ZL012	Keramická dlažba - speciální materiály	44 744,62	0,00	9 396,37	54 140,99
ZL013	Odpočet ocelové konstrukce	-114 702,63	0,00	-24 087,55	-138 790,18
ZL014	Úprava dveřních otvorů	4 253,83	0,00	893,30	5 147,13
ZL015	ZTI, UT, Plyn - skryté rozvody	37 348,88	0,00	7 843,26	45 192,14
ZL016	Stavební práce září 2024.	55 315,90	0,00	11 616,34	66 932,24
ZL017	Obklady - kompletní výměna	260 895,64	0,00	54 788,08	315 683,72
ZL018	Přeložka plynu v 1.PP	41 747,67	0,00	8 767,01	50 514,68

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval:

Ing. Novotný J.

Datum:

27.10.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
	Celkem	5 287 908,77	0,00	1 110 460,84	6 398 369,61

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova	JKSO	
	Dodatek č. 2	EČO	
		Místo	Bezručova 1468, HK
		IČO	DIČ
Objednatel	Technické služby Hradec Králové, p.o.	64809447	CZ64809447
Projektant	Radko Vondra - PRIDOS	13207245	CZ530916024
Zhotovitel	ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03	42228573	CZ42228573
Zpracoval	Ing. Novotný J.	13564081	CZ6010190307
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	12 457,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	244 319,05	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	96 581,94	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	297 389,05	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		650 747,04	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: black; width: 100%; height: 50px;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">650 747,04</td> </tr> <tr> <td>DPH % Základ daně DPH celkem</td> <td></td> </tr> <tr> <td>snížená 15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní 21,0</td> <td style="text-align: right;">650 747,04</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">787 403,92</td> </tr> <tr> <td>E Přípočty a odpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH	650 747,04	DPH % Základ daně DPH celkem		snížená 15,0	0,00	základní 21,0	650 747,04	Cena s DPH	787 403,92	E Přípočty a odpočty		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
D Celkem bez DPH	650 747,04																		
DPH % Základ daně DPH celkem																			
snížená 15,0	0,00																		
základní 21,0	650 747,04																		
Cena s DPH	787 403,92																		
E Přípočty a odpočty																			
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval:

Ing. Novotný J.

Datum:

27.10.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
D2	Dodatek 2	650 747,04	0,00	136 656,88	787 403,92
ZL002	Otopná tělesa DaM, nátěr	2 316,67	0,00	486,50	2 803,17
ZL003	Zařizovací předměty - DaM umývadel v 1.PP	6 961,52	0,00	1 461,92	8 423,44
ZL004	Demontáž roštu pod keramickým pleťvem	10 289,71	0,00	2 160,84	12 450,55
ZL005	Demontáž VZT potrubí m.č. 9 a 10	1 337,67	0,00	280,91	1 618,58
ZL006	3. Osekání omítka vč. demontáže roštu a kanalizace m.č.	3 459,63	0,00	726,52	4 186,15
ZL007	Strop	108 110,68	0,00	22 703,24	130 813,92
ZL008	Vytápění - oprava potrubí ve stropech	29 144,37	0,00	6 120,32	35 264,69
ZL009	Příčky - změna materiálu	80 877,97	0,00	16 984,37	97 862,34
ZL010	Izolace - příprava podkladu	48 936,60	0,00	10 276,69	59 213,29
ZL011	Nosná OK	29 708,31	0,00	6 238,75	35 947,06
ZL012	Keramická dlažba - speciální materiály	44 744,62	0,00	9 396,37	54 140,99
ZL013	Odpočet ocelové konstrukce	-114 702,63	0,00	-24 087,55	-138 790,18
ZL014	Úprava dveřních otvorů	4 253,83	0,00	893,30	5 147,13
ZL015	ZTI, UT, Plyn - skryté rozvody	37 348,88	0,00	7 843,26	45 192,14
ZL016	Stavební práce září 2024.	55 315,90	0,00	11 616,34	66 932,24
ZL017_výměry	Obklady - kompletní výměna	260 895,64	0,00	54 788,08	315 683,72
ZL018	Přeložka plynu v 1.PP	41 747,67	0,00	8 767,01	50 514,68
Celkem		650747,04	0,00	136656,88	787403,92

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_002_Otopná tělesa DaM, nátěr

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 6. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				2 316,67
6			Otopná tělesa				2 316,67
1	R	735601	Demontáž a zpětná montáž článkového tělesa	kus	1,000		
			Dle SOD				
			-3			-3,000	
			celkem byla provedena demontáž 4 ks otopných těles				
			4			4,000	
			Součet			1,000	
2	R	735602	Obroušení tělesa a 2x nátěr	kus	1,000		
			Dle SOD				
			-3			-3,000	
			celkem byla proveden nátěr 4 ks otopných těles				
			4			4,000	
			Součet			1,000	
3	R	735603	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	22,500		
Celkem							2 316,67

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_003_Zařizovací předměty - DaM umývadel v 1.PP

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 6. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				6 961,52
		6	Zařizovací předměty a vybavení				6 961,52
1	R	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000		
Demontáž umývadel v 1.PP - z důvodu odstraňování omítek podhledu							
4					4,000		
2	R	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdíva	soubor	4,000		
zpětná montáž umývadel v 1.PP - z důvodu odstraňování omítek podhledu							
4					4,000		
3	R	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	4,000		
4	R	725606	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	68,896		
Celkem							6 961,52

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_004_Demontáž roštu pod keramickým pletivem

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 6. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				10 289,71
767			Konstrukce zámečnické				10 289,71
1	R	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	351,001		
			Stávající keramidové pletivo ukotveno na nosnou kostru v podhledu				
			ZL řeší demontáž kostry				
			"kostra 8/20/20" 83,55*3,95		330,023		
			Z důvodu montáže traverz přerušeny ztužující táhla - zpětná montáž zavětrování v rovině stropu				
			"táhla" 68*0,5*0,617		20,978		
			Součet		351,001		
2	R	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	102,141		
			Celkem				10 289,71

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_005_Demontáž VZT potrubí m.č. 9 a 10

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 6. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 1 337,67

751 Vzduchotechnika 1 337,67

1	R	751510862	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 0,13 do 0,50 m ² V konstrukci stropu, zjištěno původní potrubí VZD, byla provedena jeho demontáž 3,6+4,2 Součet	m	7,800		
					7,800		
					7,800		
2	R	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	13,338		

Celkem 1 337,67

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_006_Osekání omítky vč. demontáže roštu a kanalizace m.č. 3.

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 6. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 759,71

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 376,75

1	R	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů na keramid,pletivu rozsahu přes 50 do 100 %	m2	3,425		
			Odbourání omítky v nadpraží okna pro demontáž nepoužívané litinové kaanalizace.				
			0,5*6,85		3,425		
			Součet		3,425		

997 Přesun sutě 382,96

2	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,274		
3	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,274		
4	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,918		
			0,274*7 "Přepočtené koeficientem množství		1,918		
			Součet		1,918		
5	R	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,274		

PSV Práce a dodávky PSV 2 699,92

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 802,75

6	R	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	4,200		
---	---	-----------	-------------------------------------	---	-------	--	--

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_006_Osekání omítka vč. demontáže roštu a kanalizace m.č. 3.

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 6. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
7	R	721207	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	7,938		
722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 449,20
8	R	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	12,000		
9	R	722711	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	408,250		
767			Konstrukce zámečnické				447,97
10	R	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	14,620		
			"kostra 8/20/20" 3,42*3,95		13,509		
			"táhla" 6*0,3*0,617		1,111		
			Součet		14,620		
11	R	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	30,452		
Celkem							3 459,63

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_007_Strop

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 6. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				108 110,68
4			Vodorovné konstrukce				28 977,06
1	R	411322525	Stropy z betonu železového (bez výztuže) žebrových, do zabudovaného plechového bednění tř. C 20/25	m3	-15,840		
			"SOD				
			-144,0*0,11		-15,840		
			Součet		-15,840		
2	R	411322626	Stropy z betonu železového (bez výztuže) žebrových, do zabudovaného plechového bednění tř. C 30/37	m3	17,700		
			"Skutečnost dle dodacích listů cemex"				
			17,2+0,5		17,700		
			Součet		17,700		
3	R	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,101		
			"SOD				
			-144,0*1,3*4,44*0,001		-0,831		
			"Skutečnost				
			0,9324		0,932		
			Součet		0,101		
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 061,76
4	R	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,192		
			"mč117 po odstranění TI				
			6,39*0,03		0,192		
			Součet		0,192		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_007_Strop

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 6. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 628,91
5	R	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,568		
			"varna" 142,7*0,04*1,05		5,993		
			"mč.117 spádové vrstvy" 6,39*(0,04+0,05)		0,575		
			Součet		6,568		
6	R	965049124	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin s plastovými vlákny tl do 100 mm	m3	13,203		
			"odstranění tmelu s perlínkou				
			146,7*0,09		13,203		
			Součet		13,203		
18	R	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	-13,485		
8	R	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	1,300		
			10*0,13		1,300		
			Součet		1,300		
9	R	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	0,650		
			5*0,13		0,650		
			Součet		0,650		
10	R	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	4,160		
			32*0,13		4,160		
			Součet		4,160		
11	R	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,520		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_007_Strop

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 6. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			4*0,13		0,520		
			Součet		0,520		
12	R	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	0,520		
			4*0,13		0,520		
			Součet		0,520		
		997	Přesun sutě				31 489,65
13	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	23,366		
14	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	23,366		
15	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	163,562		
			23,366*7 "Přepočtené koeficientem množství		163,562		
			Součet		163,562		
16	R	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	23,366		
		998	Přesun hmot				4 953,30
17	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	5,214		
Celkem							108 110,68

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_008_Vytápění - oprava potrubí ve stropích

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 6. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

29 144,37

2

Trubní vedení - vytápění

29 144,37

1	R	722130916	Potrubí pozinkované závitové přezání ocelové trubky DN od 25 do 50	kus	18,000		
2	R	731205	Napojení na stávající potrubí	kus	10,000		
3	R	733191916	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 32	kus	15,000		
4	R	733191918	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 50	kus	15,000		
5	R	733121114	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 31,8x2,6 mm	m	3,000		
6	R	733121117	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 51x3,2 mm	m	1,000		
7	R	731204	Zkouška těsnosti potrubí	m	4,000		
8	R	723150367	Chránička D 57x3,2 mm	m	6,000		
9	423	42390528	objímka ocelová dvojdílná DN 50	kus	5,000		
10	R	723150368	Chránička D 76x3,2 mm	m	2,000		
11	423	42390529	objímka ocelová dvojdílná DN 65	kus	5,000		
12	R	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m	2,000		
13	R	733291906	Propojení potrubí měděného při opravě D 35x1,5 mm	kus	2,000		
14	R	733223207	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 mm	m	2,000		
15	R	063403000	Práce bez pevné pracovní podlahy	%	244,924		
16	R	063503000	Práce ve stísněném prostoru	%	244,924		
17	R	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	22,000		
18	R	731208	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	244,924		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_008_Vytápění - oprava potrubí ve stropěch

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 6. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Celkem				29 144,37

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_009_Příčky - změna materiálu

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 6. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

80 877,97

3

Svislé a kompletní konstrukce

73 083,22

1	R	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm "SOD "N4 1np"-(1,35+0,9+2,25+1,375)*1,5 "Doplnění nč. 8 a 9 (3,6+1,33)*1,3*2 Součet	m2	4,005		
2	R	311113130	Nadzákladová zeď tl do 100 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 16/20 "Skutečnost "N4 1np"(1,35+0,9+2,25+1,375)*1,5 Součet	m2	8,813		
3	R	311361221	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 216 8,813*5*0,001*1,05*0,395 Součet	t	0,018		
4	R	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm "SOD "N3 1np"-27,937 "Doplnění mč.10 3,6*1,6 Součet	m2	-22,177		
5	R	342244111.WNR	Příčka z cihel Porotherm 11,5 P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	27,937		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_009_Příčky - změna materiálu

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 6. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"Skutečnost				
			"N3 1np"27,937		27,937		
			Součet		27,937		
6	R	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	68,338		
			Dle SOD				
			-17,078		-17,078		
			Mezisoučet		-17,078		
			Nový výpočet				
			"ztr.bednění				
			"N4 1np"(1,35+0,9+2,25+1,375)*1,5*2 Ne pouze potažení perlínkou				
			"porotherm				
			"N3 1np"27,937*2 " místo porobetonových tvárnic - omítka oboustranně"		55,874		
			"doplnění mč.8-10				
			(1,96+1,327+2,515)*1,2+3,6*1,2*2+13,94		29,542		
			Mezisoučet		85,416		
			Součet		68,338		
7	R	346272226	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	-7,500		
			"SOD				
			"1np"-5,0*1,5		-7,500		
			Součet		-7,500		
8	R	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	17,040		
			"skutečnost				
			((11,87-3)*0,75)+5,575*1,5+2,7*0,75		17,040		
			Součet		17,040		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_009_Příčky - změna materiálu

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 6. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9	R	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	54,196		
			17,04"přizdívka" "		17,040		
			"Doplnění mč.10				
			3,6*1,6*2		11,520		
			"Doplnění nč. 8 a 9				
			(3,6+1,33)*1,3*2*2		25,636		
			Součet		54,196		
		998	Přesun hmot				7 794,75
10	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	8,205		

Celkem

80 877,97

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_010_izolace - příprava podkladu

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 6. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				5 524,62
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 869,34
1	R	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,640		
			"pro izolaci				
			(12+6+4+1,35)*0,37		8,640		
			Součet		8,640		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 412,73
2	R	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů na keramid.pletivu rozsahu přes 50 do 100 %	m2	8,640		
			"pro izolaci				
			(12+6+4+1,35)*0,37		8,640		
			Součet		8,640		
3	R	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	4,670		
			"pro izolaci				
			(12+6+4+1,35)*0,2		4,670		
			Součet		4,670		
997			Přesun sutě				1 010,75
4	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,750		
5	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,750		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_010_Izolace - příprava podkladu

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 6. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
6	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,250		
			0,75*7 "Přepočtené koeficientem množství		5,250		
			Součet		5,250		
7	R	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,750		
998			Přesun hmot				231,80
8	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,244		
PSV			Práce a dodávky PSV				43 411,98
711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				43 411,98
9	R	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	298,000		
			Pod fólii a na fólii - 2x				
			149*2		298,000		
			Součet		298,000		
10	693	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	312,900		
			298*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		312,900		
			Součet		312,900		
14	R	711767278	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů folie s dotmelením na přírubu D do 200 mm	kus	32,000		
			9+23		32,000		
16	R	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	473,720		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_010_Izolace - příprava podkladu

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 6. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

48 936,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_011_Nosná OK

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 6. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 6 986,50

4 Vodorovné konstrukce 6 733,80

1	R	411354234	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových plechů TR40S/160 tl 0,88 mm	m2	11,610		
			"SOD" -144			-144,000	
			"Skutečnost" 148,20*1,05			155,610	
			Součet			11,610	

998 Přesun hmot 252,70

2	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,266		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV 22 721,81

767 Konstrukce zámečnické 22 721,81

3	R	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	145,500		
			"plochá ocel 5235JR 30*100" 113,5			113,500	
			"táhla" 32			32,000	
			Součet			145,500	

4	130	13010186	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x10mm	t	0,146		
5	R	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	225,549		

Celkem 29 708,31

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_12_Keramická dlažba - speciální materiály

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 6. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 235,40

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 235,40

1	R	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	3,500		
2	R	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	31,500		
					3,5*9 "Přepočtené koeficientem množství	31,500	
					Součet	31,500	

PSV Práce a dodávky PSV 41 509,22

771 Podlahy z dlaždic 41 509,22

3	R	771574315	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	-4,700		
					"N18 žlab výdejna"-4,7	-4,700	
					Součet	-4,700	
4	R	771577121	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2	m2	-4,700		
5	R	771577125	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	-4,700		
6	597	59761406	dlažba keramická sliutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	8,910		
					"SOD		
					-4,7*1,1	-5,170	
					"Skutečnost		
					14,08	14,080	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_12_Keramická dlažba - speciální materiály

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 6. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					8,910		
7	R	771575519	Montáž podlah keramických hladkých lepených lepidlem na bázi reaktivních pryskyřic přes 22 do 25 ks/m2	m2	7,100		
8	MPI	MPI.223525	PLANITOP FAST 330 ŠEDÝ 25kg	kg	300,000		
9	MFC	MFC.MFCPRIME R620	penetrace Primer MF	kg	2,000		
10	GTA	GTA.390109R	BUTYL BAND	kus	10,000		
11	GTA	GTA.390109R2	ultrabond eko šedý	kg	35,000		
12	GTA	GTA.390109R3	Keropoxy Easi DESIGNE 112 3KG	kg	3,000		
13	R	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	6,000		
14	194	19416013	lišta ukončovací nerezová 12,5mm	m	6,000		
15	R	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	434,372		

Celkem

44 744,62

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_013_Odpočet ocelové konstrukce

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 6. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-114 702,63
4 Vodorovné konstrukce							-92 218,00
1	R	41394112.1	Osazení a dodávka ocelových válcovaných nosníků stropů	t	-0,941		
			"svařenec T220"-0,941		-0,941		
			Součet		-0,941		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-21 517,90
2	R	95394.02Z	Osazení a dodávka podlahového nerezového žlabu 2400x350mm - komplet vč.roštu - popis viz detaily a Výpis výrobků ozn. 02Z	kus	-1,000		
3	R	976085411	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2	kus	-1,000		
			"výdejna B13"-1		-1,000		
			Součet		-1,000		
997 Přesun sutě							-72,78
4	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-0,054		
5	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,054		
6	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,378		
			-0,054*7 "Přepočtené koeficientem množství		-0,378		
			Součet		-0,378		
7	R	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-0,054		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_013_Odpočet ocelové konstrukce

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 6. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

998

Přesun hmot

-893,95

8	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	-0,941		
---	---	-----------	--	---	--------	--	--

Celkem

-114 702,63

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_014_Úprava dveřních otvorů

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 6. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				4 253,83
3			Svislé a kompletní konstrukce				685,10
1	R	317168014.WNR	Překlad plochý Porotherm KP 11,5 dl 1750 mm	kus	1,000		
			"jídlna				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
2	R	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,018		
			1,75*0,2*0,05		0,018		
			Součet		0,018		
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 787,58
3	R	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,842		
4	R	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,120		
			2*0,4*0,15		0,120		
			Součet		0,120		
5	R	631361221	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 216	t	0,005		
			0,005		0,005		
			Součet		0,005		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				247,05
6	R	964011221	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m	m3	0,045		
			"jídlna				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_014_Úprava dveřních otvorů

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 6. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			0,2*0,15*1,5		0,045		
			Součet		0,045		
		997	Přesun sutě				145,55
7	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,108		
8	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,108		
9	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,756		
			0,108*7 "Přepočtené koeficientem množství		0,756		
			Součet		0,756		
10	R	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,108		
		998	Přesun hmot				388,55
11	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,409		
Celkem							4 253,83

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_015_ZTI, UT, Plyn - skryté rozvody

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 6. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 37 348,88

2 Trubní vedení - vytápění 16 605,54

1	R	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	20,000		
2	R	733811233	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 45 do 63 mm	m	43,000		
			18+25		43,000		
			Součet		43,000		
3	R	733811234	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 63 do 89 mm	m	25,000		
4	R	733292906	Zaslepení potrubí měděného D 35x1,5 mm	kus	8,000		
5	R	73329299R	Napouštění a vypouštění soustvy	kus	3,000		
6	R	731208	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	162,810		

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 20 743,34

7	R	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	10,000		
8	R	723190207	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 50	soubor	1,000		
9	R	723230103.IVR	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4" FF s FIREBAG protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	3,000		
10	R	723213	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	204,464		

Celkem 37 348,88

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_016_Stavební práce září 2024.

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 21. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

53 786,57

3

Svislé a kompletní konstrukce

2 128,94

1	R	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	16,000		
2	R	340271041.XLA	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi YTONG tl 150 mm	m2	0,090		
			0,3*0,3		0,090		
			Součet		0,090		

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

34 819,81

3	R	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,090		
			0,3*0,3		0,090		
			Součet		0,090		
4	R	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	0,090		
			0,3*0,3		0,090		
			Součet		0,090		
5	R	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000		
6	R	631311215	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,980		
			"SOD				
			"spádový beton"-144,0*0,08		-11,520		
			"Skutečnost				
			13,5		13,500		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_016_Stavební práce září 2024.

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 21. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Součet		1,980		
7	R	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,980		
			"SOD				
			"spádový beton"-144,0*0,08		-11,520		
			"Skutečnost				
			13,5		13,500		
			Součet		1,980		
8	R	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	29,500		
			"SOD				
			"N2"-(2,9+0,6+2,0)		-5,500		
			"Skutečnost				
			35		35,000		
			Součet		29,500		
9	R	634911124	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	29,500		
			"SOD				
			"N2"-(2,9+0,6+2,0)		-5,500		
			"Skutečnost				
			35		35,000		
			Součet		29,500		
10	R	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	14,000	319,00	4 466,00
11	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,018	37 400,00	673,20
			0,0182		0,018		
			Součet		0,018		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_016_Stavební práce září 2024.

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 21. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12	R	632451421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 10 do 20 mm	m2	1,570		
			"Pro izolaci" 4*0,375*0,375*3,14-4*0,125*0,125*3,14		1,570		
			Součet		1,570		
13	R	460941221	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	44,000		
			"Drážky pod obklady		26		
			26		26,000		
			"Drážky pod omítku		18		
			18		18,000		
			Součet		44,000		
14	R	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	150,000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							10 434,14
15	R	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,160		
			"Rozvaděč		1,4*0,4+0,6*1		
			1,4*0,4+0,6*1		1,160		
			Součet		1,160		
16	R	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	20,000		
			"Pro chráničky EI" 16		16,000		
			"Pro izolaci" 4		4,000		
			Součet		20,000		
17	R	468101421	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	44,000		
			"Drážky pod obklady		26		
			26		26,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_016_Stavební práce září 2024.

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 21. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"Drážky pod omítku				
			18		18,000		
			Součet		44,000		
18	R	977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	0,130		
			1*0,13		0,130		
			Součet		0,130		
19	R	723150367	Chráníčka D 57x3,2 mm	m	1,000		
20	R	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	6,360		
			"Drážky				
			26*0,2		5,200		
			"Rozvaděč				
			1,4*0,4+0,6*1		1,160		
			Součet		6,360		
		997	Přesun sutě				1 204,33
21	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,907		
22	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,907		
23	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,349		
			0,907*7 "Přepočtené koeficientem množství		6,349		
			Součet		6,349		
24	R	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,877		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_016_Stavební práce září 2024.

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 21. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

998 Přesun hmot 5 199,35

25	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	5,473		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV 1 529,33

741 Elektroinstalace - silnoproud 1 529,33

26	R	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	16,000		
27	345	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	16,800		
			16*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		16,800		
			Součet		16,800		
28	R	741210813	Demontáž rozvodnic plastových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou přes 0,2 m2	kus	1,000		
29	R	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	15,232		

Celkem 55 315,90

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_017_Obklady - kompletní výměna

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 20. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

11 167,63

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 801,01

1	R	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	48,495		
			"Dle SOD" -92,964		-92,964		
			"ZL010" - 4,670		-4,670		
			"ZL016" - 6,360		-6,360		
			Mezisoučet		-103,994		
			Nový výpočet				
			"m.č.115"				
			$(11,875+0,4+0,2)*2,1-1,45*2,0$		23,298		
			$(11,688+0,4+0,4)*0,75$		9,366		
			$(8,275+0,2)*2,1-2,70*(2,0-0,75)$		14,423		
			$(6,00)*2,1$		12,600		
			$(3,475+0,125)*2,1-1,45*(2,0)$		4,660		
			$(11,688-6,0)*2,1-1,45*2,0-0,7*2,0-1,96*2,0$		3,725		
			$(0,82*2)*1,5+0,82*0,1$		2,542		
			$(2,25*2)*1,5+2,25*0,1$		6,975		
			$(1,375*2)*1,5+1,375*0,1$		4,263		
			"M.Č.116"				
			$(3,475)*2,1-1,45*(2,0)$		4,398		
			$(3,475)*2,1-2,7*(2,0-0,75)$		3,923		
			$(6,00-0,125)*2,1*2,0$		24,675		
			$(1,375*2)*1,5+1,375*0,1$		4,263		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_017_Obklady - kompletní výměna

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 20. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(0,9*2)*1,5+0,9*0,1		2,790		
			"M.Č.117"				
			(3,037)*2,1-1,96*2,0		2,458		
			(3,037)*2,1		6,378		
			(2,105+0,4)*2,1*2		10,521		
			"M.Č.118"				
			(2,105)*2,1*2		8,841		
			(0,95)*2,1*2-0,8*2,0		2,390		
			Mezisoučet		152,489		
			Součet		48,495		

997

Přesun sutě

6 366,62

2	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,720		
			5,44/2		2,720		
3	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,720		
4	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,040		
			2,72*7 "Přepočtené koeficientem množství"		19,040		
			Součet		19,040		
5	R	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	2,720		

PSV

Práce a dodávky PSV

249 728,01

781

Dokončovací práce - obklady

249 728,01

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_017_Obklady - kompletní výměna

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 20. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
6	R	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	90,777		
			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
			"Dle SOD" -71,192		-71,192		
			"Varna 115				
			"28,094+7,268+2,116+4,271+7,050+2,606+11,205+2,024+13,055+21,122				
			"odpočet otvorů				
			"-(2,900+4,319+1,660+3,098+3,098)				
			"parapet přizdivek a oken				
			"1,700+0,130+0,600+0,400+0,080+0,220+0,840				
			"Čistá přípravná 116				
			"35,735+2,024+4,173+2,849				
			"odpočet dveří				
			"-3,098				
			"parapety přizdivek a oken				
			"0,090+0,130+0,510				
			"Přípravná 117				
			"18,302				
			"Úklid 118				
			"12,888				
			"odpočet dveří				
			"-1,660				
			"špalety oken				
			"0,4*(2,2-0,75)*4				
			VV0001		90,777		
7	R	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	51,584		
			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_017_Obklady - kompletní výměna

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 20. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"Dle SOD" -0 0,000

"Dle ZL 016"-0 0,000

"Varna 115

"(12,770+9,691+2,821+2,847+4,700+1,737+5,093+2,699+5,934+9,601)
)*(0,5+0,1)

"odpočet otvorů

"-(1,450+1,963+0,830+1,549+1,549)*(0,5+0,1)

"Čistá přípravná 116

"(16,243+2,699+2,782+1,899)*(0,5+0,1)

"odpočet dveří

"-1,549*(0,5+0,1)

"Přípravná 117

"+8,319*(0,5+0,1)

"Úklid 118

"+5,858*(0,5+0,1)

"odpočet dveří

"-0,830*(0,5+0,1)

VV0002

51,584

8	R	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	50,000		
---	---	-----------	--	-----	--------	--	--

"Množství určené pomocí aplikace Výměry.

"Dle SOD" -0 0,000

"Dle ZL 016"-0 0,000

"Varna 115

"+24,000

"Čistá přípravná 116

"16,000

"Přípravná 117

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_017_Obklady - kompletní výměna

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 20. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"+6,000 "Úklid 118 "+4 VV0004		50,000		
9	R	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	93,973		
			"Množství určené pomocí aplikace Výměry. "Dle SOD" -0 "Dle ZL 016"-0 "Varna 115 "(12,770+9,691+2,821+2,847+4,700+1,737+5,093+2,699+5,934+9,601)+8,0 "odpočet otvorů "-(1,450+1,963+0,830+1,549+1,549) "Čistá přípravná 116 "(16,243+2,699+2,782+1,899) "odpočet dveří "-1,549 "Přípravná 117 "+8,319 "Úklid 118 "+5,858 "odpočet dveří "-0,830 VV0003		93,973		
10	R	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	153,552	214,00	32 860,13
			"Množství určené pomocí aplikace Výměry. "Dle SOD" 0,00		0,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_017_Obklady - kompletní výměna

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 20. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"Varna 115 "28,094+7,268+2,116+4,271+7,050+2,606+11,205+2,024+13,055+21,122 "odpočet otvorů "-(2,900+4,319+1,660+3,098) "parapet přizdívek a oken "1,700+0,130+0,600+0,400+0,080+0,220+0,840 "Čistá přípravná 116 "2,024+4,173+2,849+21,122 "odpočet dveří "0 "parapety přizdívek a oken "0,090+0,130+0,510 "Přípravná 117 "18,302 "Úklid 118 "12,888 "odpočet dveří "-1,660 "špalety oken "0,4*(2,2-0,75)*4 VV0006		153,552		
11	R	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	556,540		
			"Množství určené pomocí aplikace Výměry. "Dle SOD" 0,00 "Varna 115		0,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_017_Obklady - kompletní výměna

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 20. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"28,094+7,268+2,116+4,271+7,050+2,606+11,205+2,024+13,055				
			"odpočet otvorů				
			"-(2,900+4,319+1,660+3,098)				
			"parapet přizdivek a oken				
			"1,700+0,130+0,600+0,400+0,080+0,220+0,840				
			"Čistá přípravná 116				
			"2,024+4,173+2,849				
			"odpočet dveří				
			"0				
			"parapety přizdivek a oken				
			"0,090+0,130+0,510				
			"Přípravná 117				
			"18,302				
			"Úklid 118				
			"12,888				
			"odpočet dveří				
			"-1,660				
			"špalety oken				
			"0,4*(2,2-0,75)*4				
			"Mezisoučet jedna vrstva 111,308				
			"111,308*4				
			VV0007		556,540		
12	R	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	90,777		
			"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
			"Dle SOD" -71,192			-71,192	
			"Varna 115				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_017_Obklady - kompletní výměna

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 20. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"28,094+7,268+2,116+4,271+7,050+2,606+11,205+2,024+13,055+21,122

"odpočet otvorů

"-(2,900+4,319+1,660+3,098+3,098)

"parapet přízdívek a oken

"1,700+0,130+0,600+0,400+0,080+0,220+0,840

"Čistá přípravná 116

"35,735+2,024+4,173+2,849

"odpočet dveří

"-3,098

"parapety přízdívek a oken

"0,090+0,130+0,510

"Přípravná 117

"18,302

"Úklid 118

"12,888

"odpočet dveří

"-1,660

"špalety oken

"0,4*(2,2-0,75)*4

VV0001

90,777

13	597	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	99,855		
----	-----	----------	--	----	--------	--	--

"SOD

-71,192*1,1 Přepočtené koeficientem množství

"Skutečnost VCP"

90,777*1,1

99,855

Součet

99,855

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_017_Obklady - kompletní výměna

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 20. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
14	R	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2 459,405		

Celkem

260 895,64

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava podlahy varny školní kuchyně ZŠ Bezručova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_018_Přeložka plynu v 1.PP

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Místo: Bezručova 1468, HK

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 20. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------



PSV Práce a dodávky PSV 41 747,67

2 Trubní vedení - plyn 41 747,67



1	R	723120809	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN přes 50 do 80	m	12,000		
2	R	723181026	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	10,000		
3	552	55261606	<i>koleno 90 ° Cu lisovací spoj pro rozvod plynu d 42</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>		
4	R	723209	Vypuštění plynu a zaslepení přívodního potrubí	kus	1,000		
5	R	723210	Napuštění plynu, odvzdušnění potrubí	kus	1,000		
6	R	723211R	Napojení na stávající potrubí	kus	2,000		
7	R	723212R	Revize a tlaková zkouška	kus	1,000		
8	R	723213R	Přípojka plynovodu, DN 42	kus	1,000		
9	R	723213	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	411,500		

Celkem 41 747,67



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Název projektu:	ZŠ Bezručova – oprava podlahy varny školní kuchyně	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	27. 10. 2024	
<p>Předmět změny: ZL_02_Otopná tělesa DaM, nátěr.</p> <p>Změnový list řeší demontáž, zpětnou montáž a nátěr radiátorů. V rozpočtu 3 ks na stavbě celkem demontovány 4 ks radiátorů.</p> <p>Přílohou: Rozpočet ke ZL 02</p>		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	2 316,67 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
2 316,67 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Datum: 



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Název projektu:	ZŠ Bezručova – oprava podlahy varny školní kuchyně	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	27. 10. 2024	
<p>Předmět změny: ZL_03_Zařizovací předměty - DaM umývadel v 1.PP.</p> <p>Změnový list řeší demontáž a zpětnou montáž umývadel v 1.PP. Demontáž nutná z důvodu ochrany stávajících umývadel při bouracích prací stropu.</p> <p>Přílohou: Rozpočet ke ZL 03</p>		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	6 961,52 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
6 961,52 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
	
Datum:	Datum:


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Název projektu:	ZŠ Bezručova – oprava podlahy varny školní kuchyně	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	27. 10. 2024	
<p>Předmět změny: ZL_04_Demontáž roštu pod keramickým pletivem.</p> <p>Změnový list řeší demontáž nosné konstrukce omítaného podhledu (na keramickém pletivu). Dále řeší přerušení a zpětnou montáž ocelových ztužujících táhel ocelové konstrukce stropu. Práce nutné realizovat z důvodu transportu nových ocelových nosníků pro zesílení stropu.</p> <p>Přílohou: Rozpočet ke ZL 04</p>		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	10 289,71 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
10 289,71 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Datum: 



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Název projektu:	ZŠ Bezručova – oprava podlahy varny školní kuchyně	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	27. 10. 2024	
<p>Předmět změny: ZL_05_Demontáž VZT potrubí m.č. 9 a 10.</p> <p>Změnový list řeší demontáž VZD potrubí. Jedná se o nefunkční potrubí ve stropní konstrukci.</p> <p>Přílohou: Rozpočet ke ZL 05</p>		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	1 337,67 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
1 337,67 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Datum: 



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Název projektu:	ZŠ Bezručova – oprava podlahy varny školní kuchyně	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	27. 10. 2024	
<p>Předmět změny: ZL_06_Osekání omítky vč. demontáže roštu a kanalizace.</p> <p>Změnový list řeší demontáž stávajícího stropu v nadpraží okna, otlučení omítky a demontáž stávající nefunkční kanalizace.</p> <p>Přílohou: Rozpočet ke ZL 01</p>		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	3 459,63 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
3 459,63 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Datum: 



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Název projektu:	ZŠ Bezručova – oprava podlahy varny školní kuchyně	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	27. 10. 2024	
<p>Předmět změny: ZL_07_Strop.</p> <p>Změnový list řeší uvedení do souladu rozpočtu stavby a předepsané jakosti betonu ve statické části PD. Doplnění výztuže - Kari síť pod varný blok. Výměry bouraných a nových betonů dle skutečnosti. Doplnění provedení jádrových vrtů do podlah pro osazení prostupů k technologickému zařízení. Veškeré rozvody budou vedeny v konstrukci stropu.</p> <p>Přílohou: Rozpočet ZL 07</p>		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-85 939,95 Kč	194 050,63 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
108 110,68 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
	
Datum:	Datum:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08
Název projektu:	ZŠ Bezručova – oprava podlahy varny školní kuchyně	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	27. 10. 2024	
<p>Předmět změny: ZL_08_Vytápění - oprava potrubí ve stropích.</p> <p>Změnový list řeší kompletní opravu všech potrubních rozvodů procházejících stropní konstrukcí a jejich uložení do chrániček. Potrubí bylo nutné rovněž demontovat i z důvodu správného výškového osazení stropních ocelových (polohová kolize vedení potrubí a nových nosníků)</p> <p>Přílohou: Rozpočet ke ZL 08</p>		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	29 144,37 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
29 144,37 Kč	Bez změn
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
	
Datum:	Datum:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 09
Název projektu:	ZŠ Bezručova – oprava podlahy varny školní kuchyně	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	27. 10. 2024	
<p>Předmět změny: ZL_09_Příčky - změna materiálu.</p> <p>Z důvodu řádného ukotvení příček a z důvodu vedení instalací v příčkách byla dohodnuta následující záměna. dělicí příčka mezi varnou a přípravnou bude realizována z cihel Porotherm 11,5 cm. Polostěny budou realizovány ze ztraceného bednění a budou řádně ukotveny do betonové konstrukce podlahy. U stěny s výdejnou jídel, budou veškeré prostupy, které z konstrukčních důvodů nebyly a nově nejsou možné skryt v konstrukci stěny (ocelový průvlak), budou skryty v přizdívce. Tím odpadá riziko zatékání dalšími prostupy v koutě podlaha stěna.</p> <p>Přílohou: Rozpočet ke ZL 09</p>		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-19 798,34 Kč	100 676,31 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
80 877,97 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
	
Datum:	Datum:



ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 10</i>
Název projektu:	ZŠ Bezručova – oprava podlahy varny školní kuchyně	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	27. 10. 2024	
<p>Předmět změny: ZL_10_Izolace - příprava podkladu.</p> <p>Změnový list řeší přípravu podkladu pro vytažení hydroizolace. Ochranu fóliové hydroizolace oboustranně geotextilií</p> <p>Přílohou: Rozpočet ke ZL 10</p>		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	48 936,60 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
48 936,60 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Datum: 



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Název projektu:	ZŠ Bezručova – oprava podlahy varny školní kuchyně	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	27. 10. 2024	
<p>Předmět změny: ZL_11_Nosná konstrukce OK.</p> <p>Změnový list řeší skutečný rozměr bednění stropní konstrukce, který byl zjištěn po odkrytí konstrukce. Dále po demontáži stávajících trapézových plechů bylo zjištěno, že stávající plechy byly osazeny se zabudovaným průhybem plechů. Změnový list řeší vyrovnaní původních a nových nosníků doplněním podkladní pásoviny. Tím nedojde k přetížení příhradových nosníků při betonáži stropu.</p> <p>Přílohou: Rozpočet ke ZL 11</p>		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	29 708,31 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
29 708,31 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Datum: 

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Název projektu:	ZŠ Bezručova – oprava podlahy varny školní kuchyně	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	27. 10. 2024	
<p>Předmět změny: ZL_12_Keramická dlažba - speciální materiály.</p> <p>Změnový list řeší realizaci opravy dlažby kolem stávajícího žlabu ve výdejně jídla. Provozovatel požadoval zprovoznění výdejny jídla se zahájením školního roku. Pro splnění této podmínky byly použity rychlovazné cementy, tmely a stěrky, firmy Mapei, které zaručují kvalitu provedení díla a vodotěsné napojení na nerezový žlab. Byla doplněna dlažba ve výdejně jídla, dle požadavku provozovatele.</p> <p>Přílohou: Rozpočet ke ZL 12</p>		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-4 135,53 Kč	48 880,15 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
44 744,62 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Datum: 

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 13</i>
Název projektu:	ZŠ Bezručova – oprava podlahy varny školní kuchyně	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	27. 10. 2024	
<p>Předmět změny: ZL_13_Odpočet ocelové konstrukce.</p> <p>Po demontáži stropním konstrukce bylo zjištěno, že zesílení průvlaků již bylo zrealizováno. Změnový list řeší odpočet zesílení průvlaků. Projektované statické parametry konstrukce jsou dodrženy.</p> <p>Přílohou: Rozpočet ke ZL 13</p>		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-114 702,63 Kč	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-114 702,63 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Datum: 




ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14
Název projektu:	ZŠ Bezručova – oprava podlahy varny školní kuchyně	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	27. 10. 2024	
<p>Předmět změny: ZL_14_Úprava dveřních otvorů.</p> <p>Při realizaci demontáž gastronomické vybavení, bylo zjištěno, že dveře nemají dostatečnou světlou výšku pro transport vybavení. déle při realizaci bylo zjištěno, že stávající překlady nemají řádné uložení a jsou podchyceny na trnech. Změnový list řeší opravu vstupu do kuchyně</p> <p>Přílohou: Rozpočet ke ZL 14</p>		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	4 253,83 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
4 253,83 Kč	Bez změn
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Název projektu:	ZŠ Bezručova – oprava podlahy varny školní kuchyně	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	27. 10. 2024	
<p>Předmět změny: ZL_15_ZTI, UT, plyn - skryté rozvody.</p> <p>PD řeší požární podhled pod novým stropem. Některé stávající rozvody bude nutné mít skryty ve stropní konstrukci. Změnový list řeší nátěr potrubí a dodatečnou izolaci skrytých rozvodů. V případě stávajícího prostupu plynového potrubí do instalační šachty je nutné dodatečně instalovat chráničku přes dutý prostor stropu. Bylo dohodnuto nové provedení části plynového potrubí ke konvektomatům včetně chráničky přes stropní konstrukci.</p> <p>Přílohou: Rozpočet ke ZL 15</p>		



Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	37 348,88 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
37 348,88 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Datum: 

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 16</i>
Název projektu:	ZŠ Bezručova – oprava podlahy varny školní kuchyně	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	27. 10. 2024	
<p>Předmět změny: ZL_16_Stavební práce září 2024.</p> <p>Změnový list řeší drobné stavební výpomoci, drážkování, doplnění rozptýlené výztuže do betonu, řezání smršťovacích spár v podkladním betonu a jejich tmelení.</p> <p>Přílohou: Rozpočet ke ZL 16</p>		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	55 315,90 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
55 315,90 Kč	Bez změn
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Datum: 



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 17
Název projektu:	ZŠ Bezručova – oprava podlahy varny školní kuchyně	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	27. 10. 2024	
<p>Předmět změny: ZL_17_Obklady - kompletní výměna.</p> <p>V souvislosti s celkovou rekonstrukcí elektroinstalace bylo rozhodnuto o celkové výměně obkladů. Odbourávání a zařezávání řádků obkladů, tak jak bylo myšleno původně nebylo možné bez byť minimálního poškození stávajících obkladů. Rozsah nových instalací byl takový, že celková výměna obkladů se jevila jako neoptimálnější řešení.</p> <p>Přílohou: Rozpočet ke ZL 17</p>		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	260 895,64 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
260 895,64 Kč	Bez změn
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Datum: 



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 18
Název projektu:	ZŠ Bezručova – oprava podlahy varny školní kuchyně	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	27. 10. 2024	
<p>Předmět změny: ZL_18_Přeložka plynu v 1.PP.</p> <p>Změnový list řeší přeložku stávajícího plynového potrubí v 1.PP tak aby potrubí nevedlo v dutém stropním prostoru.</p> <p>Přílohou: Rozpočet ke ZL 18</p>		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	41 747,67 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
41 747,67 Kč	Bez změn
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Datum: 

