

SOUPIS PRACÍ

Změnový list č.4f Sloup a doplnění výztuže 3 - 4 NP

Stavba:

Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9

Objekt:

SO.02 - Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu

Soupis:

ASŘ - Architektonicko-stavební řešení 1. - 3. NP

Místo:

České Budějovice

Datum:

Zadavatel:

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Projektant:

BRŮHA A
KRAMPERA
ARCHITEKTI, spol.
s.r.o.

Uchazeč:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 608,90
D HSV Práce a dodávky HSV							5 486,37
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							5 486,37
2	K	311234245	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 250 mm	m2	-0,990	1 301,00	-1 287,99
	VV		"4. NP" -0,3*3,3*1 odpočet M2		-0,990		
	VV		Součet		-0,990		
50	K	330321610	Sloupky nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	0,297	3 729,00	1 107,51
	VV		0,3*0,3*3,3*1		0,297		
	VV		Součet		0,297		
51	K	331351121	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	0,360	623,00	224,28
	VV		"S13" 0,3*4*3,3		0,360		
	VV		Součet		0,360		
52	K	331351122	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	0,360	112,00	40,32
56	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,175	30 870,00	5 402,25
	VV		"S13"		0,036		
	VV		4 ks *11 sl * 2 m * 1,578		0,139		
	VV		Propojovací výztuž sloupů 3 - 4 NP				
	VV		Součet		0,175		
D 998 Přesun hmot							122,53
190	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,662	185,00	122,53