

Smlouva o dílo „Oprava dialýzy“

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

mezi

ARCHEON Stavby s.r.o.

se sídlem Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9

IČO: 60753013

zapsána v OR pod spis.zn. C363932 vedenou u Městského soudu v Praze

zastoupená Františkem Jourou, jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 00839396

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1441

zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelem

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

1. Předmět plnění

- 1.1.** Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle přílohy č. 1 v souladu s položkovým rozpočtem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku č. 3 této smlouvy.
- 1.2.** Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech prací a činností nezbytných pro řádné dokončení díla.
- 1.3.** Dílo zahrnuje provedení a zajištění všech činností, prací a služeb nutných k realizaci díla, a zejména také:
 - a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace, včetně zabezpečení staveniště proti vniknutí cizích osob;
 - b) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla;
 - c) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

- d) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby, to vše v místě plnění dle čl. 2.1.
- 1.4. Dílo bude zhotovitelem provedeno s potřebnou odbornou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných smluvními stranami.
 - 1.5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla nepoškodil vnitřní vybavení budovy, budovu samotnou, okolní budovy a prostranství. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou.
 - 1.6. Zhotovitel se zavazuje převést na objednatele veškerá práva potřebná k řádnému užívání díla.

2. Místo plnění, předání a převzetí plnění, doba plnění

- 2.1. Místo plnění: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, budova G.
- 2.2. Ke splnění dodávky díla v rozsahu dle čl. 1. dochází převzetím díla ze strany objednatele – jeho pověřenými zaměstnanci na základě předávacího protokolu, který bude ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení zůstane objednateli, druhé vyhotovení zhotoviteli. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 2.3. Předávací protokol bude minimálně obsahovat předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatel. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným objednatel. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese zhotovitel. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Má-li objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle čl. 3.6.
- 2.4. V případě, že je objednatel přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno v rozsahu dle této smlouvy, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli (záruční listy, technické listy výrobce, certifikáty). Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení, stavební deník, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

- 2.5. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí především odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených zadáním díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku této smlouvy.
- 2.6. Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
- 2.7. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být místo provádění stavby vyklizeno a uklizeno. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít.
- 2.8. Osobou pověřenou jednat jménem objednatele ve věcech technických a k převzetí plnění:
 [REDACTED]
 [REDACTED]
- Osobou pověřenou jednat jménem zhotovitele ve věcech technických a k předání plnění:
 [REDACTED]
- 2.9. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že změna uvedených osob oprávněných jednat ve věcech plnění bude oznamována jednostranným písemným sdělením a není potřeba na jejich změnu uzavřít dodatek ke smlouvě.
- 2.10. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě:
Termín zahájení: od účinnosti smlouvy
Termín dokončení: do tří týdnů (21 kalendářních dnů) od účinnosti smlouvy
 Dokončením díla se rozumí kompletní dokončení prací. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, kdy není objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.
- 2.11. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné technologie nebo změny oproti této smlouvě. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 2.12. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele současně s jeho předáním a převzetím.

3. Cena předmětu plnění, platební podmínky

- 3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran za celý předmět plnění, v souladu s článkem 1 této smlouvy takto:
- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| celková cena bez DPH | 987 750,00 Kč |
|-----------------------------|----------------------|
- 3.2. Sjednaná cena díla je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 3.4. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit kupní cenu ve lhůtě 30 dnů od dodání díla bez vad a nedodělků na základě daňového dokladu vystaveného po dodání díla. Cena díla bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Cena díla je zaplacená dnem odepsání finanční částky z účtu objednatele. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 3.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po úplném dodání a převzetí díla objednatelem na základě potvrzeného předávacího protokolu dle čl. 2.2. Bude-li na faktuře uvedena doba splatnosti, musí odpovídat době, v níž je objednatel povinen zaplatit cenu díla dle předchozího odstavce.
- 3.6. Objednatel může zhotoviteli fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje a nesplňuje požadavky řádného účetního dokladu nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Toto vrácení se musí stát do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury.
- 3.7. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena bez DPH.
- 3.8. Vzhledem k tomu, že budou objednateli poskytovány stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015 (viz § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) a vzhledem k tomu, že objednatel vystupuje ke zhotovitelem provedenému dílu jako osoba povinná k dani, předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitel je při vystavení daňového dokladu povinen použít režim přenesení daňové povinnosti. DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.

4. Staveniště a jeho zařízení

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí cizích osob, denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště.
- 4.2. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost především za zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod.
- 4.3. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 4.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá

za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

5. Podmínky provádění díla

- 5.1.** Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje zhotovitel ve věcech realizace díla zcela samostatně, avšak s maximální odbornou péčí. Pokud by pokyny objednatele byly nevhodné, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu.
- 5.2.** Objednatel požaduje a zhotovitel se zavazuje, že případné bourací práce bude provádět v pracovní dny v době od 07:00 hod. do 22:00 hod., o sobotách, nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu pak veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk pouze v době od 7:00 hod. do 13:00 hod.
- 5.3.** Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen ihned hradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu staveniště. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinut jen průkazem, že žádná škoda nevznikla.
- 5.4.** Objednatel kontroluje provádění prací a má proto kdykoli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, a zhotovitel musí toto objednateli umožnit v doprovodu odpovědného zaměstnance zhotovitele.
- 5.5.** Objednatel může požádat zhotovitele, aby na počátku stavby navrhl způsob provádění prací a jednotlivé postupy a tyto údaje mu písemně sdělil pro možnost kontrol.
- 5.6.** Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i tuto škodu. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelém vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit z důvodu porušení smlouvy.
- 5.7.** Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
 - a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v čl. 2.1.; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a bylo zabezpečeno odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů.

6. Odpovědnost za vady, záruka

- 6.1.** Zhotovitel odpovídá za faktické i právní vady díla dle ustanovení § 2099 a násl. OZ.
- 6.2.** Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle této smlouvy, obecně závazných právních předpisů a ČSN.

- 6.3.** Smluvní strany se dohodly, že vadné plnění má vždy povahu podstatného porušení smlouvy.
- 6.4.** Zhotovitel po vzájemné dohodě s objednatelem dále přijímá závazek s tím, že poskytuje na dílo tvořící předmět této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2113 OZ záruku za jakost (dále také „záruka“) se záruční dobou v trvání 24 měsíců,
- záruky na stavební práce zahrnující opravu dialýzy, kdy zhotovitel garantuje záruku 10 let;
- Záruka začíná běžet dnem předání a převzetí díla způsobem uvedeným v čl. 2.6, tj. odevzdáním díla objednateli.
- 6.5.** Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle čl. 6.4. této smlouvy vady díla u zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného ve veřejném rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 6.6.** Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem). Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.
- 6.7.** Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.
- 6.8.** Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení).
- 6.9.** Smluvní strany se dohodly, že:
- a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle čl. 6.6. této smlouvy; a/nebo
 - b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle čl. 6.6. této smlouvy; a/nebo
 - c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,
- má objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
- 6.10.** Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.
- 6.11.** O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

7. Obchodní podmínky vztahující se k odpovědnému zadávání

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí, jsou vedeny v příslušných registrech, jako např. v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí, budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy a to vše bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti v maximální míře naplňovat požadavky, vyplývající z usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, které zohledňuje sociální resp. širší společenské a zejména také environmentální aspekty směřující k prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.
- 7.3. V rámci plnění předmětu smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství zejména zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci předmětu smlouvy se zhotovitel tedy zavazuje zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provést odvoz a žádnou ekologickou likvidaci všech odpadů a obalů vzniklých při činnostech zhotovitele u objednatele. Náklady na tyto činnosti jsou zahrnuty v ceně za předmět smlouvy uvedené v čl. 5.1 této smlouvy.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje kdykoliv v průběhu plnění poskytnout objednateli na základě jeho žádosti doklady a údaje týkající se jeho činnosti ve smyslu prokázání naplňování shora uvedených sociálních a environmentálních aspektů odpovědného zadávání.
- 7.5. Zhotovitel je povinen respektovat bezpečnostní politiky objednatele zavedené v rámci jeho systému řízení bezpečnosti informací včetně jejich následných změn, a to po celou dobu účinnosti smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly nejvýše obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy. Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele údaje o všech svých poddodavatelích a na základě jeho žádosti předložit objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli.
- 7.7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tuto smlouvu neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 8.2.** Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučují přijetí návrhu této smlouvy s jakoukoliv výhradou, dodatkem nebo odchylkou od učiněného návrhu, nejde-li o doplnění vyznačených údajů v návrhu smlouvy.
- 8.3.** Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je určen pro zhotovitele a jeden pro objednatele. Pokud je smlouva vyhotovena v elektronické podobě a podepsána elektronickým podpisem s uznávaným certifikátem, obdrží každá smluvní strana originál v elektronické podobě.
- 8.4.** Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vzniklé právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 8.5.** Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní smírem v souladu s účelem této smlouvy. Nepodaří-li se vyřešit případný spor smírnou cestou, přísluší o něm rozhodnout soudům.
- 8.6.** Od smlouvy může kterákoli ze stran písemně odstoupit pro závažné nebo opakované porušení povinností ze smlouvy vyplývajících druhou stranou. Účinným odstoupením se smlouva ruší ke dni doručení odstoupení.
- 8.7.** Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 8.8.** Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
- 8.9.** Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 8.10.** Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Technické požadavky, Příloha č. 2 – Položkový rozpočet a Příloha č. 3 – Doklad o pojištění.
- 8.11.** Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv a je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.


8.12. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Zhotovitel:


Objednatel:

V Třebíči, dne *dle elektronického podpisu*

V Třebíči dne


Datum: 2024.10.16
09:30:54 +02'00'

František Joura
jednatel


15. 10. 2024 15:09:25,


Ing. Eva Tomášová
ředitel

Přílohy:


Příloha č. 1 – Technické požadavky

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Příloha č. 3 – Doklad o pojištění

Příloha č. 1 – Technické požadavky

(viz přiložený soubor zip)



Předmětem plnění je změna skladu v oddělení dialýzy na místnost pro centrální míchání a skladování roztoků (ve skladu bude nainstalována technologie pro míchání), oprava a doplnění zařízení silnoproudých a slaboproudých rozvodů, elektrické požární signalizace (EPS), oprava podlah, osvětlení, montáž a úprava rozvodů demi vody a koncentrátů a dalších prvků dle projektové dokumentace.


Bližší specifikace provádění prací je uvedena v projektové dokumentaci (viz. Přiložený soubor). Nevyplněné položky v rozpočtu, bude zadavatel považovat jako bezplatné plnění dodavatele, tedy že jsou poskytnuty zdarma.

Dodavatel je povinen postupovat dle projektové dokumentace!

Společné požadavky

- dodavatel zajistí na vlastní náklady veškeré bezpečnostní a hygienické požadavky v průběhu požadovaných stavebních prací
- ke stavebním pracím bude veden společný stavební deník, který bude průběžně doplňován a bude dán k dispozici k nahlédnutí a zápisům zadavatele (uložen bude na recepci zadavatele)
- veškeré změny a zásadní rozhodnutí vzniklé v průběhu stavebních prací musí být konzultovány, dohodnuty a odsouhlaseny nejdříve se zadavatelem a následně zapsány a podepsány oběma smluvními stranami ve stavebním deníku
- součástí dodávky bude také úklid v průběhu i po ukončení stavebních prací a likvidace veškerého odpadu, který vznikl v souvislosti s touto zakázkou
- v případě, že vznikne v souvislosti se stavebními pracemi, přesuny materiálu nebo jiné činnosti dodavatele poškození vnitřních, vnějších prostor či prostranství zadavatele, budou tyto poškození opraveny dodavatelem na jeho vlastní náklady. Jednotlivé poškození bude vždy zapsáno ve stavebním deníku
- v místě úpravy bude dodavatelem udržován průběžně pořádek a nebude blokován provoz nemocnice
- provádění stavebních prací a jejich koordinace s provozem nemocnice bude vždy dodavatel konzultovat předem se zadavatelem
- dodavatel bude dodržovat klidový režim ve večerních hodinách, o víkendech a svátcích, případné bourací práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7:00 hod. do 22:00 hod., o sobotách, nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu pak veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk pouze v době od 7:00 hod. do 13:00 hod.
- nabídnutá cena bude zahrnovat veškeré související práce, veškeré další možné práce, dovoz materiálu související s prováděnými stavebními pracemi
- přeprava stavebního materiálu nebude probíhat vnitřními prostory zadavatele

REKAPITULACE STAVBY



Kód: 2024-14-P
Stavba: Nemocnice Třebíč - Stavební připravenost pro instalaci technologie centrálního míchání pro oddělení dialýzy

KSO:
Místo: Třebíč

CC-CZ:
Datum: 20.09.2024

Zadavatel:
Nemocnice Třebíč

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCHEON Stavby s.r.o.

IČ: 60753013
DIČ: CZ60753013

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			987 750,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	987 750,00	207 427,50
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 195 177,50


Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:	2024-14-P		
Stavba:	Nemocnice Třebíč - Stavební připravenost pro instalaci technologie centrálního míchání pro oddělení dialýzy		
Místo:	Třebíč	Datum:	20.09.2024
Zadavatel:	Nemocnice Třebíč	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	ARCHEON Stavby s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		987 750,00	1 195 177,50
D1.03	Pavilon G	889 754,29	1 076 602,69
D1.03.1	Architektonicko-stavební část	283 840,58	343 447,10
D1.03.4e	Zdravotně technické instalace	577 964,62	699 337,19
D1.03.4g	Silnoproudá elektrotechnika	27 949,09	33 818,40
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	97 995,71	118 574,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Nemocnice Třebíč - Stavební připravenost pro instalaci technologie centrálního míchání
pro oddělení dialýzy
Objekt:
D1.03 - Pavilon G
Soupis:
D1.03.1 - Architektonicko-stavební část

KSO:
Místo: Třebíč
Zadavatel:
Nemocnice Třebíč
Uchazeč:
ARCHEON Stavby s.r.o.
Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Zpracovatel:
[redacted]
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.09.2024
IČ:
DIČ:
IČ: 60753013
DIČ: CZ60753013
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			283 840,58
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	283 840,58	21,00%	59 606,52
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			343 447,10
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba: Nemocnice Třebíč - Stavební připravenost pro instalaci technologie centrálního míchání pro oddělení dialýzy

Objekt: D1.03 - Pavilon G

Soupis: **D1.03.1 - Architektonicko-stavební část**

Místo:	Třebíč	Datum:	20.09.2024
Zadavatel:	Nemocnice Třebíč	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	ARCHEON Stavby s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	283 840,58
HSV - Práce a dodávky HSV	67 098,09
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	40 831,39
61 - Úprava povrchů vnitřních	4 286,91
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	26 885,31
998 - Přesun hmot	9 659,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 266,70
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	3 728,48
96 - Bourání konstrukcí	6 949,56
997 - Přesun sutě	15 588,66
PSV - Práce a dodávky PSV	93 270,54
713 - Izolace tepelné	800,21
763 - Konstrukce suché výstavby	12 643,22
766 - Konstrukce truhlářské	9 670,69
767.a - truhlářské vnitřní - dveře	9 551,30
767 - Konstrukce zámečnické	9 351,83
767.b - zámečnické vnitřní - zárubně	8 010,20
767.e - ostatní	1 166,21
771 - Podlahy z dlaždic	56 726,51
776 - Podlahy povlakové	1 144,81
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 933,27
N00 - Provizoria	15 839,52
N03 - Oddělovací stěny	15 839,52
N04 - Stavební příprava pro profesi ZTI	107 632,43

Stavba: Nemocnice Třebíč - Stavební připravenost pro instalaci technologie centrálního míchání pro oddělení dialýzy

Objekt: D1.03 - Pavilon G

Soupis: D1.03.1 - Architektonicko-stavební část

Místo: TřebíčDatum: 20.09.2024

Zadavatel: Nemocnice TřebíčProjektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: ARCHEON Stavby s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem283 840,58

D	HSV		Práce a dodávky HSV				67 098,09	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				40 831,39	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				4 286,91	
1	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	2,100	1 577,48	3 312,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325121						
	VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	Změřeno v programu Auto CAD						
	VV	-						
	VV	- zapravení omítek u podlah						
	VV	"m.č. 118" (16,2-1,1*2)*0,15						
	VV	Součet						
					2,100			
					2,100			
2	K	619991000	Zakrytí stropu fólií	m2	15,530	62,73	974,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991000						
	VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	Změřeno v programu Auto CAD						
	VV	-						
	VV	- utěsnění konstrukce proti prašnosti v rámci bouracích prací						
	VV	"m.č. 118" 15,53						
	VV	Součet						
					15,530			
					15,530			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				26 885,31	
3	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	16,200	66,98	1 085,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112126						
	VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	Změřeno v programu Auto CAD						
	VV	-						
	VV	"m.č. 118" 16,2						
	VV	Součet						
					16,200			
					16,200			
4	K	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,240	6 004,42	19 454,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311136						
	VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	Změřeno v programu Auto CAD						
	VV	-						
	VV	"m.č. 118" 16,2*0,2						
	VV	Součet						
					3,240			
					3,240			
5	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,240	126,91	411,19	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319175						
6	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,183	32 430,14	5 934,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021						
	VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
	VV	Změřeno v programu Auto CAD						
	VV	-						
	VV	"m.č. 118" 15,88*4,44*1,3*2*0,001						
	VV	Součet						
					0,183			
					0,183			
D	998		Přesun hmot				9 659,17	
7	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	8,409	1 148,67	9 659,17	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998017001						
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 266,70	
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				3 728,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	22,500	165,71	3 728,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
VV			Tech.zpr.					
VV			Změřeno v programu Auto CAD					
VV			.					
VV			- utěsnění konstrukce proti prašnosti v rámci bouracích prací					
VV			"m.č. 118" 15,53+4,1*1,7					
VV			Součet					
D 96			Bourání konstrukcí					
			6 949,56					
9	K	952901104	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří pl přes 2,5 m2	m2	7,500	70,31	527,33	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901104					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
VV			Tech.zpr.					
VV			Změřeno v programu Auto CAD					
VV			.					
VV			"m.č. 118" 1,2*2,05+1,2*2,1+1,4*1,8					
VV			Součet					
			7,500					
			7,500					
10	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,112	4 924,78	5 476,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042141					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
VV			Tech.zpr.					
VV			Změřeno v programu Auto CAD					
VV			.					
VV			- utěsnění konstrukce proti prašnosti v rámci bouracích prací					
VV			"m.č. 118" 15,88*0,07					
VV			Součet					
			1,112					
			1,112					
11	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,460	384,50	945,87	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072456					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
VV			Tech.zpr.					
VV			Změřeno v programu Auto CAD					
VV			.					
VV			"m.č. 118" 1*1,2*2,05					
VV			Součet					
			2,460					
			2,460					
D 997			Přesun sutě					
			15 588,66					
12	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	3,975	620,45	2 466,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013151					
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,975	25,97	103,23	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	95,400	10,82	1 032,23	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			3,975*24 *Přepočtené koeficientem množství					
			95,400					
15	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	0,186	6 000,00	1 116,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013812					
VV			0,186					
			0,186					
16	K	997013814	25	t	0,109	2 430,00	264,87	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814					
VV			0,109					
			0,109					
17	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	2,737	3 875,06	10 606,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861					
VV			3,032-0,109-0,186					
			2,737					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
			93 270,54					
D 713			Izolace tepelné					
			800,21					
18	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	19,120	22,11	422,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713120811					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
VV			Tech.zpr.					
VV			Změřeno v programu Auto CAD					
VV			.					
VV			"m.č. 118" 15,88+16,2*0,2					
VV			Součet					
			19,120					
			19,120					
19	K	713120853	Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	15,880	23,77	377,47	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713120853					
VV			Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a					
VV			Tech.zpr.					
VV			Změřeno v programu Auto CAD					
VV			.					
VV			"m.č. 118" 15,88					
			15,880					


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			15,880			
D		763	Konstrukce suché výstavby				12 643,22	
20	K	763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu	m2	3,106	590,19	1 833,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135611						
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV		Změřeno v programu Auto CAD						
VV		.						
VV		uvažovaný rozsah oprav demontovaných kaze - 20%						
VV		"m.č. 118" 15,53						
VV		Součet						
VV		15,53*0,2 'Přepočtené koeficientem množství						
VV		3,106						
21	M	590365r01	deska podhledová minerální rovná - dle stávajících panelů 600x600 mm	m2	3,106	1 500,00	4 659,00	odvozeno z CS ÚRS
22	K	763135881	Demontáž kazet sádkartonového podhledu	m2	15,530	315,73	4 903,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135881						
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV		Změřeno v programu Auto CAD						
VV		.						
VV		"m.č. 118" 15,53						
VV		Součet						
VV		15,530						
VV		15,530						
23	K	998763321	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,011	113 436,36	1 247,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763321						
D		766	Konstrukce truhlářské				9 670,69	
24	K	998766211	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	95,513	1,25	119,39	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766211						
D		767.a	truhlářské vnitřní - dveře				9 551,30	
25	K	76700-R.T01	Ozn. T01- Dřevěné dřevěné 900x1970 mm polodrážkové, jednokřídlé plné, otočné, včetně kování, (podrobný pospis viz PSV), D+M	ks	1,000	9 551,30	9 551,30	
VV		1						
VV		1,000						
D		767	Konstrukce zámečnické				9 351,83	
26	K	998767211	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	80,102	2,19	175,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767211						
D		767.b	zámečnické vnitřní - zárubně				8 010,20	
27	K	76602-Z01	Ozn. Z01- Ocelová lisovaná zárubeň 900 x 1970 dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním do příčky tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlé, polodrážkové otočné, včetně nátěrů, (podrobný pospis viz PSV), D + M	ks	1,000	8 010,20	8 010,20	
VV		1						
VV		1,000						
D		767.e	ostatní				1 166,21	
28	K	76603-O01	Ozn. O01 - Podlahový přechodový profil ve tvaru T; D+M	m	1,000	1 166,21	1 166,21	
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV		Viz PD PSV - ostatní						
VV		.						
VV		včetně příslušenství						
VV		včetně kotvení a kotvícího materiálu						
VV		1						
VV		1,000						
D		771	Podlahy z dlaždic				56 726,51	
29	K	771474212	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	14,000	245,74	3 440,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474212						
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV		Změřeno v programu Auto CAD						
VV		.						
VV		"m.č. 118" 16,2-(1,1+1,1)						
VV		Součet						
VV		14,000						
VV		14,000						
30	M	5976118r01	Keramická dlažba - tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	15,400	563,15	8 672,51	
VV		14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
VV		15,400						
31	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	15,880	43,34	688,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191132						
VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.						
VV		Změřeno v programu Auto CAD						
VV		.						
VV		"m.č. 118" 15,88						
VV		Součet						
VV		15,880						
32	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	18,508	20,61	381,45	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	15,88*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		18,508			
33	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	28,000	82,74	2 316,72	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	.					
		VV	"m.č. 118" 16,2-(1,1+1,1)		14,000			
		VV	Součet		14,000			
		VV	14*2 'Přepočtené koeficientem množství		28,000			
34	K	771591162	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	14,000	79,60	1 114,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591162					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	.					
		VV	"m.č. 118" 16,2-(1,1+1,1)		14,000			
		VV	Součet		14,000			
35	M	28300-R01	profil z extrudovaného PVC přechodový mezi dlažbou a obkladem, r=18 mm, vč. doplňků	m	15,400	400,00	6 160,00	
		VV	14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		15,400			
36	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	14,000	120,70	1 689,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591184					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	.					
		VV	- sokl					
		VV	"m.č. 118" 16,2-1,1*2		14,000			
		VV	Součet		14,000			
37	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	15,880	9,40	149,27	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	.					
		VV	"m.č. 118" 15,88		15,880			
		VV	Součet		15,880			
38	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	15,880	58,83	934,22	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	.					
		VV	"m.č. 118" 15,88		15,880			
		VV	Součet		15,880			
39	K	771574479	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	15,880	759,54	12 061,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574479					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	.					
		VV	"m.č. 118" 15,88		15,880			
		VV	Součet		15,880			
40	M	59761171	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	15,880	949,56	15 079,01	CS ÚRS 2024 01
41	K	998771111	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,490	8 242,92	4 039,03	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771111					
D 776 Podlahy povlakové							1 144,81	
42	K	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	14,000	18,57	259,98	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	.					
		VV	"m.č. 118" 16,2-1,1-1,1		14,000			
		VV	Součet		14,000			
43	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	15,880	55,72	884,83	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					
		VV	.					
		VV	"m.č. 118" 15,88		15,880			
		VV	Součet		15,880			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							2 933,27	
44	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	6,887	8,36	57,58	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171111					
		VV	Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
		VV	Změřeno v programu Auto CAD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 118 - výplně otvorů" 1,1*2+1,4*1,8+1,1*1,97		6,887			
	VV		Součet		6,887			
45	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	7,231	25,00	180,78	CS ÚRS 2024 01
	VV		6,887*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,231			
46	M	24771210	páska fasádní silikonová š 60mm	m	11,019	145,00	1 597,76	CS ÚRS 2024 01
	VV		6,887*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		11,019			
47	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	39,703	4,33	171,91	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		- utěsnění konstrukce proti prašnosti v rámci bouracích prací					
	VV		"m.č. 118" 15,53*3-(1,1*1,97+1,1*2+1,4*1,8)		39,703			
	VV		Součet		39,703			
48	K	78421-R1	Nátěr N1b - Vysoce kvalitní polyuretanový akrylový lak difuzní, třída proti oděru 1, v místnostech výšky do 3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	9,343	99,03	925,24	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		Změřeno v programu Auto CAD					
	VV		.					
	VV		- utěsnění konstrukce proti prašnosti v rámci bouracích prací					
	VV		"m.č. 118" 16,23-(1,1*1,97+1,1*2+1,4*1,8)		9,343			
	VV		Součet		9,343			
D		N00	Provizoria				15 839,52	
D		N03	Oddělovací stěny				15 839,52	
49	K	763111424	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB	m2	3,300	1 971,24	6 505,09	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111424					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		uzavření prostoru nerealizované části					
	VV		"odělení provizoria" 1,7*3-0,9*2		3,300			
	VV		Součet		3,300			
50	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	3,300	143,91	474,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111811					
51	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	1,000	381,90	381,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181311					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		uzavření prostoru nerealizované části					
	VV		"odělení provizoria" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	M	55331597r01	zárubeň jednokřídlá ocelová s PO pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	1,000	2 440,22	2 440,22	
53	K	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	636,81	636,81	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181811					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
54	K	76700-R03c	Dveře dřevěné 900x1970 mm polodrážkové, jednokřídlé plné, otočné s PO a těsněním, D+M	ks	1,000	5 387,20	5 387,20	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
55	K	76700-R04	Demontáž dveří dřevěných 900x1970 mm	ks	1,000	13,40	13,40	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
D		N04	Stavební příprava pro profesi ZTI				107 632,43	
56	K	763135821	Demontáž podhledu sádrokartonového lamelového polozapuštěného	m2	11,984	500,00	5 992,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135821					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- uvažováno rozebrání podhledů včetně nosné konstrukce v rozsahu 70%					
	VV		.					
	VV		"m.č. 116" 17,12-7,27		9,850			
	VV		"m.č. 119" 7,27		7,270			
	VV		Součet		17,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17,12*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		11,984			
57	K	767581801	Demontáž podhledu kazet	m2	17,120	315,73	5 405,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767581801					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- uvažováno rozebrání podhledů včetně nosné konstrukce v rozsahu 70%					
	VV		.					
	VV		"m.č. 116" 17,12-7,27		9,850			
	VV		"m.č. 119" 7,27		7,270			
	VV		Součet		17,120			
58	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	11,984	745,73	8 936,83	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135102					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- uvažováno náhrada původních podhledů včetně nosné konstrukce v rozsahu 70%					
	VV		.					
	VV		"m.č. 116" 17,12-7,27		9,850			
	VV		"m.č. 119" 7,27		7,270			
	VV		Součet		17,120			
	VV		17,12*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		11,984			
59	M	59030575	podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm, polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	17,976	1 500,00	26 964,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		17,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,976			
60	K	763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu	m2	5,136	590,19	3 031,22	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135611					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- uvažováno náhrada původních podhledů včetně nosné konstrukce v rozsahu 70%					
	VV		.					
	VV		"m.č. 116" 17,12-7,27		9,850			
	VV		"m.č. 119" 7,27		7,270			
	VV		Součet		17,120			
	VV		17,12*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		5,136			
61	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	5,136	1 500,00	7 704,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		17,12*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		5,136			
62	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	29,535	139,29	4 113,93	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411812					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č. 121" (5,3+5,05+5,3+5,25+3,45+2,5)*1,1		29,535			
	VV		Součet		29,535			
63	K	766414243	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 1,50 m2	m2	29,535	405,10	11 964,63	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766414243					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- zpětná montáž desek, využití stávajících desek					
	VV		"m.č. 121" (5,3+5,05+5,3+5,25+3,45+2,5)*1,1		29,535			
	VV		Součet		29,535			
64	K	766414r01	Odpojení stávajících instalací na obladové desce a následné zapojení	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č. 121" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	2,000	2 140,01	4 280,02	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151111					
	VV		"stanoveno předběžně" 4*0,5		2,000			
	VV		Součet		2,000			
66	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 60 do 70 mm	m	0,300	2 505,44	751,63	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151115					
	VV		"stanoveno předběžně" 1*0,3		0,300			
	VV		Součet		0,300			
67	K	741110522	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm bez víčka	m	6,500	147,03	955,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110522					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		3,25*2		6,500			
	VV		Součet		6,500			
68	M	34571216	kanál elektroinstalační hranatý PVC 100x40mm	m	6,825	371,16	2 533,17	CS ÚRS 2024 01
	VV		6,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,825			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Nemocnice Třebíč - Stavební připravenost pro instalaci technologie centrálního míchání pro oddělení dialýzy

Objekt:

D1.03 - Pavilon G

Soupis:

D1.03.4e - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo: Třebíč

CC-CZ:

Datum: 20.09.2024

Zadavatel:

Nemocnice Třebíč

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCHEON Stavby s.r.o.

IČ:

60753013

DIČ:

CZ60753013

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

577 964,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	577 964,62	21,00%	121 372,57
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

699 337,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Třebíč - Stavební připravenost pro instalaci technologie centrálního míchání
pro oddělení dialýzy

Objekt:

D1.03 - Pavilon G

Soupis:

D1.03.4e - Zdravotně technické instalace

Místo: Třebíč

Datum: 20.09.2024

Zadavatel: Nemocnice Třebíč

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: ARCHEON Stavby s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

577 964,62

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

577 964,62

D1_03 - Zdravotně technické instalace

25 972,80

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

551 991,82

Stavba:

Nemocnice Třebíč - Stavební připravenost pro instalaci technologie centrálního míchání pro oddělení dialýzy

Objekt:

D1.03 - Pavilon G

Soupis:

D1.03.4e - Zdravotně technické instalace

Místo: Třebíč

Datum: 20.09.2024

Zadavatel: Nemocnice Třebíč

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: ARCHEON Stavby s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 577 964,62

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 577 964,62

D D1_03 Zdravotně technické instalace 25 972,80


1	K	721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75	kus	1,000	546,00	546,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171904								
VV 1					1,000			
2	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	12,000	612,00	7 344,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043								
VV 10					10,000			
VV "pp"2					2,000			
3	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105								
VV 2					2,000			
4	M	SFAKDFU00001	sanitární čerpadlo Q=150l/min, vč.mont.	kus	1,000	15 060,00	15 060,00	
VV 1					1,000			
5	K	998721211	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	231,900	12,00	2 782,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721211								

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 551 991,82

6	K	722173401r	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Al spoj lisováním PN 16 D 12/8 mm	m	330,000	290,40	95 832,00	
VV 4*65+4*3*4					308,000			
VV "pp"22					22,000			
7	K	722173403r	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Al spoj lisováním PN 16 D 25x2,8 mm	m	30,000	592,80	17 784,00	
VV 2*10+2*3					26,000			
VV "pp"4					4,000			
8	K	722171913	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 20 do 25 mm	kus	1,000	24,00	24,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722171913								
VV 1					1,000			
9	K	722173913	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 20 do 25 mm	kus	2,000	108,00	216,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722173913								
VV 2					2,000			
10	K	722173312r	Příplatek k potrubí vodovodnímu plastovému s násuvnou objímkou plastovou za členitý rozvod D 12/8 mm	m	330,000	132,00	43 560,00	
VV 330					330,000			
11	K	722173314	Příplatek k potrubí vodovodnímu plastovému s násuvnou objímkou plastovou za členitý rozvod D 25x3,5 mm	m	30,000	132,00	3 960,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722173314								
VV 30					30,000			
12	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	28,000	270,00	7 560,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401								
VV 14*2					28,000			
13	K	722220129r	Nápojně armatury dialyzačního panelu - T-kus, závitová rychlospojka, protikus, vč.montáže	pár	14,000	15 990,50	223 867,00	
VV 14					14,000			
14	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	30,000	105,60	3 168,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181232								
VV 30					30,000			
15	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	370,000	64,80	23 976,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290226								
VV 340+30					370,000			
16	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	370,000	60,00	22 200,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234 340+30		370,000			
17	K	72229023r	Dezinfekce rozvodu permeátu do DN 25	soub	1,000	37 800,00	37 800,00	
VV			1		1,000			
18	M	K11kk02714r	KZ 60x500X1.25, kabelový žlab s integ.spoj. pozinkováno SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů	m	17,000	1 980,00	33 660,00	
VV			17		17,000			
19	K	m-kz-500-nm	Montáž kabelového žlabu š. 500mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	17,000	420,00	7 140,00	
20	K	998722211	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	5 207,470	6,00	31 244,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722211					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Nemocnice Třebíč - Stavební připravenost pro instalaci technologie centrálního míchání pro oddělení dialýzy

Objekt:

D1.03 - Pavilon G

Soupis:

D1.03.4g - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo: Třebíč

CC-CZ:

Datum: 20.09.2024

Zadavatel:

Nemocnice Třebíč

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCHEON Stavby s.r.o.

IČ:

60753013

DIČ:

CZ60753013

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 949,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 949,09	21,00%	5 869,31
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 818,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Třebíč - Stavební připravenost pro instalaci technologie centrálního míchání
pro oddělení dialýzy

Objekt:

D1.03 - Pavilon G

Soupis:

D1.03.4g - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Třebíč

Datum: 20.09.2024

Zadavatel: Nemocnice Třebíč

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: ARCHEON Stavby s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 949,09

D1.03.4g - Silnoproudá elektrotechnika	27 949,09
UM - Úložný materiál	7 328,43
KV - Kabely a vodiče	7 472,25
PZ - Přístroje a zařízení	5 128,48
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	8 019,93

Stavba:

Nemocnice Třebíč - Stavební připravenost pro instalaci technologie centrálního míchání pro oddělení dialýzy

Objekt:

D1.03 - Pavilon G

Soupis:

D1.03.4g - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Třebíč

Datum: 20.09.2024

Zadavatel: Nemocnice Třebíč

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: ARCHEON Stavby s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 27 949,09

D D1.03.4g Silnoproudá elektrotechnika 27 949,09


D UM Úložný materiál 7 328,43

1	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	45,000	88,50	3 982,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511								
2	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	36,000	36,17	1 302,12	CS ÚRS 2024 01
VV					36	36,000		
3	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	9,000	77,21	694,89	CS ÚRS 2024 01
VV					9	9,000		
4	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	2,000	312,78	625,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112111								
5	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	1,000	122,08	122,08	CS ÚRS 2024 01
VV					1	1,000		
6	M	K11KO 125 E/EQ02_KA	KO 125 E/EQ02_KA KRABICE ODB. S EQ SVORK., ŠEDÁ	ks	1,000	481,94	481,94	
VV					1	1,000		
7	K	741112071	Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá	kus	1,000	82,94	82,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112071								
8	M	34571476	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká	kus	1,000	36,40	36,40	CS ÚRS 2024 01
VV					1	1,000		
D KV Kabely a vodiče							7 472,25	
9	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	10,000	21,32	213,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211								
10	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	11,500	29,82	342,93	CS ÚRS 2024 01
VV					10	10,000		
VV					10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	11,500		
11	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	6,000	21,32	127,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122231								
12	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	6,900	48,89	337,34	CS ÚRS 2024 01
VV					6	6,000		
VV					6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	6,900		
13	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	1,000	21,32	21,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
14	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	21,850	29,11	636,05	CS ÚRS 2024 01
VV					19	19,000		
VV					19*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	21,850		
15	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	35,650	49,24	1 755,41	CS ÚRS 2024 01
VV					31	31,000		
VV					31*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	35,650		
16	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	5,750	126,10	725,08	CS ÚRS 2024 01
VV					5	5,000		
VV					5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	5,750		
17	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	46,000	18,54	852,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124001								
18	M	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6	m	55,200	15,85	874,92	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		46		46,000			
	VV		46*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		55,200			
19	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	23,63	189,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001					
	VV		8		8,000			
20	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,000	31,51	126,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130004					
	VV		4		4,000			
21	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	14,000	42,63	596,82	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130005					
	VV		14		14,000			
22	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000	58,85	117,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006					
	VV		2		2,000			
23	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	2,000	90,36	180,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124005					
24	M	37452030	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samofezný kabelová pojistka	kus	2,000	71,62	143,24	CS ÚRS 2024 01
	VV		2		2,000			
25	K	742124007	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu na svorkovnici	kus	2,000	115,84	231,68	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124007					
D PZ			Přístroje a zařízení				5 128,48	
26	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	2,000	215,01	430,02	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313082					
27	M	34555233	zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky	kus	2,000	164,09	328,18	CS ÚRS 2024 01
	VV		2		2,000			
28	K	741313121	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	208,99	208,99	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313121					
29	K	742330045	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic přisazené na omítku	kus	1,000	81,09	81,09	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330045					
30	M	37451155	zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone	kus	1,000	153,05	153,05	CS ÚRS 2024 01
	VV		1		1,000			
31	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	2,000	8,35	16,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330051					
32	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	2,000	78,78	157,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330052					
33	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	2,000	171,44	342,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101					
34	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	1,000	116,77	116,77	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021					
35	M	uzem_ss_m8	Samofezný šroub M6	ks	1,000	8,58	8,58	
	VV		"KZ"1		1,000			
36	M	uzem_vp_M6	Vějířová podložka pro šroub M6	ks	1,000	2,41	2,41	
	VV		"KZ"1		1,000			
37	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	2,000	116,77	233,54	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021					
38	M	E011131307	Zemnicí svorka ZSA 16	ks	2,000	17,77	35,54	
	VV		"UT"2		2,000			
39	M	E011142708	Páska měděná uzemňovací ZS 16 - délka 0,5 m	ks	2,000	25,05	50,10	
	VV		"UT"2		2,000			
40	K	741320161	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	161,25	161,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320161					
41	M	35822167	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika D vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	591,37	591,37	CS ÚRS 2024 01
	VV		1		1,000			
42	K	741321031	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	219,64	219,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741321031					
43	M	35829006	chránič proudový 4 pólový 25A typ A 0,03A	kus	1,000	1 756,69	1 756,69	CS ÚRS 2024 01
	VV		1		1,000			
44	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	6,000	23,17	139,02	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741231002					
45	M	34562148	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2	kus	6,000	15,85	95,10	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		6			6,000			
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				8 019,93	
46	K	HZS-1	Kompletace	hod	1,000	455,00	455,00	
VV		1			1,000			
47	K	HZS-3	Koordinace	hod	1,000	455,00	455,00	
VV		1			1,000			
48	K	HZS-4	Demontáž a zpětná montáž rozvaděče	hod	2,000	455,00	910,00	
VV		2			2,000			
49	K	HZS-5	Zabezpečení pracoviště	hod	1,000	455,00	455,00	
VV		1			1,000			
50	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000	5 744,93	5 744,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280001						
VV		1			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Nemocnice Třebíč - Stavební připravenost pro instalaci technologie centrálního míchání pro oddělení dialýzy

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Třebíč

CC-CZ:

Datum: 20.09.2024

Zadavatel:

Nemocnice Třebíč

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCHEON Stavby s.r.o.

IČ:

60753013

DIČ:

CZ60753013

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

97 995,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 995,71	21,00%	20 579,10
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

118 574,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Nemocnice Třebíč - Stavební připravenost pro instalaci technologie centrálního míchání pro oddělení dialýzy

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Třebíč	Datum:	20.09.2024
Zadavatel:	Nemocnice Třebíč	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	ARCHEON Stavby s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	97 995,71
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	46 995,71
VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	6 000,00

Stavba:

Nemocnice Třebíč - Stavební připravenost pro instalaci technologie centrálního míchání pro oddělení dialýzy

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Třebíč

Datum:

20.09.2024

Zadavatel:

Nemocnice Třebíč

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

ARCHEON Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 97 995,71

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

VV

Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn

VV

- součástí nákladu je i tištěná a digitální forma dokumentace dle smluvních podmínek

VV

1

1,000

2	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
---	---	------------	--------------------------------	--------	-------	----------	----------	---------

VV

Výrobní a dílenská dokumentace se bude vztahovat, mimo jiné, k následujícím částem:

VV

.

VV

Stavební část

VV

Ostatní:

VV

- ostatní konstrukce spadající do stavební části

VV

- barevné vzorkování

VV

1

1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 46 995,71

3	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	29 995,71	29 995,71	
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

VV

Náklady spojené s potřebou stavebníka - především pak následující:

VV

.

VV

1) Náklady spojené, mimo jiné s vybudováním a provozem staveniště:

VV

- projektové práce pro zařízení staveniště - podrobný projekt plánu organizace výstavby (POV)

VV

2) Náklady spojené se samotným vybavením staveniště -

VV

oceněno na základě požadavků GD:

VV

součástí prací je mimo jiné následující:

VV

- zprovoznění komunikační sítě pro potřeby stavby

VV

- zřízení a úprava provizorních komunikací

VV

- zhotovení a správa skládek na staveništi

VV

- ostatní náklady spojené s potřebou stavebníka

VV

- osvětlení a zabezpečení staveniště

VV

3) Náklady spojené se samotným vybavením staveniště -

VV

oceněno na základě požadavků GD:

VV

součástí prací je mimo jiné následující:

VV

- oplocení staveniště

VV

- opatření na ochranu stávajících konstrukcí, budov a

VV

sousedních pozemků

VV

- dopravní značení na staveništi

VV

- osvětlení staveniště

VV

- strážní služba, případně zabezpečovací systém

VV

- ochranné a provozní konstrukce

VV

- informační tabule

VV

4) Náklady spojené, mimo jiné s:

VV

- každodenní úklid přilehlých komunikací a okolí

VV

- zajištění chodu staveniště

VV

- rozebráním veškerých konstrukcí zajišťujících chod a

VV

bezpečnost staveniště

VV

5) Veškeré další náklady spojené s potřebou GD pro zajištění

VV

stavby

VV

1

1,000

4	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	soubor ...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	------------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/033002000

VV

Náklady spojené, mimo jiné s:

VV

- připojení na stávající infrastrukturu

VV

- zprovoznění zařízení staveniště

VV

- poplatky spojené s využitím elektrické energie, vody, plynu

VV

atd.

VV

1

1,000

5	K	033203001r	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	------------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

VV

1

1,000

6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soubor ...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	------------------------	------------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034002000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Náklady spojené se samotným vybavením staveniště -					
	VV		oceněno na základě požadavků GD:					
	VV		součástí prací je mimo jiné následující:					
	VV		- oplocení staveniště					
	VV		- opatření na ochranu stávajících konstrukcí, budov a					
	VV		sousedních pozemků					
	VV		- dopravní značení na staveništi					
	VV		- osvětlení staveniště					
	VV		- strážní služba, případně zabezpečovací systém					
	VV		- ochranné a provozní konstrukce					
	VV		1		1,000			
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039002000							
	VV		Náklady spojené, mimo jiné s:					
	VV		- demolici zařízení staveniště					
	VV		- konečnými terénními úpravami po odstranění staveniště					
	VV		- rozebráním veškerých konstrukcí zajišťujících chod a					
	VV		bezpečnost staveniště					
	VV		- závěrečný úklid staveniště					
	VV		1		1,000			
D VRN4 Inženýrská činnost							20 000,00	
8	K	044002000	Revize	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/044002000							
	VV		Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek a atestů podle					
	VV		ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů					
	VV		platných v době provádění a předání díla, kterými bude					
	VV		prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných					
	VV		technických parametrů díla.					
	VV		elektro, plyn atd.					
	VV		- platí i pro technická a technologická zařízení					
	VV		1		1,000			
9	K	049002r01	Ostatní inženýrská činnost - zpracování koordinačního	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		plánu jednotlivých profesí					
	VV		Náklady mimo jiné, vzniklé v rámci inženýrské činnosti během					
	VV		výstavby:					
	VV		- náklady na přípravu pro koordinaci jednotlivých profesí a					
	VV		předcházení vzniku kolizí - činnost koordinátora TZB v					
	VV		průběhu výstavby					
	VV		- náklady na koordinaci kolizí jednotlivých profesí					
	VV		- náklady na koordinaci subdodavatelů a dodavatelů					
	VV		- náklady na ostatní činnost mimo definici kompletačních a					
	VV		koordinačních činností					
	VV		- náklady na kolaudační řízení					
	VV		- náklady na součinnost veškerých účastníků stavebního řízení					
	VV		- náklady na koordinaci profesí se stávajícími konstrukcemi a					
	VV		stávajícími rozvody TZB v již provedených konstrukcích					
	VV		(podhledy, stoupačky atd.)					
	VV		tj. činnost koordinátora TZB v průběhu výstavby					
	VV		1		1,000			
10	K	VRN4001-R	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	vlastní
	VV		Náklady mimo jiné, na zajištění a dodržení splnění všech					
	VV		požadavků a podmínek:					
	VV		- vyjádření vyplývajících ze stanovisek orgánů státní správy					
	VV		- zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s					
	VV		pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců					
	VV		síti					
	VV		- poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích					
	VV		zpráv projektu; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů					
	VV		zhotovitele					
	VV		- zajištění a provedení všech nezbytných opatření					
	VV		organizačního a stavebně technologického charakteru k					
	VV		řádnému provedení předmětu díla					
	VV		- předání všech dokladů o dokončené stavbě					
	VV		kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních					
	VV		dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících					
	VV		z SOD					
	VV		- náklady na koordinační práci dodávek mezi dodavateli					
	VV		- stanovení pořadí případně souběžného provádění prací a					
	VV		doby realizace					
	VV		- ve smyslu se týká veškeré činnosti související se zakázkou -					
	VV		koordinace mezi jednotlivými subdodavateli					
	VV		1		1,000			
11	K	VRN4002-R	Zpracování harmonogramu	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového					
	VV		harmonogramu prací a plnění samostatně pro každou etapu					
	VV		1		1,000			
D VRN7 Provozní vlivy							6 000,00	
12	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/071002000							
	VV		Náklady spojené, mimo jiné s:					
	VV		- zajištění provozu místních komunikací a přístupu k objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- zajištění provozu v objektu					
	VV		- vytvoření provizorních konstrukcí - lávek, cest, odstavných ploch atd.					
	VV		.					
	VV		Součástí nákladu jsou i mimo jiné, provizoria zřízená nad rámec dílčích rozpočtů					
	VV		- vypracování plánu etapizace a zajištění funkčnosti provozu objektu					
	VV		- zapracování návrhu provozního řádu příslušných zařízení zhotovitelem stavby					
	VV		- vytvoření informačního systému během realizace v rámci jednotlivých etap					
	VV		1		1,000			
13	K	VRN7001-R	Dočasné dopravní opatření.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		Náklady na: vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení,					
	VV		-vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi					
	VV		- dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění.					
	VV		1		1,000			

Dodatek č. 2

k pojistné smlouvě č. 7721148481

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Brno, Nádražní 14, PSČ 602 00

a

ARCHEON Stavby s.r.o.

se sídlem Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9, Česká republika

IČO: 60753013

zapsaný(á) v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 363932

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený níže podepsanými osobami

Korespondenční adresa: V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč

uzavírají

