

REKAPITULACE STAVBY



Kód:

Stavba: Kralovice_Křižovatka Školní ulice x Brigádnická ulice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ:

04852427

DIČ:

CZ04852427

Cena bez DPH

455 837,43

| | | | |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 455 837,43 | 95 725,86 |
| | 12,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH

v

CZK

551 563,29

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:

Stavba: Kralovice_Křižovatka Školní ulice x Brigádnická ulice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 455 837,43 | 551 563,29 |
| SO 01 | Křižovatka Školní ulice x Brigádnická ulice | 455 837,43 | 551 563,29 |

Stavba:

Kralovice_Křižovatka Školní ulice x Brigádnická ulice

Soupis:

SO 01 Křižovatka Školní ulice x Brigádnická ulice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 455 837,43 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 455 837,43 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 31 711,77 |
| 1 | K | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 26,062 | 299,00 | 7 792,54 |
| 13 | K | 16275R | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 dle možností zhotovitele | m3 | 26,062 | 362,25 | 9 440,96 |
| 14 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 26,062 | 24,13 | 628,88 |
| 15 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 46,912 | 230,00 | 10 789,76 |
| 18 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 137,080 | 22,32 | 3 059,63 |
| D | 2 | | Úprava aktivního podloží | | | | 112 643,42 |
| 20 | K | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 49,500 | 299,00 | 14 800,50 |
| 21 | K | 16275R | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 dle možností zhotovitele | m3 | 49,500 | 362,25 | 17 931,38 |
| 22 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 49,500 | 24,13 | 1 194,44 |
| 23 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 89,100 | 230,00 | 20 493,00 |
| 24 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 110,000 | 22,32 | 2 455,20 |
| 25 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 110,000 | 274,99 | 30 248,90 |
| 26 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 110,000 | 232,00 | 25 520,00 |
| D | 3 | | A1 - Vozovka - asfaltobeton | | | | 210 418,05 |
| 27 | K | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm | m2 | 110,000 | 355,21 | 39 073,10 |
| 28 | K | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm | m2 | 110,000 | 355,21 | 39 073,10 |
| 29 | K | 573111111 | Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 | m2 | 110,000 | 24,73 | 2 720,30 |
| 30 | K | 565165122 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š přes 3 m | m2 | 110,000 | 633,62 | 69 698,20 |
| 31 | K | 573231108 | Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 110,000 | 21,28 | 2 340,80 |
| 32 | K | 577144121 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 110,000 | 380,37 | 41 840,70 |
| 33 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 15,930 | 411,36 | 6 552,96 |
| 34 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm, přírodní | m | 15,930 | 172,50 | 2 747,93 |
| 38 | K | 916132113 | Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 15,930 | 321,64 | 5 123,73 |
| 39 | M | 59245020 | přídlažba betonová 200x100x80mm, přírodní | m2 | 1,593 | 402,50 | 641,18 |
| 40 | K | 919732211 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním | m | 6,200 | 97,75 | 606,05 |
| D | 7 | | C1 - Chodník pochozí | | | | 32 926,78 |
| 65 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 27,080 | 306,03 | 8 287,29 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 66 | K | 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 | m2 | 27,080 | 356,70 | 9 659,44 |
| 67 | M | 59245015 | dlažba betonová zámková tl.60mm, přírodní | m2 | 27,892 | 327,75 | 9 141,60 |
| 71 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 15,000 | 309,88 | 4 648,20 |
| 72 | M | 59217002 | obrubník betonový zahradní 1000x50x200mm, přírodní | m | 15,000 | 79,35 | 1 190,25 |
| D 16 | | | Bourání | | | | 68 137,41 |
| 180 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm | m | 10,000 | 172,50 | 1 725,00 |
| 181 | K | 113154224 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase | m2 | 110,000 | 156,14 | 17 175,40 |
| 182 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 110,000 | 93,44 | 10 278,40 |
| 186 | K | 113107221 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 27,080 | 83,05 | 2 248,99 |
| 187 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních | m | 15,930 | 175,88 | 2 801,77 |
| 194 | K | 99722155R | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dle možností zhotovitele | t | 49,416 | 195,56 | 9 663,79 |
| 195 | K | 99722156R | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů dle možností zhotovitele | t | 29,730 | 209,30 | 6 222,49 |
| 196 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 49,416 | 230,00 | 11 365,68 |
| 197 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 27,500 | 209,30 | 5 755,75 |
| 198 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 2,230 | 403,65 | 900,14 |