

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024_CZ_329
Stavba: Praha, ZOO, VÝBĚH SLONÍCH SAMCŮ

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 23. 9. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Kapoturo s.r.o.

IČ: 17754593
DIČ: CZ17754593

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 950 319,27


	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	950 319,27	199 567,05
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 149 886,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024_CZ_329		
Stavba:	Praha, ZOO, VÝBĚH SLONÍCH SAMCŮ		
Místo:	Praha	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Kapoturo s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		950 319,27	1 149 886,32
01	PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ VÝCHODNÍ ČÁSTI VÝBĚHU	950 319,27	1 149 886,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Praha, ZOO, VÝBĚH SLONÍCH SAMCŮ
Objekt:
01 - PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ VÝCHODNÍ ČÁSTI VÝBĚHU

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 23. 9. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Kapoturo s.r.o.

IČ: 17754593
DIČ: CZ17754593

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			950 319,27
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	950 319,27	21,00%	199 567,05
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 149 886,32
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Praha, ZOO, VÝBĚH SLONÍCH SAMCŮ
Objekt: 01 - PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ VÝCHODNÍ ČÁSTI VÝBĚHU

Místo:	Praha	Datum:	23. 9. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Kapoturo s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	950 319,27
HSV - Práce a dodávky HSV	877 484,27
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	72 835,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Praha, ZOO, VÝBĚH SLONÍCH SAMCŮ

Objekt:

01 - PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ VÝCHODNÍ ČÁSTI VÝBĚHU

Místo: Praha

Datum: 23. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Kapoturo s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

950 319,27

D HSV Práce a dodávky HSV

877 484,27

1	K	181111131	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	133,000	57,90	7 700,70
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

P

Poznámka k položce:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111131
Poznámka k položce: příprava prostoru pro výkopy

VV urovnání terénu

VV 133,0 133,000

VV Součet 133,000

2	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	95,700	496,00	47 467,20
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

P

Poznámka k položce:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251253

VV rýhy pod základy

VV 95,7 95,700

VV Součet 95,700

3	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,000	616,00	3 696,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

P

Poznámka k položce:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100

VV výkopy svahových stupňů

VV 6,0 6,000

VV Součet 6,000

4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	46,500	47,90	2 227,35
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

P

Poznámka k položce:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102

VV zemina použitelná do zpětných zásypů

VV 46,5 46,500

VV Součet 46,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	55,200	312,00	17 222,40
P			Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117				
VV			na skládku				
VV			55,2		55,200		
VV			Součet		55,200		
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	93,840	342,00	32 093,28
P			Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231				
VV			55,2*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		93,840		
VV			Součet		93,840		
7	K	451315116	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 20/25	m2	55,000	475,00	26 125,00
P			Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315116				
8	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu zřízení	m2	87,520	629,00	55 050,08
P			Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111				
VV			2*0,8*54,7		87,520		
VV			Součet		87,520		
9	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu odstranění	m2	87,520	134,00	11 727,68
P			Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112				
10	K	274322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C.25/30	m3	27,400	4 520,00	123 848,00
P			Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274322511				
11	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,700	39 000,00	27 300,00
P			Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274362021 Poznámka k položce: karisit' 1.5*54.7 do tvaru U = 84m2 + přesahy = 16ks 2*3m				
VV			Výztuž do základových pasů KARI 100*100*8 - do tvaru U				
VV			0,7		0,700		
VV			Součet		0,700		
12	K	274362021R	Ohnutí výztuže do tvaru U	t	0,700	39 000,00	27 300,00
13	K	274321191	Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu	m3	27,400	742,00	20 330,80
P			Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274321191 Poznámka k položce: postupná betonáž schodů a zároveň 2xbetonáž jednoho pasu				
14	K	338950103R	Osazení kúlů do základového pásu	kus	280,000	758,00	212 240,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	M	05217118R	akátové kůly průměru 15-20cm - délka 1.2m - sražená hrana 1.strany	kus	140,000	590,00	82 600,00
16	M	05217119R	akátové kůly průměru 20-25cm - délka 1.2m - sražená hrana 1.strany	kus	140,000	590,00	82 600,00
17	K	119003211R	Pomocná konstrukce pro zajištění kůlů při betonáži	m	54,700	82,40	4 507,28

P Poznámka k položce:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003211R

18	K	997131111R	Doprava kůlů na stavbu	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00
19	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	4,400	9 080,00	39 952,00

P Poznámka k položce:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/389381001
Poznámka k položce: Dodatečné obetonování obnažených obrubníků komunikace u svahových stupňů

VV podbetonování obnažených obrubníků
VV 22,0*0,2 4,400
VV Součet 4,400

20	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	46,500	167,00	7 765,50
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

P Poznámka k položce:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101

VV pro zpětný zásyp
VV 46,5 46,500
VV Součet 46,500

21	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	46,500	47,90	2 227,35
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

P Poznámka k položce:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102

VV pro zpětný zásyp
VV 46,5 46,500
VV Součet 46,500

22	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	46,500	157,00	7 300,50
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

P Poznámka k položce:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

VV zpětný zásyp betonových konstrukcí
VV 46,5 46,500
VV Součet 46,500

23	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	133,000	72,30	9 615,90
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

P Poznámka k položce:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101

VV urovnání terénu svahových stupňů
VV 133,0 133,000
VV Součet 133,000

24	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	133,000	35,40	4 708,20
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

P

Poznámka k položce:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411132

25	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,660	113,00	300,58
	VV		133*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		2,660		
	VV		Součet		2,660		

26	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	8,919	1 130,00	10 078,47
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------

P

Poznámka k položce:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311

D

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

72 835,00

27	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	24 835,00	24 835,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

28	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
----	---	-----------	------------------	-----	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000

29	K	938908411R	Údržba komunikací	m2	1,000	13 500,00	13 500,00
----	---	------------	-------------------	----	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938908411R

30	K	041002000	Dozorová činnost	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
----	---	-----------	------------------	-----	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/041002000

31	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

P

Poznámka k položce:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000