

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			69 617,90
5	Komunikace	HSV			74 404,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 902,16
Cena celkem					156 924,06

Položkový rozpočet

S:	Oprava místní komunikace Kouty
-----------	--------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				69 617,90
	1 122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 95*1,1*0,5	m3	52,25000 52,25000	219,00	11 442,75
	2 122201109T00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hornině 3	m3	52,25000	32,00	1 672,00
	3 161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	52,25000	138,20	7 220,95
	4 162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	52,25000	69,00	3 605,25
	5 162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 52,25*10	m3	522,50000 522,50000	23,90	12 487,75
	6 171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	52,25000	26,00	1 358,50
	7 181102302R00	Úprava pláně v zářezích se zhuťněním 95*1,1	m2	104,50000 104,50000	24,60	2 570,70
	8 199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 52,25*2	t	104,50000 104,50000	280,00	29 260,00
Díl: 5	5	Komunikace				74 404,00
	9 564851115RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 45cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm 95*1,1	m2	104,50000 104,50000	345,00	36 052,50
	10 565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, RUČNĚ	m2	104,50000	367,00	38 351,50
Díl: 99	99	Staveništní přesun hmot				12 902,16
	11 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	107,51796	120,00	12 902,16