

Souhrnný výkaz výměr

Oprava, údržba a technické zhodnocení LC na LR Borová a Proseč, LS Choc

S947/2024/458

LC	Cena dle výkazu výměr (Kč bez DPH)
LC OD LUB.KOPCU 4028	126.887,50
LC K LUBENSKÉ SKOL: 4027	12.845,00
LC Mandlinka	108.131,30
LC DO JAVORI 4031	145.812,00
LC K Plotníku	238.301,00
LC Oborou	97.199,50
LC Menc. Bouda Babylon	225.094,50
LC Kamenný úvoz	117.676,50
LC U Capouška	55.338,00
Celkem	1,127.285,30

vyplnit pouze žlutá pole, a to na základě dílčích výkazů výměr

KAPITULACE STAVBY

2024_164_011

stavba:

technické zhodnocení údržba LC OD LUB.KOPCU 4028_LS Choceň

LESVČR



KSO:
Místo: Lubná u Poličky

CC-CZ:
Datum: 17.10.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: cz42196451

Uchazeč:
LTM Litomyšl, spol.s r.o.

IČ: 47451742
DIČ: CZ47451742

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			126 887,50
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 126 887,50	Výše daně 26 646,49
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			153 533,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024_164_011

Stavba: technické zhodnocení údržba LC OD LUB.KOPCU 4028_LS Choceň

Místo: Lubná u Poličky

Datum:

17.10.2024

Zadávatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		126 887,50	153 533,90
2024_164_011	technické zhodnocení údržba LC OD LUB.KOPCU 4028_LS Choceň	126 887,50	153 533,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

technické zhodnocení údržba LC OD LUB.KOPCU 4028_LS Choceň

KSO:

Místo: **Lubná u Poličky**

CC-CZ:

Datum: **17.10.2024**

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: **42196451**

DIČ: **cz42196451**

Uchazeč:

LTM Litomyšl, spol.s r.o.

IČ: **47451742**

DIČ: **CZ47451742**

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 126 887,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	126 887,50	21,00%	26 646,38
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 153 533,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

technické zhodnocení údržba LC OD LUB.KOPCU 4028_LS Choceň

Místo: Lubná u Poličky
Zadávatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Datum: 17.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	126 887,50
HSV - Práce a dodávky HSV	126 887,50
5 - Komunikace pozemní	101 318,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 125,00
998 - Přesun hmot	7 444,10

technické zhodnocení údržba LC OD LUB.KOPCU 4028_LS Choceň

Místo: Lubná u Poličky
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: LTM Litomyšl, spol. s r.o.

Datum: 17.10.2024
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							126 887,50	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				126 887,50	
D	5		Komunikace pozemní				101 318,40	
3	K	564841111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm	m2	446,400	106,00	47 318,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://opis.mmapy.wz.cz/tem/CS_URS_2024_02/564841111					
		VV	0,8*558 "mezi bodem 2 až 3 https://mapy.cz/s/hunakemepu "		446,400			
4	K	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypání	m	30,000	1 800,00	54 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://opis.mmapy.wz.cz/tem/CS_URS_2024_02/597311121					
		P	Přemístění k položce: ocelové svodnice s 120 mm tl. 5 0 m z nerovného 5 mm silového žlabového profilu s stabilizačním páskem z 10 mm silové oceli, vyztužené utěpáním vzpěrami, únosnost 400 KN/10 0					
		VV	5 "v souřadnicích 49.7673042N, 16.1940908E (bod 3)"		5,000			
		VV	5 "v souřadnicích 49.7680333N, 16.1939833E (bod 4)"		5,000			
		VV	5 "v souřadnicích 49.7687833N, 16.1934833E (bod 5)"		5,000			
		VV	5 "v souřadnicích 49.7695333N, 16.1932000E (bod 6)"		5,000			
		VV	5 "v souřadnicích 49.7702000N, 16.1933500E (bod 7)"		5,000			
		VV	5 "v souřadnicích 49.7707167N, 16.1941500E (cilj)"		5,000			
		VV	Součet		30,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 125,00	
1	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	475,000	35,00	16 625,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://opis.mmapy.wz.cz/tem/CS_URS_2024_02/938902111					
		VV	475 " (start až bod 2) https://mapy.cz/s/hunakemepu "		475,000			
2	K	938902411	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku do 500 mm	m	15,000	100,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://opis.mmapy.wz.cz/tem/CS_URS_2024_02/938902411					
		VV	3*5 "3ks propustků á 5 m"		15,000			
D	998		Přesun hmot				7 444,10	
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	124,901	59,60	7 444,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://opis.mmapy.wz.cz/tem/CS_URS_2024_02/998225111					

REKAPITULACE STAVBY



Kód: 2024_164_012
Stavba: běžná údržba LC K LUBENSKÉ SKOL. 4027_LS Chocení

KSO:
Místo: k. ú. Lubná u Poličky

CC-CZ:
Datum: 17.10.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
LTM Litomyšl, spol.s r.o.

IČ: 47451742
DIČ: CZ47451742

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 845,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 12 845,00	Výše daně 2 697,50
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			15 542,50

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



2024_164_012

stavba: běžná údržba LC K LUBENSKE SKOL. 4027_LS Choceň

Místo: k. ú. Lubná u Poličky

Datum: 17.10.2024

Zadávatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		12 845,00	15 542,50
2024_164_012	běžná údržba LC K LUBENSKE SKOL. 4027_LS Choceň	12 845,00	15 542,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba: **běžná údržba LC K LUBENSKÉ SKOL. 4027_LS Chocení**

KSO:
Místo: **k. ú. Lubná u Poličky**

CC-CZ:
Datum: **17.10.2024**

Zadávatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: **42196451**
DIČ: **CZ42196451**

Uchazeč:
LTM Litomyšl, spol.s r.o.

IČ: **47451742**
DIČ: **CZ47451742**

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 845,00

DPH základní snižena	Základ daně 12 845,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 2 697,45 0,00

Cena s DPH

v CZK

15 542,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Objednávka: běžná údržba LC K LUBENSKE SKOL. 4027_LS Choceň

Místo: k. ú. Lubná u Poličky
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Datum: 17.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	12 845,00
HSV - Práce a dodávky HSV	12 845,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 845,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

běžná údržba LC K LUBENSKÉ SKOL. 4027_LS Choceň

Místo:

k. ú. Lubná u Poličky

Datum:

17.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 845,00	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				12 845,00	
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 845,00	
1	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m ³ /m	m	367,000	35,00	12 845,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC
VW

<https://portal.litomysele.cz/tema/33-uhl-2024-02/28503433>
367 "star - oř https://mapy.cz/s/hebacuguho"

367,000

APITULACE STAVBY

2024_164_013

technické zhodnocení TP - údržba LC Mandlinka_LS Choceň



Místo: k. ú. Lubná u Poličky

CC-CZ:
Datum:

17.10.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
LTM Litomyšl, spol.s r.o.

IČ: 47451742
DIČ: CZ47451742

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 108 131,30

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	108 131,30	22 707,60
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 130 838,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024_164_013

Stavba: technické zhodnocení TP - údržba LC Mandlinka_LS Choceň

Místo: k. ú. Lubná u Poličky

Datum: 17.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:
Zpracovatel:

Uchazeč: LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
2024_164_013	technické zhodnocení TP - údržba LC Mandlinka_LS Choceň	108 131,30	130 838,90
SO_103			
013A	Nový příčný trubní proust	29 087,60	35 196,00
		79 043,70	95 642,90

ÚČETNÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



technické zhodnocení TP - údržba LC Mandlinka_LS Choceň

OSO: k. ú. Lubná u Poličky

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Jchazeč: LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 17.10.2024

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 47451742
DIČ: CZ47451742

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			29 087,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	29 087,60	21,00%	6 108,40
DPH základní snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			35 196,00
v CZK			

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis _____ Razítko _____ Datum a podpis _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis _____ Razítko _____ Datum a podpis _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

technické zhodnocení TP - údržba LC Mandlinka_LS Choceň



Místo:

k. ú. Lubná u Poličky

Zadávatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Datum:

17.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	29 087,60
5 - Komunikace pozemní	29 087,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 157,60
	7 930,00

technické zhodnocení TP - údržba LC Mandlinka_LS Choceň

Místo: k. ú. Lubná u Poličky
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: LTM Litomyšl, spol. s r.o.

Datum: 17.10.2024
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 29 087,60

D HSV Práce a dodávky HSV 29 087,60

D 5 Komunikace pozemní 21 157,60

3	K	564841111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm	m2	199,600	106,00	21 157,60	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://mapy.ceska-lesy.cz/tp/2024/02/564841111	
VV	(0,8*66)*2 "Start až bod 2 https://mapy.cz/s/gosegejago "	106,000
VV	94 "bod 3 až cíl https://mapy.cz/s/gosegejago "	94,000
VV	Součet	199,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 930,00

1	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	198,000	35,00	6 930,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC	https://mapy.ceska-lesy.cz/tp/2024/02/938902111	
VV	66 "starti až bod 2 https://mapy.cz/s/gosegejago "+18 "ZÚ"	84,000
VV	104 "bod 3 až cíl https://mapy.cz/s/gosegejago " + 5+5 "předpolí přič. TP"	114,000
VV	Součet	198,000

2	K	938902411	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku do 500 mm	m	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://mapy.ceska-lesy.cz/tp/2024/02/938902411	
VV	5 "podélný TP mezi star až bod 2"	5,000
VV	5 "příčný TP (bod 3 až cíl)"	5,000
VV	Součet	10,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: technické zhodnocení TP - údržba LC Mandlinka_LS Chocái
Objekt:



SO_103 013A - Nový příčný trubní prout

KSO:
Místo: k. ú. Lubná u Poličky

CC-CZ
Datum: 17.10.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
LTM Litomyšl, spol.s r.o.

IČ: 47451742
DIČ: CZ47451742

Projektant:

IČ:

Zpracovatel:

DIČ:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

79 043,70

DPH základní
snížená

Základ daně
79 043,70
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
16 599,18
0,00

Cena s DPH

v CZK

95 642,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



úprava: technické zhodnocení TP - údržba LC Mandlínska_LS Choceň

objekt: **SO_103 013A - Nový příčný trubní proust**

Místo: k. ú. Lubná u Poličky
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Úchazeč: LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Datum: 17.10.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	79 043,70
HSV - Práce a dodávky HSV	79 043,70
1 - Zemní práce	7 984,00
2 - Zakládání	41 690,00
4 - Vodorovné konstrukce	15 406,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 200,00
998 - Přesun hmot	2 763,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: technické zhodnocení TP - údržba LC Mandáňka_LS Choceň
 Objekt: SO_103 013A - Nový příčný trubní prouh



Místo: k. ú. Lubná u Poličky
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Datum: 17.10.2024
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

79 043,70

D HSV Práce a dodávky HSV

79 043,70

D 1 Zemní práce

7 984,00

1	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	13,580	130,00	1 765,40	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC
 VV
 VV
 VV
https://podminky.ucl.cz/tem/CS_URS_2024_02/23112200
 2,59+2,59 "Předpolí"
 4*2,1*1,0 "Trubka"
 Součet

5,180
 8,400
 13,580

2	K	132151251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	9,152	200,00	1 830,40	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC
 VV
https://podminky.ucl.cz/tem/CS_URS_2024_02/2311251251
 4,4*1,3*0,8*2"čela TP"

9,152

14	K	171151103	Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	16,630	80,00	1 330,40	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC
 VV
https://podminky.ucl.cz/tem/CS_URS_2024_02/171151103
 (13,58+9,15)-6,1 "rozpřesření v okolí tělesa LC"

16,630

3	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	11,220	90,00	1 009,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC
 VV
 VV
 VV
https://podminky.ucl.cz/tem/CS_URS_2024_02/174151101
 6,1"čela TP"
 4*1,6*0,8 "Trubka"
 Součet

6,100
 5,120
 11,220

15	M	58344197	šterkodr frakce 0/63	t	5,120	400,00	2 048,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	----------------------	---	-------	--------	----------	----------------

VV
 5,12 "obsyp trubka"

5,120

D 2 Zakládání

41 690,00

4	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	6,359	2 800,00	17 805,20	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC
 VV
https://podminky.ucl.cz/tem/CS_URS_2024_02/274321511
 "čela TP" 3,6*0,5*(1,76+1,93)-3,14*0,3*0,3*0,5*2

6,359

5	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	30,258	500,00	15 129,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC
 VV
https://podminky.ucl.cz/tem/CS_URS_2024_02/274351121
 "čela TP" (3,6+0,5)*2*1,76+(3,6+0,5)*2*1,93

30,258

6	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	30,258	100,00	3 025,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC
 VV
https://podminky.ucl.cz/tem/CS_URS_2024_02/274351122
 30,258

7	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,191	30 000,00	5 730,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

Online PSC
 VV
https://podminky.ucl.cz/tem/CS_URS_2024_02/274362021
 (20,7+22,4)*4,44*0,001

0,191

D 4 Vodorovné konstrukce

15 406,00

8	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,892	2 500,00	2 230,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC
 VV
 VV
 VV
https://podminky.ucl.cz/tem/CS_URS_2024_02/452311131
 "čela TP" 3,8*0,7*0,1*2
 "trubka" 4,0*0,9*0,1
 Součet

0,532
 0,360
 0,892

9	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez prošťkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	8,640	1 200,00	10 368,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC
 VV
https://podminky.ucl.cz/tem/CS_URS_2024_02/462511270
 "předpolí TP" 4,32*2

8,640

10	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	21,600	130,00	2 808,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC
 VV
https://podminky.ucl.cz/tem/CS_URS_2024_02/462519002
 "předpolí" 10,8*2

21,600

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 200,00	
11	K 919551014	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 600	m	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
		<small>Cimline PSC Vý</small>		5,000			
12	M 56241113	trouba HDPE flexibilní 8kPa D 600mm	m	5,100	2 000,00	10 200,00	CS ÚRS 2024 02
		<small>Vý</small>		5,100			
D	998	Přesun hmot				2 763,70	
13	K 998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	48,486	57,00	2 763,70	CS ÚRS 2024 02
		<small>Cimline PSC</small>					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024_164_014
Stavba: běžná údržba LC DO JAVORI 4031_LS Choceň



KSO:
Místo: k. ú. Lubná u Poličky

CC-CZ:
Datum: 17.10.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Uchazeč:
LTM Litomyšl, spol.s r.o.

IČ: 47451742
DIČ: CZ47451742

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

145 812,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	145 812,00	30 620,60
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

176 432,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024_164_014

Stavba: běžná údržba LC DO JAVORI 4031_LS Choceň

Místo: k. ú. Lubná u Poličky

Datum: 17.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant

Uchazeč: LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		145 812,00	176 432,60
2024_164_014	běžná údržba LC DO JAVORI 4031_LS Choceň	145 812,00	176 432,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

běžná údržba LC DO JAVORI 4031_LS Choceň

KSO:

Místo: k. ú. Lubná u Poličky

CC-CZ:

Datum: 17.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ 42196451

Uchazeč:

LTM Litomyšl, spol.s r.o.

IČ:

47451742

DIČ:

CZ47451742

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				145 812,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	145 812,00	21,00%	30 620,52
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	176 432,52
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

běžná údržba LC DO JAVORI 4031_LS Choceň



Místo:

k. ú. Lubná u Poličky

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Úchazeč:

LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Datum:

17.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							145 812,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				145 812,00	
D	1		Zemní práce				145 812,00	
4	K	111250123	Prostřihávky porostů dřevinnými jehličnatých sklón přes 1:5 do 1:2 přes 50 kusů	ar	2,360	200,00	472,00	CS ÚRS 2024 02
<small>Online PČC VV VV</small>				<small>URL: /zpracovatel/... (118*2)/100"výřez olšového náletu na okraji vozovky dřevinnými + mt. pila 49,7677500N, 16,1860167E až 49,7669667N, 16,1849000E"</small>				
D	5		Komunikace pozemní				21 200,00	
5	K	564841111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 120 mm	m2	200,000	106,00	21 200,00	CS ÚRS 2024 02
<small>Online PČC VV</small>				<small>URL: /zpracovatel/... (125*0,8)*2" v rámi bod 2 až bod 3 49,7637333N, 16,1820000E až 49,7626167N, 16,1817833E"</small>				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				124 140,00	
2	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezáporných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	1 905,000	50,00	95 250,00	CS ÚRS 2024 02
<small>Online PČC VV VV VV VV</small>				<small>URL: /zpracovatel/... 8"předpolí TP" 703*2"oboustranný příkop start až bod 2" 93*2 "oboustranný příkop bod 2 až bod 3" 305 "pravostranný p. bod 3 až cíl Součet</small>				
1	K	938902422	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	78,000	100,00	7 800,00	CS ÚRS 2024 02
<small>Online PČC VV VV VV</small>				<small>URL: /zpracovatel/... 13 8+10+(4*7) "start až bod 2) 7 "DN 600" + 12 "DN 700 v úseku bod 3 až cíl" Součet</small>				
3	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 054,500	20,00	21 090,00	CS ÚRS 2024 02
<small>Online PČC VV VV</small>				<small>URL: /zpracovatel/... (703*(0,5+0,5))"krajnice" 703*0,5"střed vozovky Stara až bod 2) Součet</small>				

REKAPITULACE STAVBY



Kód: 2024_164_015
Stavba: běžná údržba LC K PLOTNIKU 4088_LS Lanškroun

KSO:
Místo: k. ú. Pustá Kamenice

CC-CZ:
Datum: 17.10.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Uchazeč:
LTM Litomyšl, spol.s r.o.

IČ: 47451742
DIČ: CZ47451742

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ: -

Poznámka:

Cena bez DPH			238 301,00
	Sazba daně:	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	238 301,00	50 043,30
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			288 344,30

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024_164_015

Stavba: běžná údržba LC K PLOTNIKU 4088_LS Lanškroun

Místo: k. ú. Pustá Kamenice

Datum:

17.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		238 301,00	288 344,30
2024_164_015	běžná údržba LC K PLOTNIKU 4088_LS Lanškroun	238 301,00	288 344,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

běžná údržba LC K PLOTNIKU 4088_LS Lanškroun

KSO:

Místo: k. ú. Pustá Kamenice

CC-CZ:

Datum: 17.10.2024

Zadávatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ 42196451

Uchazeč:

LTM Litomyšl, spol.s r.o.

IČ:

47451742

DIČ:

CZ47451742

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

238 301,00

DPH základní snižená	Základ daně 238 301,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 50 043,21 5,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

288 344,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: **běžná údržba LC K PLOTNIKU 4088_LS Lanškroun**

Místo: k. ú. Pustá Kamenice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Datum: 17.10.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	238 301,00
5 - Komunikace pozemní	238 301,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	172 800,00
998 - Přesun hmot	39 005,00
	26 496,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: **běžná údržba LC K PLOTNIKU 4088_LS Lanškroun**

Místo: k. ú. Pustá Kamenice
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: LTM Litomyšl, spol. s r.o.

Datum: 17.10.2024
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							238 301,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				238 301,00	
D	5		Komunikace pozemní				172 800,00	
1	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 920,000	90,00	172 800,00	CS ÚRS 2024 02
			<small>Online PSC VV</small> https://zpriznamky.vv.lh.cz/tem/CS_URS_2024_02/564831111 (1200*0,8)*2 *ZU až KU dosypání kolají š. 0,8 m"		1 920,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 005,00	
2	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	1 083,000	35,00	37 905,00	CS ÚRS 2024 02
			<small>Online PSC VV VV VV VV</small> https://zpriznamky.vv.lh.cz/tem/CS_URS_2024_02/938902111 372*2 "oboustranný příkop start až bod 2"+5 101*2"oboustranný příkop bod 2 až bod, 3" 132 "pravostranný příkop bod 3 až 4" Součet		749,000 202,000 132,000 1 083,000			
3	K	938902411	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku do 500 mm	m	11,000	100,00	1 100,00	CS ÚRS 2024 02
			<small>Online PSC VV</small> https://zpriznamky.vv.lh.cz/tem/CS_URS_2024_02/938902411 5 + 6 "úsek start až bod 2"		11,000			
D	998		Přesun hmot				26 496,00	
4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	441,600	60,00	26 496,00	CS ÚRS 2024 02
			<small>Online PSC</small> https://zpriznamky.vv.lh.cz/tem/CS_URS_2024_02/998225111					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024_164_016
Stavba: běžná údržba LC Oborou_LS Choceň



KSO:
Místo: k. ú. Pustá Kamenice

CC-CZ:
Datum: 17.10.2024

Zadávatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
LTM Litomyšl, spol.s r.o.

IČ: 47451742
DIČ: CZ47451742

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			97 199,50
	Sazba daně:	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	97 199,50	20 411,90
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			117 611,40

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

SEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024_164_016
Stavba: běžná údržba LC Oborou_LS Choceň
Místo: k. ú. Pustá Kamenice
Zadávatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Datum: 17.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		97 199,50	117 611,40
2024_164_016	běžná údržba LC Oborou_LS Choceň	97 199,50	117 611,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
běžná údržba LC Oborou_LS Choceň

KSO:
Místo: k. ú. Pustá Kamenice

CC-CZ:
Datum: 17.10.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
LTM Litomyšl.spol.s r.o.

IČ: 47451742
DIČ: CZ47451742

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			97 199,50
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 199,50	21,00%	20 411,90
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	117 611,40
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

běžná údržba LC Oborou_LS Choceň

Místo:

k. ú. Pustá Kamenice

Datum:

17.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	97 199,50
HSV - Práce a dodávky HSV	97 199,50
5 - Komunikace pozemní	73 282,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 800,00
998 - Přesun hmot	11 117,10

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024_164_017
stavba: běžná údržba LC MENC. BOUDA-BABYL. 4089_LS Choceň



KSO:
Místo: k. ú. Pustá Kamenice

CC-CZ:
Datum: 17.10.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
LTM Litomyšl, spol.s r.o.

IČ: 47451742
DIČ: CZ47451742

Projektant

IČ:
DIČ:

Zpracovatel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 225 094,50

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	225 094,50	47 269,90
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 272 364,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024_164_017

Stavba: běžná údržba LC MENC. BOUDA-BABYL. 4089_LS Choceň

Místo: k. ú. Pustá Kamenice

Datum:

17.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: LTM Litomyšl, spol. s r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
2024_164_017	běžná údržba LC MENC. BOUDA-BABYL. 4089_LS Choceň	225 094,50	272 364,40
		225 094,50	272 364,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

běžná údržba LC MENC. BOUDA-BABYL. 4089_LS Choceň

KSO:

Místo:

k. ú. Pustá Kamenice

CC-CZ:

Datum:

17.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

LTM Litomyšl, spol.s r.o.

IČ:

47451742

DIČ:

CZ47451742

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

225 094,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	225 094,50	21,00%	47 269,85
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

272 364,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: **běžná údržba LC MENC. BOUDA-BABYL, 4089_LS Choceň**

Místo: k. ú. Pustá Kamenice

Datum: 17.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

225 094,50

HSV - Práce a dodávky HSV

225 094,50

5 - Komunikace pozemní

160 838,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 625,00

998 - Přesun hmot

25 631,10

Stavba: běžná údržba LC MENC. BOUDA-BABYL. 4089_LS Choceň

Místo: k. ú. Pustá Kamenice
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: LTM Litomyšl, spol. s r.o.

Datum: 17.10.2024
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							225 094,50	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				225 094,50	
D	5		Komunikace pozemní				160 838,40	
3	K	564841111	Podklad ze štěrkočtrtí ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm	m2	1 254,400	106,00	132 966,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://pocetniky.urs.cz/?item=C5_URS_4024_027564841111					
	VV		(223*0,8)*2 "Start až bod 2"			356,800		
	VV		(561*0,8)*2 "bod 6 až CIL"			897,600		
	VV		Součet			1 254,400		
4	K	564851111	Podklad ze štěrkočtrtí ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	214,400	130,00	27 872,00	CS LESYCR_URS 2024 02
	VV		(134*0,8)*2 "bod 2 až 3"			214,400		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 625,00	
1	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	1 075,000	35,00	37 625,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://pocetniky.urs.cz/?item=C5_URS_4024_027564841111					
	VV		223 + 5 + 12 "Start až bod 2"			240,000		
	VV		718 "bod 4 až 5"			718,000		
	VV		117 "bod 6 až 7"			117,000		
	VV		Součet			1 075,000		
2	K	938902421	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm	m	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://pocetniky.urs.cz/?item=C5_URS_4024_027564841111					
	VV		5 "bod 2"			5,000		
	VV		5 "bod 3"			5,000		
	VV		Součet			10,000		
D	998		Přesun hmot				25 631,10	
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčinným dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu	t	420,182	61,00	25 631,10	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://pocetniky.urs.cz/?item=C5_URS_4024_027564841111					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024_164_018
Stavba: běžná údržba LC Kamenický úvoz_LS Choceň



KSO:
Místo: k. ú. Pustá Kamenice

CC-CZ:
Datum: 17.10.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
LTM Litomyšl, spol.s r.o.

IČ: 47451742
DIČ: CZ47451742

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 117 676,50

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	117 676,50	24 712,10
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 142 388,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024_164_018
Stavba: běžná údržba LC Kamenický úvoz_LS Choceň
Místo: k. ú. Pustá Kamenice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Datum: 17.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		117 676,50	142 388,60
2024_164_018	běžná údržba LC Kamenický úvoz_LS Choceň	117 676,50	142 388,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
běžná údržba LC Kamenický úvoz_LS Choceň

KSO:
Místo: k. ú. Pustá Kamenice

CC-CZ:
Datum: 17.10.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
LTM Litomyšl, spol.s r.o.

IČ:
DIČ: CZ47451742

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				117 676,50
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	117 676,50	21,00%	24 712,07
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	142 388,57
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



stavba:

běžná údržba LC Kamenický úvoz_LS Choceň

Místo: k. ú. Pustá Kamenice

Datum: 17.10.2024

Zadávatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	117 676,50
HSV - Práce a dodávky HSV	117 676,50
5 - Komunikace pozemní	82 062,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 500,00
998 - Přesun hmot	9 114,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

běžná údržba LC Kamenický úvoz_LS Choceň

Místo:

k. ú. Pustá Kamenice

Datum:

17.10.2024

Začavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							117 676,50	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				117 676,50	
D	5		Komunikace pozemní				82 062,00	
2	K	564841111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm	m2	337,000	106,00	35 722,00	CS ÚRS 2024 02
			<small>Online PSC VV</small>					
			<small>https://zpracovatel.zrcs.cz/itms/URS_2024_02/564841111 337"bod 2 až cíl"</small>		337,000			
3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	218,000	130,00	28 340,00	CS LESYCR_URS 2024 02
			<small>VV</small>					
			<small>218"start až bod 2"</small>		218,000			
5	K	59731112R	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	10,000	1 800,00	18 000,00	
			<small>P</small>					
			<small>Průřezemka k položení kvalit se jení o průměru 50mm kotvená do sypaniny</small>					
			<small>VV</small>		10,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 500,00	
1	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	530,000	50,00	26 500,00	CS ÚRS 2024 02
			<small>Online PSC VV</small>					
			<small>https://zpracovatel.zrcs.cz/itms/URS_2024_02/938902112 530</small>		530,000			
D	998		Přesun hmot				9 114,50	
4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	168,787	54,00	9 114,50	CS ÚRS 2024 02
			<small>Online PSC</small>					
			<small>https://zpracovatel.zrcs.cz/itms/URS_2024_02/998225111</small>					

KAPITULACE STAVBY

2024_164_019

běžná údržba LC U Capouška_LS Chocení

LESYČR



KSO:
Místo: k. ú. Lubná u Poličky

CC-CZ:
Datum: 17.10.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
LTM Litomyšl, spol.s r.o.

IČ: 47451742
DIČ: CZ47451742

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 55 338,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	55 338,00	11 621,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 66 959,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024_164_019

Stavba: běžná údržba LC U Capouška_LS Choceň

Místo: k. ú. Lubná u Poličky

Datum: 17.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		55 338,00	66 959,00
2024_164_019	běžná údržba LC U Capouška_LS Choceň	55 338,00	66 959,00

RYČÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Objekt: **běžná údržba LC U Capouška_LS Chocẽň**

KSO:
Místo: k. ú. Lubná u Poličky

CC-CZ:
Datum: 17.10.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
LTM Litomyšl, spol.s r.o.

IČ: 47451742
DIČ: CZ47451742

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 55 338,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 338,00	21,00%	11 620,98
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 66 958,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

běžná údržba LC U Capouška_LS Choceň

Místo:

k. ú. Lubná u Poličky

Datum:

17.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	55 338,00
HSV - Práce a dodávky HSV	55 338,00
1 - Zemní práce	336,00
5 - Komunikace pozemní	48 321,40
998 - Přesun hmot	6 680,60

běžná údržba LC U Capouška_LS Choceň

Místo: k. ú. Lubná u Poličky
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: LTM Litomyšl, spol.s r.o.

Datum: 17.10.2024
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 338,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				55 338,00	
D	1		Zemní práce				336,00	
5	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	1,120	300,00	336,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://portal.mcr.vse.cz/procas/1/15/2024/02/564871011		1,120			
		VV	(2*0,4*0,2)*7 "Odtokové rýhy od ocel. svodnic vč. pročištění svodnic"					
D	5		Komunikace pozemní				48 321,40	
4	K	564841111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm	m2	313,900	106,00	33 273,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://portal.mcr.vse.cz/procas/1/15/2024/02/564841111		313,900			
		VV	43*2,5"start až bod 2"		107,500			
		VV	(129 * 0,8)*2 "bod 5 až cíl"		206,400			
		VV	Součet		313,900			
3	K	564851011	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	49,600	130,00	6 448,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://portal.mcr.vse.cz/procas/1/15/2024/02/564851011		49,600			
		VV	(31*0,8)*2"bod 3 až 4"					
1	K	564871011	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	43,000	200,00	8 600,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://portal.mcr.vse.cz/procas/1/15/2024/02/564871011		43,000			
		VV	43*1 "Start až bod 2"					
D	998		Přesun hmot				6 680,60	
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	128,473	52,00	6 680,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://portal.mcr.vse.cz/procas/1/15/2024/02/998225111					