



EISLX01A86J0

Objednávka č.: DO202403465

odbor: Oddělení technické správy budov

ODBĚRATEL: Statutární město Liberec Náměstí Dr. E. Beneše 1 46059 Liberec			DODAVATEL: Jiří Kerhart [redacted] 46033 Liberec		
IČ:	00262978		IČ:	12045080	
DIČ:	CZ00262978		DIČ:	CZ5501310639	
Objednávka ze dne:	30.10.2024	Termín: 15.11.2024			
Místo určení:					
Způsob dopravy:					
vlastní	nákladní	poštou			

Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem s DPH
	1		106162	106 162,86 Kč

Celková částka: 106 162,86 Kč

MŠ Klášterní - oprava havárie WC

Objednáváme u Vás opravu havárie WC v 1.NP

K faktuře je nutné přikládat objednávku, cenovou nabídku a oboustranně potvrzený předávací protokol, jinak nebude možné fakturu zúčtovat.

Fakturu je nutno doručit na podatelnu SML v přízemí radnice neprodleně po ukončení práce, nejpozději však 10.12.2024.

Souhlasím s objednávkou v plném rozsahu.

Vyřizuje Telefon Fax

Správce rozpočtové položky



Peněžní ústav

Číslo účtu

podpis a razítko schvalovatele


V případě překročení celkové částky, která je uvedená na objednávce, Vám bude faktura vrácena!

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MŠ Liberec, Klášterní 466/4 p.o.		
Druh stavby:	havárie vodoinstalace		
Lokalita:	Klášterní 466/4, 460 01 Liberec 5		
Začátek výstavby:	01.07.2024		
JKSO:			
Objednatel:	Magistrát města Liberce nám.Dr.E.Beneše 1, 460 01	IČO/DIČ:	00262978/CZ00262978
Projektant:		IČO/DIČ:	
Zhotovitel:	 Liberec 33	IČO/DIČ:	12045080/CZ 
Konec výstavby:		Položek:	42
Zpracoval:	Jiří Kerhart	Datum:	01.07.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	10 411,43	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	13 757,09	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	11 553,59	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	35 532,09			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		5 934,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		10 549,70			0,00			
ZRN Celkem		87 737,90	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00
Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	87 737,90	Celkem bez DPH		87 737,90
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	18 424,96	Celk. včet. DPH		106 162,86

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
 	 	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:


Stavební rozpočet

Název stavby: MŠ Liberec, Klášterní 466/4 p.o. Doba výstavby: Objednatel: Magistrát města Liberce
nám.Dr.E.Beneše 1,
460 01
Druh stavby: havárie vodoinstalace Začátek výstavby: 01.07.2024 Projektant:
Lokalita: Klášterní 466/4, 460 01 Liberec 5 Konec výstavby: Zhotovitel:
JKSO: Liberec 33
Datum zpracování: 01.07.2024 Zpracoval: Jiří Kerhart

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	%	Hmotnost (t)	
									Celkem/MJ	Celková
		34	Stěny a příčky				14 621,52	17 %		0,3140
1		347013109R00	Předstěna SDK, tl.50mm, 1xocel.kce CD, 1xDFRIH 12,5mm	m2	10,5	1 172,00	12 306,00	14 %	0,0157	0,1652
<i>RTS komentář: Předstěny Rigips, sražené, systém OK11, jednoduchá ocelová konstrukce z profilů CD a UD, 1x opláštěná, tl. 50 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, desky vysokopevnostní Habito H tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 30. 3.21.00 HB</i>										
2		347021242R00	Výstuha v SDK konstrukci pro možnost zavěšení zař. předmětů	m	3,6	643,20	2 315,52	3 %	0,0414	0,1489
		722	Vnitřní vodovod				16 193,57	18 %		0,0335
3		722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	12	94,80	1 137,60	1 %	0,0000	0,0000
4		722130831R00	Demontáž nástěnky	kus	12	51,71	620,52	1 %	0,0002	0,0026
5		722130901R00	Zazátkování vývodu	kus	12	40,30	483,60	1 %	0,0001	0,0012
6		722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm	m	5,5	23,60	129,80	0 %	0,0003	0,0015
7		722170921R00	Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 20 x 1/2"	kus	2	265,50	531,00	1 %	0,0002	0,0003
8		722172311R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	5,5	381,50	2 098,25	2 %	0,0040	0,0219
9		722172351R00	Křížení potrubí z PP-R Instaplast, D 20 x 3,4 mm, PN 20	kus	3	259,99	779,97	1 %	0,0003	0,0008
10		722172962R00	Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 20 mm, vodovod	kus	12	164,00	1 968,00	2 %	0,0000	0,0002
11		722174912R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm	m	5,5	80,90	444,95	1 %	0,0003	0,0015
12		722175121R00	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, dva spoje, D 16 mm	kus	12	100,00	1 200,00	1 %	0,0001	0,0010
<i>RTS komentář: Měroum jednotkou se rozumí 1 kus tvarovky. V položkách nejsou započteny náklady na tvarovky. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje</i>										
13		722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1	408,50	408,50	0 %	0,0000	0,0000
14		722181211RT7	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	6	83,21	499,26	1 %	0,0000	0,0001
<i>RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy</i>										
15		722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm	kus	12	260,50	3 126,00	4 %	0,0000	0,0000
16		722202213R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2"	kus	12	230,51	2 766,12	3 %	0,0002	0,0022
		725	Zařizovací předměty				17 893,65	20 %		0,1543
17		725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5	173,50	867,50	1 %	0,0195	0,0973
18		725210982R00	Odmontování zápachové uzávěrky	kus	5	21,89	109,45	0 %	0,0000	0,0000
19		725017182R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus, 550 x 450 mm, bílé	soubor	3	2 385,00	7 155,00	8 %	0,0140	0,0420
<i>RTS komentář:</i>										
20		725210914R00	Zpětná montáž umyvadla bez výtokových armatur	kus	6	321,00	1 926,00	2 %	0,0000	0,0002
21		725210983R00	Zpětná montáž nové zápachové uzávěrky	kus	6	234,80	1 408,80	2 %	0,0000	0,0001
<i>RTS komentář: Sifon umyvadlový Myjava DN 40</i>										
22		725210943R00	Výměna odpadní trubky plastové	kus	6	227,00	1 362,00	2 %	0,0003	0,0015
23		725800961R00	Oprava prodloužení K 263, G 1/2"	kus	12	120,00	1 440,00	2 %	0,0001	0,0010
24		725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	6	98,40	590,40	1 %	0,0016	0,0094

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	%	Hmotnost (t)	
									Celkem/MJ	Celková
25		725800924R00	Zpětná montáž baterie nástěnné	kus	6	297,65	1 785,90	2 %	0,0001	0,0005
26		725111935R00	Odmontování zpětná montáž plovákového ventilu, vyčištění a snížení hladiny	kus	6	115,50	693,00	1 %	0,0000	0,0000
27		725113914R00	Výměna manžety odpadní trubky DN 40	kus	6	92,80	555,80	1 %	0,0004	0,0023
		781	Obklady (keramické)				12 998,46	15 %		0,0342
28		781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	10,5	28,70	301,35	0 %	0,0000	0,0000
<i>RTS komentář: Položka obsahuje provedení penetračního nátěru. Položka neobsahuje žádný materiál.</i>										
29		781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	10,5	137,99	1 448,90	2 %	0,0000	0,0000
<i>RTS komentář: Položka obsahuje provedení penetračního nátěru. Položka neobsahuje žádný materiál.</i>										
30		781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	12	106,50	1 278,00	1 %	0,0000	0,0000
<i>RTS komentář: Položka obsahuje : - rozměření a vyznačení řezu, - řezání obkladaček.</i>										
31		781111115R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	12	59,00	708,00	1 %	0,0000	0,0000
32		781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	6	67,40	404,40	0 %	0,0000	0,0001
33		781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	3,6	74,70	268,92	0 %	0,0000	0,0000
34		781415016RT6	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	m2	10,5	817,99	8 588,90	10 %	0,0033	0,0341
<i>RTS komentář: Spotřeba lepidla pro zubovou stěrku 5 mm, spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 5, výšky 6 mm</i>										
		96	Bourání konstrukcí				8 119,00	9 %		0,3594
35		966079871R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 4 cm2	kus	16	90,30	1 444,80	2 %	0,0000	0,0000
36		966077511R00	Odstranění SDK konstrukce kovové s instalací ZTI a EI	m2	10,4	641,75	6 674,20	8 %	0,0346	0,3594
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 428,00	2 %		0,7140
37		978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	10,5	136,00	1 428,00	2 %	0,0680	0,7140
<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>										
		H99	Ostatní přesuny hmot				2 739,62	3 %		0,0000
38		999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu nošením do 25 m	t	1,028	2 665,00	2 739,62	3 %	0,0000	0,0000
		S	Přesuny suti				7 810,08	9 %		0,0000
39		979087027R00	Nakládka, odvoz, skládka a uložení na skládce do 5 km	t	1,028	2 678,60	2 753,60	3 %	0,0000	0,0000
<i>RTS komentář: SKS Proseč doklad 3341010241, 3311010246, 34923341010330</i>										
40		979095131R00	Doprava hmot, jízda přívěsného vozíku	km	46	66,39	3 053,94	3 %	0,0000	0,0000
41		979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	1,028	1 948,00	2 002,54	2 %	0,0000	0,0000
		M	Ostatní materiál				5 934,00	7 %		0,1512
42		597813661	Obkladačka RAKO System 200 x 250 mm bílá lesk	m2	12	494,50	5 934,00	7 %	0,0126	0,1512
<i>RTS komentář: glazované keramické obkladové prvky WAAG6000 Série SYSTEM COLOR ON</i>										

Celkové náklady: 87 737,90 Kč



Cenové nabídky - "MŠ Klášterní - oprava havárie vodoinstalace"

č.	firma	IČO	cena bez DPH	cena vč. DPH	pořadí
1	Jatos s.r.o.	48291251	108 170,00	130 885,70	3.
2	Antonín Šíra	76632903	94 780,00	114 683,80	2.
3	Meta - therm	27298370	87 737,90	106 162,86	1.