

Stavba : - Oprava ohradní zdi v dolní části hřbitova Vše ch svatých v Kutné Hoře parc.č. 4057/1, Česká ul.
Objekt : SO-01 - Oprava 1.etapy úseku dl. 27,4 m (celk. délka 27,4+12,90 m) ohradní hřbitovní zdi

Cenová úroveň : 2023.
Datum zpracování :
01.10.2024

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁCE

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		množství	dodávka	montáž
					Dodávka		Montáž		dnotkov	celková			
					jednotková	celková	jednotková	celková					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
		HSV:											
	oddíl 1	Zemní práce:											
1	C-111201101-0	ODSTR KROVIN D -10CM +KORENU 1000M2 výměry= túje, javor nálety podél zdiva 15,0*0,75m	M2	11,25 m2	0,0	0,0	120,0	1 350,0	0,000	0,000	0,00	0	0
2	C-132201101-0	HLOUB RYH TR 3 S DO 60CM DO 100M3 výměry= 1,0*0,80*27,4	M3	21,92 m3	0,0	0,0	180,0	3 945,6	0,000	0,000	1,68	0	302,4
3	C-132201108-0	PRIPL ZA KORENY HL RYH DO 60CM TR 3 výměry= 1,0*0,80*27,4	M3	21,92 m3	0,0	0,0	60,0	1 315,2	0,000	0,000	1,68	0	100,8
4	C-132201109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 3 60CM výměry= 1,0*0,80*27,4	M3	21,92 m3	0,0	0,0	50,0	1 096,0	0,000	0,000	1,68	0	84
5	C-132201401-0	HLOUBENI VYKOP POD ZAKLADY HORN TR 3 výměry= 0,5	M3	0,50 m3	0,0	0,0	350,0	175,0	0,000	0,000	0,00	0	0
6	C-132211000-0	RUCNI HLOUBENI RYH HORNINA TR 3 výměry= dokopávky ruční 1,5m3	M3	1,50 m3	0,0	0,0	1 500,0	2 250,0	0,000	0,000	0,00	0	0
7	C-151101201-0	PAZENI PRILOZNE STEN VYKOPU HL DO 4M výměry= 27,4*2,9	M2	79,46 m2	120,0	9 535,2	200,0	15 892,0	0,001	0,051	6,00	720	1200
8	C-151101211-0	ODPAZENI PRILOZ STEN VYKOPU HL DO 4M výměry= 27,4*2,9	M2	79,46 m2	0,0	0,0	100,0	7 946,0	0,000	0,000	6,00	0	600
9	C-162201102-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 50M TR 1-4 výměry= 21,92+1,0+1,5	M3	24,42 m3	0,0	0,0	350,0	8 547,0	0,000	0,000	2,00	0	700
10	C-162201475-0	VODOR PREM DO 3KM PAREZU D KMENU 30CM výměry= odhad 10,0 ks	KS	10,00 ks	0,0	0,0	200,0	2 000,0	0,000	0,000	0,00	0	0
11	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4 výměry= 24,42	M3	24,42 m3	0,0	0,0	250,0	6 105,0	0,000	0,000	2,00	0	500
12	C-171201101-0	NASYPY NEZHUTNENE výměry= přehnutí sypaniny k patě zdiva 5,0m3	M3	5,00 m3	0,0	0,0	150,0	750,0	0,000	0,000	0,00	0	0
13	C-171201201-0	ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU výměry= 21,92+0,50+1,50	M3	23,92 m3	0,0	0,0	350,0	8 372,0	0,000	0,000	2,00	0	700
14	C-171201203-0	SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN výměry= 23,92	M3	23,92 m3	350,0	8 372,0	0,0	0,0	0,000	0,000	2,00	700	0
15	C-182001113-0	PLOS UPRAVA TER NEROV -0,10M SVAH 1:1 výměry= strana vně ohradní zdi 30,0	M2	30,00 m2	0,0	0,0	100,0	3 000,0	0,000	0,000	0,00	0	0
16	C-182001131-0	PLOS UPRAVA TER NEROV -0,20M V ROVINE výměry= strana vnitř hřbitov zdi 30,0	M2	30,00 m2	0,0	0,0	120,0	3 600,0	0,000	0,000	0,00	0	0
17	C-182301103-0	ROZPR ORNICE ROVINA 1:2 DO 100M2 TL 20CM výměry= 2*27,4*0,2	M2	10,96 m2	0,0	0,0	80,0	876,8	0,000	0,000	0,00	0	0
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				17 907,2		67 220,6		0,051			
	oddíl 2	Základy a zvláštní zakládání:											
18	C-216904112-0	OCIST TLAK VODOU ZDI STEN RUBU KLENEB výměry= celk. délka 40,3*2	M2	40,00 m2	0,0	0,0	150,0	6 000,0	0,001	0,023	0,00	0	0
19	C-216904391-0	PRIPL ZA RUCNI DOCISTENI OCEL KARTACI výměry= lícová strana 40,3 m2	M2	20,00 m2	0,0	0,0	120,0	2 400,0	0,000	0,000	0,00	0	0
20	C-249233112-0	PROVEDENÍ ODTOKU OTVOR KAMEN +TRUBKA+GEOTEX OBAL (SPECIFIKACE SAMOSTATNĚ)	KS	6,00	120,0	720,0	80,0	480,0	0,113	0,675	1,00	120	80

	výměry=	plocha zněčištěna do 50%	m2	58,22									
66	C-952902459-0	VYČISTENÍ PŮVODN ZDIVA TLAKOVOU VODOU	M2	20,00	12,0	240,0	85,0	1 700,0	0,000	0,000	0,00	0	0
	výměry=	12,9*3,80+27,4*4,25=165,47	m2	165,47									
67	C-952902469-0	RUCNÍ ČIST OČEL KARTACÍ RUBU ZDIVA	M2	20,00	0,0	0,0	300,0	6 000,0	0,000	0,000	0,00	0	0
	výměry=	původní stěna 12,9*3,8*2	m2	98,04									
68	C-953943111-0	OSAŽENÍ VÝROBKU HM DO 1kg DO ZDIVA	KS	6,00	0,0	0,0	200,0	1 200,0	0,012	0,070	0,00	0	0
	výměry=	chřílč 6,0 ks	ks	6,00									
69	C-953943112-0	OSAŽENÍ VÝROBKU HM DO 5kg DO ZDIVA	KS	6,00	0,0	0,0	300,0	1 800,0	0,016	0,098	0,00	0	0
	výměry=	placák kámen 6,0 ks	ks	6,00									
9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM						240,0		11 720,0		0,169			
oddíl 94 Lešení a stavební výtahy:													
70	C-941941051-0	MTZ LEŠENÍ LEH RAD PRIME S 1,5M H 10M	M2	20,00	1,0	20,0	180,0	3 600,0	0,000	0,000	0,00	0	0
	výměry=	(27,4+12,9)*3=120,9	m2	120,90									
71	C-941941391-0	PRIPL ZK MESIC POUZE LEŠENÍ K POL 1051	M2	40,00	0,0	0,0	60,0	2 400,0	0,002	0,070	0,00	0	0
	výměry=	2*(27,4+12,9)*3=120,9	m2	241,80									
72	C-941941851-0	DMTZ LEŠENÍ L RAD PRIME S 1,5M H 10M	M2	30,00	0,0	0,0	95,0	2 850,0	0,000	0,000	0,00	0	0
	výměry=	(27,4+12,9)*3=120,9	m2	120,90									
73	C-944941101-0	OCHRANNE ZABRADLÍ NA OBJEKTU TRUBKOVÉ	M	5,00	0,0	0,0	35,0	175,0	0,002	0,008	0,00	0	0
	výměry=	30	m	30,00									
74	C-998009101-0	PRESUN HMOT LEŠENÍ SAMOSTAT BUDOVA NE	T	0,150	0,0	0,0	3 000,0	450,0	0,000	0,000	0,00	0	0
	výměry=	0,078	t	0,261									
94 LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM						20,0		9 475,0		0,078			
oddíl 96 Bourání konstrukcí:													
75	R-974029319-R	BOURÁNÍ KAMEN ZDI ZBYTKU S OPĚRN ZDIVEM	M3	10,00	0,0	0,0	1 500,0	15 000,0	0,256	2,563	4,80	0	7200
	výměry=	zbytek sesypané zdi 1,20*0,65*0,5+2,9*0,65*27,4	m3	52,05									
76	C-974029389-0	PRUDUCHY ZDI KAMEN HL 30CM S 45CM	M	3,60	0,0	0,0	600,0	2 160,0	0,256	0,923	0,00	0	0
	výměry=	6*0,6	m	3,60									
77	C-978023251-0	ODSPARO VANI ZDI CIHEL N KORUNY	M2	10,97	0,0	0,0	280,0	3 071,6	0,014	0,154	0,00	0	0
	výměry=	12,9*0,85	m2	10,97									
78	C-979021111-0	SBÍRÁNÍ KAMENE ZE SUTI S OCISTENÍM	M3	15,00	0,0	0,0	1 200,0	18 000,0	1,100	16,500	7,00	0	8400
	výměry=	sbírání vyvalené zdi hlína s kamenem 1,4*3,0*27,4+1,5*0,30*27,4=127,4 z 30% objemu	m3	38,22									
79	C-979022111-0	RUCNÍ OCISTENÍ KAMENE K OPET POUŽITÍ	M3	10,00	0,0	0,0	400,0	4 000,0	0,100	1,000	3,00	0	1200
	výměry=	sbírání vyvalené zdi hlína s kamenem 1,4*3,0*27,4+1,5*0,30*27,4=127,4 z 20% objemu	m3	25,48									
80	C-979032111-0	RUCNÍ OCISTENÍ CIHEL K OPET POUŽITÍ	M3	3,26	0,0	0,0	2 500,0	8 150,0	0,060	0,196	0,00	0	0
	výměry=	27,4*0,85*0,14	m3	3,26									
81	C-979081101-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNÍ STAVEB SUTI	T	5,00	0,0	0,0	3 000,0	15 000,0	0,000	0,000	1,00	0	3000
	výměry=	část suti do nádob 5,0 m3	t	5,00									
82	C-979081111-0	ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1KM	T	60,48	0,0	0,0	80,0	4 838,4	0,000	0,000	1,00	0	80
	výměry=	zbytek do suti autem 60,48 m3	t	60,48									
83	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM	T	60,48	0,0	0,0	80,0	4 838,4	0,000	0,000	1,00	0	80
	výměry=	60,48	t	60,09									
84	C-979082111-0	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI A HMOT DO 10M	T	60,09	0,0	0,0	120,0	7 210,8	0,000	0,000	1,00	0	120
	výměry=	60,48	t	60,09									
85	C-979087213-0	NAKLADANI NA DOPR PROSTR VYBOUR HMOT	T	55,48	0,0	0,0	105,0	5 825,4	0,000	0,000	1,00	0	105
	výměry=	55,48	t	55,48									
86	C-979093111-0	ULOŽENÍ SUTI BEZ ZHUTNENÍ	T	55,48	0,0	0,0	200,0	11 096,0	0,000	0,000	1,00	0	200
	výměry=	55,48	t	55,48									
87	C-979081132-0	SKLADKOVNE SMISENÝ STAV A DEMOL ODPAD	T	60,48	450,0	27 216,0	0,0	0,0	0,000	0,000	1,00	450	0
	výměry=	60,48	t	60,48									
96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM						27 216,0		99 190,6		18,772	0,00	0	0
oddíl 99 Přesun hmot:													

88	C-999281109-0	PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 6M	T	200,000	0,0	0,0	50,0	10 000,0	0,000	0,000	20,00	0	1000
		<i>výměry= 254,801</i>	<i>t</i>	<i>461,009</i>									
		99 PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		10 000,0		0,000			

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST				
					Dodávka		Montáž						
					jednotková	celková	jednotková	celková	dntokv	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
		PSV:											
	oddíl 782	Obklady kamenné:											
89	C-782995186-0	REZANI A ÚPRAVA OBKL KAMEN TVARU NEPRAVIDEL	M	2,00	0,0	0,0	500,0	1 000,0	0,000	0,000	0,00	0	0
		výměry= kolem trubek DN 100 - dl. 3,6 m	m	3,60									
90	C-782511323-0	MTZ OBKL KAMEN OSTENI CHRLIČ TL 600 MM	M2	2,00	500,0	1 000,0	2 500,0	5 000,0	0,005	0,009	0,00	0	0
		výměry= 0,60*6	m2	3,60									
91	C-782661240-0	MTZ OBKL BETON PARAP LEPENIM TL -30MM	M2	0,00	600,0	0,0	2 500,0	0,0	0,005	0,000	0,00	0	0
		výměry= pod kámen chrlíče 0,6*0,4*6	m2	1,45									
92	C-782661280-0	MTZ OBKL BETON PARAP LEPENIM TL -50MM	M2	0,00	600,0	0,0	2 500,0	0,0	0,006	0,000	0,00	0	0
		výměry= 6*0,6	m2	3,60									
93	C-782995112-0	NATER PENETR PODKLADU KAM OBKLADU 2x	M2	10,00	200,0	2 000,0	250,0	2 500,0	0,000	0,003	0,00	0	0
		výměry= pod cihel korunu a pod chrlíče 27,4*0,85+6*0,6	m2	26,90									
94	C-782995136-0	PRIPL ZA KAMENICKY ROH OBKL KAM BOD	KS	4,00	0,0	0,0	1 200,0	4 800,0	0,000	0,000	0,00	0	0
		výměry= 4	ks	4,00									
95	C-782995150-0	VYREZANI PRUNIKU DO KAM OBKLADU HRAN	KS	6,00	250,0	1 500,0	300,0	1 800,0	0,000	0,000	0,00	0	0
		výměry= 6	ks	6,00									
96	C-782995186-0	REZANI V OBKL KAMEN TVARU NEPRAVIDEL	M	0,00	250,0	0,0	300,0	0,0	0,000	0,000	0,00	0	0
		výměry= 10	m	10,00									
97	H-58380758-1	KAMEN LOM UPRÁVENY TR 1 ŘÁDK ZDIVO	T	0,00	1 200,0	0,0	0,0	0,0	1,000	0,000	0,00	0	0
		výměry= šíbr zdivo pro ohradní zdivo	t	4,00									
98	H-24592789-1	ZPEVNOVAC PAMATEK POROSIL ZTS+ 10L	L	0,00	120,0	0,0	200,0	0,0	0,001	0,000	10,97	1316,4	2194
		výměry= povrch betonu koruny 12,9*0,85*3,0	l	32,90									
99	C-782991100-0	VYPLN DILAT SPAR LUKOPREN 6410 S 20MM	M	0,00	60,0	0,0	120,0	0,0	0,000	0,000	0,00	0	0
		výměry= 10	m	10,00									
100	C-782999992-0	HZS PRACE KAMENICKÉ PŘÍRODNÍ MAT KAMEN VNEJSI	HOD	0,00	0,0	0,0	520,0	0,0	0,000	0,000	0,00	0	0
		výměry= 20	hod	20,00									
101	C-998782101-0	OBKLADY KAMEN PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,000	0,0	0,0	200,0	0,0	0,000	0,000	0,00	0	0
		výměry= 0,012	t	4,683									
	782	OBKLADY KAMENNÉ CELKEM				4 500,0		15 100,0		0,012			

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST				
					Dodávka		Montáž		dntokv	celková			
					jednotková	celková	jednotková	celková					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
		INSTALACE:											
	oddíl 721	Kanalizace vnitřní:											
102	C-721210813-0	DMTZ VPUST PODL KYSVZ TRUBKA DN 100	KS	6,00	0,0	0,0	300,0	1 800,0	0,029	0,174	1,00	0	300
		výměry= 6	ks	6,00									
103	C-721174312-0	MTZ POTR KANAL VNI DEST PVC DN -100	M	6,00	0,0	0,0	200,0	1 200,0	0,004	0,022	1,00	0	200
		výměry= 6	m	6,00									
104	H-42981510-1	POTRUBI VENT PVC IZOL KULATE D 100MM	M	6,00	250,0	1 500,0	0,0	0,0	0,002	0,010	1,00	250	0
		výměry= 6	m	6,00									
105	C-998721101-0	KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,206	0,0	0,0	1 000,0	206,0	0,000	0,000	0,020	0	20

	výměry=	0,206	t	0,206								
721	KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM				1 500,0		3 206,0		0,206			

	Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : vícepráce / méněpráce							166 843	51879	114964
--	--	--	--	--	--	--	--	---------	-------	--------