

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1				
Název akce	PS Ml. Boleslav, oprava mostu přes náhon MVE Rožátov			
Číslo akce	111220024			
Dotčené SO	201 - Most přes náhon MVE Rožátov			
Popis změny :				
Úprava technologie prací při opravě obrusné vrstvy asfaltového krytu vozovky. Více lokálních oprav v ploše vozovky mostu bude nahrazeno celkovým sbroušením obrusné asfaltové vrstvy a celoplošnou opravou položení nové obrusné asfaltové vrstvy.				
Příčina, resp. důvod vzniku změny				
V rámci stavebních prací při očišťování asfaltové konstrukce příjezdové komunikace na mostě došlo k odhalení většího počtu poškození v obrusné asfaltové vrstvě, než bylo uvedeno v projektové dokumentaci. Provedením oprav všech těchto trhlin způsobem navrhovaným v projektové dokumentaci by vzniklo velké množství lokálních vyspravených ploch ohraničených velkým množstvím spár a v průběhu realizace by hrozilo poškození hydroizolačních vrstev. Vzhledem k tomu je navrhovaná úprava použití technologie celoplošného sbroušení vrchní vrstvy a položení nové obrusné asfaltové vrstvy v celé ploše z pohledu životnosti konstrukce mostu vhodnější. Autorský dozor s rozsahem změnového listu souhlasí.				
Přílohy				
Vyjádření projektanta, AD.				
Vliv na cenu, termín a HMG				
Celková cena ZL (Kč bez DPH)		130 194,58		
Nerealizované stavební práce dle ZL CELKEM (Kč bez DPH)		0,00		
Dodatečné stavební práce dle ZL CELKEM (Kč bez DPH)		130 194,58		
Dodatečné stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH)		130 194,58		
Dodatečné stavební práce od začátku stavby (%)		11,15%		
Vliv na závazné parametry a indikátory		--		
Vliv na časový a finanční harmonogram		--		
Schválení				
	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele	Ing. Lucie Heřmanová			Ing. Lucie Heřmanová Digitálně podepsal Ing. Lucie Heřmanová Datum: 2024.10.30 10:43:08 +01'00'
Za objednatele				

Kód položky	Název	MJ	Původní množství	Množství po změně	Rozdíl	Nabídková cena	Cena celkem
-------------	-------	----	------------------	-------------------	--------	----------------	-------------

DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - POLOŽKY, KTERÉ BYLY OBSAŽENY V NABIDCE

název akce PS MI. Boleslav, oprava mostu přes náhon MVE Rožátov
stavební objekt 201 - Most přes náhon MVE Rožátov

113107141	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně	m2	19,908	135,000	115,092	148,00	17 033,62
573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	19,772	135,000	115,228	16,00	1 843,65
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	19,772	135,000	115,228	641,00	73 861,15
919121223	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	m	65,860	69,500	3,640	143,00	520,52
997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	55,232	84,061	28,829	241,00	6 947,79
997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	497,088	756,549	259,461	14,00	3 632,45
997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,305	32,134	28,829	410,00	11 819,89
998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	78,067	106,568	28,501	510,00	14 535,51

Celkem ...

130 194,58 Kč

Kód položky	Název	MJ	Původní množství	Množství po změně	Rozdíl	Nabídková cena	Cena celkem
-------------	-------	----	------------------	-------------------	--------	----------------	-------------

DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - POLOŽKY, KTERÉ NEBYLY OBSAŽENY V NABIDCE

název akce PS MI. Boleslav, oprava mostu přes náhon MVE Rožátov
stavební objekt 201 - Most přes náhon MVE Rožátov

--	--	--	--	--	--	--	--
Celkem ...							0,00 Kč

Cena celkem VP

130 194,58 Kč