

# Objednávka - číslo: 32367/2024

Vystavená podle §1746 a § 1856 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro smluvní strany:

|  |  |
|--|--|
| <b>Objednatel</b><br>Nemocnice Pelhřimov<br>Příspěvková organizace<br>Slovanského bratrství 710<br>393 01 Pelhřimov<br>IČ: 00511951<br>DIČ: CZ00511951<br>Č.ú: 174-401202834/0600<br>Pr 466 vedená u krajského soudu v Českých<br>Budějovicích   | <b>Dodavatel</b><br>UNIMONT - MH s.r.o.<br>Řemenovská 1999, 39301 Pelhřimov<br>IČ: 08928606<br>DIČ: CZ08928606 |
| Splatnost faktury 30 dnů od jejího doručení objednavateli. Fakturu ve dvou vyhotoveních zašlete na adresu uvedenou v záhlaví.<br>Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb.<br>Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zaslání úplaty postupovat zvláštním způsobem zajištění daně § 109a tohoto zákona.<br>Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel. |  |
| <b>Objednávám u Vás provedení opravy zpevněných ploch u myčky aut v areálu, dle Vámi zasláné cenové nabídky-rozpočtu č. 20241009, ze dne 10.10.2024.</b>   |  |
| <b>Děkuji Coufal</b>   |  |
| Cena bez DPH: 84691.7,- Kč   | Cena s DPH: 102 477,- Kč   |
| Podpisem dodavatele se považuje objednávka za akceptovanou.  |  |
| Objednatel:  | Dodavatel:<br><br>Datum:<br><br>Razítko a podpis:  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

## Oprava zpevněných ploch u parkoviště - myčky - Nemocnice Pelhřimov

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 10. 10. 2024

Zadavatel:

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

IČ:

00511951

DIČ:

CZ00511951

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

UNIMONT - MH s.r.o.

IČ:

08928606

DIČ:

CZ08928606

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**84 690,99**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 84 690,99   | 21,00%     | 17 785,11 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**102 476,10**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava zpevněných ploch u parkoviště - myčky - Nemocnice Pelhřimov**

Místo: Pelhřimov

Datum: 10. 10. 2024

Zadavatel: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

Projektant: UNIMONT - IPI

Zhotovitel:

Zpracovatel: S.P.A.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**84 690,99**

|   |           |
|---|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 79 790,99 |
| 1 - Zemní práce                         | 7 109,79  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce       | 30 960,00 |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 12 322,80 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 3 922,84  |
| 997 - Přesun sutě                       | 4 896,04  |
| 998 - Přesun hmot                       | 20 579,52 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady       | 4 900,00  |
| VRN3 - Zařízení staveniště              | 4 900,00  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Oprava zpevněných ploch u parkoviště - myčky - Nemocnice Pelhřimov

Místo: Pelhřimov

Datum: 10. 10. 2024

Zadavatel: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: UNIMONT - I.M.P.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

**84 690,99**

D HSV Práce a dodávky HSV

79 790,99

D 1 Zemní práce

7 109,79

|   |   |           |  |   |        |        |          |                |
|---|---|-----------|--|---|--------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 113201112 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých | m | 13,320 | 165,00 | 2 197,80 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|--|---|--------|--------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/113201112](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112)  
VV 2\*(4,66+2)

13,320

|   |   |           |  |    |       |          |          |                |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|
| 2 | K | 132212221 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | m3 | 2,330 | 1 749,00 | 4 075,17 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/132212221](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212221)

VV pro spodní úroveň dlažby  
VV 4,66\*1\*0,25  
VV srtžení svahu na 1 úroveň  
VV 4,66\*2\*(0,25/2)  
VV Součet

1,165

1,165

2,330

|   |   |           |   |    |       |        |        |                |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|
| 3 | K | 174111102 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu | m3 | 1,165 | 718,30 | 836,82 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/174111102](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111102)

VV pod horní úroveň dlažby  
VV 4,66\*1\*0,25

1,165

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

30 960,00

|   |   |           |   |     |        |        |           |                |
|---|---|-----------|---|-----|--------|--------|-----------|----------------|
| 4 | K | 339921112 | Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm | kus | 60,000 | 308,10 | 18 486,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|---|-----|--------|--------|-----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/339921112](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/339921112)

VV kolem horní úrovně zámkové dlažby  
VV 9\*(1+4,66+1)  
VV 0,06  
VV Součet

59,940

0,060

60,000

|   |   |          |   |     |        |        |           |                |
|---|---|----------|---|-----|--------|--------|-----------|----------------|
| 5 | M | 59228408 | palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 600mm přírodní | kus | 60,000 | 207,90 | 12 474,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|----------|---|-----|--------|--------|-----------|----------------|

D 5 Komunikace pozemní

12 322,80

|   |   |           |  |    |       |        |          |                |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|----------|----------------|
| 6 | K | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 9,320 | 469,70 | 4 377,60 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/596211110](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110)

VV 2\*4,66

9,320

|   |   |          |   |    |       |        |          |                |
|---|---|----------|---|----|-------|--------|----------|----------------|
| 7 | M | 59245018 | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 100mm přírodní | m2 | 9,786 | 501,80 | 4 910,61 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|----------|---|----|-------|--------|----------|----------------|

VV 9,32\*1,05 \*Přepočtené koeficientem množství

9,786

|   |   |           |  |    |       |        |          |                |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|----------|----------------|
| 8 | K | 564750002 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm | m2 | 9,320 | 325,60 | 3 034,59 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/564750002](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564750002)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 922,84

|   |   |           |   |   |       |        |          |                |
|---|---|-----------|---|---|-------|--------|----------|----------------|
| 9 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 6,660 | 327,80 | 2 183,15 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|---|---|-------|--------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/916231213](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213)

VV pro spodní úroveň dlažby  
VV 1+4,66+1

6,660

|    |   |          |   |   |       |        |          |                |
|----|---|----------|---|---|-------|--------|----------|----------------|
| 10 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 6,793 | 256,10 | 1 739,69 | CS ÚRS 2024 02 |
|----|---|----------|---|---|-------|--------|----------|----------------|

VV 6,66\*1,02 \*Přepočtené koeficientem množství

6,793

D 997 Přesun sutě

4 896,04

|    |   |           |   |   |       |        |          |                |
|----|---|-----------|---|---|-------|--------|----------|----------------|
| 11 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 3,863 | 874,50 | 3 378,19 | CS ÚRS 2024 02 |
|----|---|-----------|---|---|-------|--------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/997013151](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013151)

|    |   |           |  |   |       |        |          |                |
|----|---|-----------|--|---|-------|--------|----------|----------------|
| 12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3,863 | 334,40 | 1 291,79 | CS ÚRS 2024 02 |
|----|---|-----------|--|---|-------|--------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/997013501](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501)

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 13 | K   | 997013509  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km  | t    | 15,452   | 14,63        | 226,06            | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509</a>   |      |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 3,863*4 'Přepočtené koeficientem množství   |      |          | 15,452       |                   |                 |
| 14 | K   | 997013631  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04   | t    | 3,863    | 0,00         | 0,00              | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631</a>   |      |          |              |                   |                 |
|    |     | D          | 998 Přesun hmot   |      |          |              | 20 579,52         |                 |
| 15 | K   | 998011008  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m        | t    | 11,072   | 1 521,00     | 16 840,51         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011008">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011008</a>   |      |          |              |                   |                 |
| 16 | K   | 998011018  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m | t    | 11,072   | 337,70       | 3 739,01          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011018">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011018</a>   |      |          |              |                   |                 |
|    |     | D          | VRN Vedlejší rozpočtové náklady   |      |          |              | 4 900,00          |                 |
|    |     | D          | VRN3 Zařízení staveniště  |      |          |              | 4 900,00          |                 |
| 17 | K   | 030001000  | Zařízení staveniště   | kpl. | 1,000    | 4 900,00     | 4 900,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000</a>   |      |          |              |                   |                 |
|    |     | P          | Poznámka k položce: <input type="checkbox"/><br>VRN obecně - dle zvyklostí zhotovitele  |      |          |              |                   |                 |