

DODATEK č. 2
ke SMLouvě o dílo č.379/2023

(dále jen jako „Dodatek“)
dle § 2623 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „OZ“),
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
V zastoupení: Petr Soukup, starosta města
IČO: 00240079
DIČ: CZ00240079
Bank. spojení: 
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
DS: c5hb7xy
(dále jen „Objednatel“)

a

Auböck s.r.o.

Sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
V zastoupení: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jan Babůrek, výrobní ředitel
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Jan Babůrek, výrobní ředitel
IČO: 26089785
Telefon: 
E-mail: office@auboeck.cz
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Webové stránky: <http://www.auboeck.cz>
Datová schránka: 2x9n6mw
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“)

1. Preambule

- 1.1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 13. 02. 2024 smlouvu o dílo č. 379/2023, když předmětem této smlouvy o dílo jsou stavební práce „**Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní**“ a dále uzavřeli dodatek č. 1 dne 8. 07. 2024 (dále společně jen jako „SoD“).
- 1.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na úpravě předmětu Smlouvy o méněpráce a vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 07 Smlouvy (Změnové listy č. 2 - 9), přičemž se jedná o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a které byly vyvolané v průběhu realizace veřejné zakázky. Předmětné méněpráce a vícepráce jsou vyčísleny právě ve Změnových listech č. 2 - 9.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Vzhledem k tomu, že se vznikem potřeby provedení dodatečných stavebních prací na díle, když tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle pokynů objednatele, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na následujících změnách předmětné SoD:

2.1.1 Odstavec 2.3 SoD se doplňuje o zcela nový bod 2.3.11 s následujícím úplným zněním:

2.3.11 změnovými listy č.2 – 9 k dodatku č.2 SoD, který obsahuje výkaz výměr méněprací a víceprací vzešlých během výstavby, a který je vyhotoven v souladu a na základě předloženého nabídkového rozpočtu, přičemž tyto Změnové listy č.2 - 9 jsou jako Příloha č. 07 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „Změnový list č.2 - 9“).

2.1.2 Odstavce 3.1., 3.2. a 3.3. SoD se celé nahrazují následujícím novým úplným zněním:

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a projektovou dokumentací. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 02. Dále je celková cena za dílo, ve znění Dodatku č.2 k této Smlouvě, doplněna o vícepráce a méněpráce podrobně popsané na Změnových listech č.2 - 9.

3.2. Celková cena díla, ve znění Dodatku č.2, je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla a činí:

ZL č.	Popis	méněpráce	vícepráce	CELKEM Kč bez DPH
Cena díla dle původní SoD a Dodatku č.1				99 393 271,04,- Kč
2	Změny díla dle § 222 odst.5 ZZVZ		1 256 042,51	1 256 042,51
3	Změny díla dle § 222 odst.6 ZZVZ		610 794,09	610 794,09
4	Změny díla dle § 222 odst.6 ZZVZ	-59 066,61	2 927 138,20	2 868 071,59
5	Změny díla dle § 222 odst.5 ZZVZ		286 617,63	286 617,63
6	Změny díla dle § 222 odst.5 ZZVZ		363 404,24	363 404,24
7	Změny díla dle § 222 odst.5 ZZVZ		279 526,35	279 526,35
8	Změny díla dle § 222 odst.5 ZZVZ		533 024,92	533 024,92
9	Změny díla dle § 222 odst.5 ZZVZ	-516 894,14	514 491,05	-2 403,09
Změna ceny o dílo dle dodatku č.2 k SoD				6 195 078,24Kč
Celková cena za dílo ve znění dodatku č.2 k SoD bez DPH				105 588 349,28 Kč
DPH 21%				22 173 553,35Kč
Celková cena za dílo ve znění dodatku č.2 k SoD s DPH				127 761 902,63 Kč

*3.3. Celková cena díla tak ve znění Dodatku č.2 k SoD činí celkem **105 588 349,28 Kč** bez DPH, slovy: **jednostopětmilionůpětsetosmdesátosmtisícetřistačtyřicetdevět korun českých a dva-cetosm haléřů**; (dále jen jako „cena za dílo“).*

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Veškerá další ujednání SOD zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven v jednom originále a elektronicky smluvními stranami podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.
- 3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv se zavazuje předložit Objednatel.
- 3.5 O uzavření tohoto Dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada Města dne 24. 10. 2024, usnesení č. RM/2024/100/5
- 3.6 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 07, která je nedílnou součástí SoD:

Příloha č. 07 – Změnové listy č.2 - 9

Objednatel

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi
dne

Petr
Soukup



Datum: 2024.10.30
15:21:23 +01'00'

.....
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Petr Soukup
starosta města

Zhotovitel

V Boršově nad Vltavou
dne

Ing. Jan
Vilánek



Datum:
2024.10.30
13:59:36 +01'00'

.....
Auböck s.r.o.
Ing. Jan Vilánek
jednatel společnosti

Identifikace zhotovitele:	Auböck s.r.o. Sídlo: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou IČ 26089785		
Identifikace objednatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 02 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav IČ: 00240079		
Název akce:	„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“.		
Počet příloh:	2	Počet stran příloh:	10
Předmět změny:	Provizorní zajištění provozu stávajících tělocvičen		

Podrobný popis změny:

Dle sdělení zpracovatele projektové dokumentace nebyl zadán požadavek na zachování provozu obou stávajících tělocvičen po dobu trvání stavby. Objednatel požadavek změnil a zadal, aby byl provoz zachován. Původní úmysl přesunout provoz tělocvičny do jiných prostor nebylo možné z objektivních důvodů provést. Zpracovatel PD proto navrhl řešení, jak provoz zajistit i během přístavby tělocvičen nových. Řešení spočívá v těchto bodech:

1/ ROZVADĚČE

Stávající rozvaděč pro obě tělocvičny byl umístěn v bouraném krčku (SO 04) a byl tudíž odstraněn. Z tohoto důvodu bylo napájení přepojeno na provizorní přípojku viz bod 2/. Dále byly osazeny 2 nové rozvaděče s jističím pro každou tělocvičnu samostatně, stejně tak byly přestrojeny a osazeny ovládací skříňe rozvaděče pro osvětlení tělocvičen a vzduchotechniku. Tyto rozvaděče budou po dokončení přístavby přepojeny na definitivní přípojku, která je součástí díla. Součástí bylo i přemístění slaboproudého racku s ovládáním výsledkových tabulí.

2/ PROVIZORNÍ PŘÍPOJKA - SILNOPROUD

Původní napojení tělocvičny bylo zbouráním krčku (SO 04) přerušeno. Bude vybudována nová provizorní přípojka silnoproudu z vedlejšího pavilonu. Kabel bude vyveden ve stávajícím rozvaděči, samostatně odjištěn. Trasa povodu částečně ve flabiu pod stropem přes průraz v základové konstrukci vchrániče ve výkopu a částečně v chrániče vedené po fasádě stávající tělocvičny a bude ukončena v jednom v rozvaděči.

3/ TOPENÍ**4/ POŽÁRNÍ VODA**

Obě stávající tělocvičny byly napojeny na topný kanál, který byl veden přes bouraný krček ze sousedního pavilonu. V kanálu je vedeno topné potrubí a hydrantový rozvod (pro požární vodu). Po odkrytí topného kanálu, bylo zjištěno, že výškově neodpovídá podkladům pro zpracování PD. Bylo tedy nutné všechna tři potrubí vyříznout a následně opět propojit. Současně se osadí uzavírací ventily se vstupy do nového kanálu v podlaze.

5/ DOČASNÉ ŠATNY

Zbouráním krčku (SO 04) byl přerušen průchod ze sousedního pavilonu kde jsou umístěny šatny a toalety pro obě stávající tělocvičny. Dále se tyto toalety v rámci díla přestavují a tudíž budou mimo provoz. Bylo proto rozhodnuto, že po dobu výstavby budou zřízeny šatny provizorní s funkčním sociálním zázemím. Bylo vybudováno dočasné buňkoviště skládající se ze šaten a sociálního zařízení pro dívky a pro chlapce. K tomuto byla vybudována přípojka vody a kanalizace. Obě tyto přípojky jsou budovány s tím, že je bude možné využívat i v budoucnu. Rovněž byla vybudována přípojka elektro pro tuto sestavu buňek. Buňkoviště se předpokládá provozovat do 31.10.2024.

Zdůvodnění změny:

Navržené změny nemohl zadavatel předvídat a nemění celkovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na jeho konečné užívání a funkčnost, a pro jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.

Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222,

- ☐ odst. 4
☒ odst. 5
☐ odst. 6
☐ odst. 7

Stanovisko projektanta:

Souhlasím s navrženými změnami.

Ocenění změn:

Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce
1/ P1/Pemístění rozvaděčů a ovládacích s	117 614,50	0,00 Kč
2/ P1/Provizorní přípojka	92 809,39 Kč	
3/P1/Požární voda	128 907,32 Kč	
4/P1/Topení	117 816,97 Kč	
5/P1/Šatny	798 894,33 Kč	
Celkem bez DPH:	1 256 042,51 Kč	0,00 Kč
Navržená cena ZL (bez DPH):		1 256 042,51 Kč
Navržená cena ZL (vč. DPH):		1 519 811,44 Kč

Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla

Vypracoval - zhotovitel:

datum, podpis, razítko

Objednatel:

datum, podpis, razítko

Technický dozor:

datum, podpis, razítko

Projektant:

datum, podpis, razítko

REKAPITULACE ZL02

Přemístění rozvaděčů a ovládacích skříněk z krčku do lůžovičky P1	117 614,50
Provizorní přípojka	92 809,39
Požární voda	128 907,32
Topení	117 916,97
Šatny	798 894,33
ZL02 CELKEM bez DPH	1 256 042,51
DPH	263 768,93
ZL02 CELKEM vč. DPH	1 519 811,44

ZL02: Přemístění rozváděčů a ovládacích skříněk z krčku do tělocvičen P1

REKAPITULACE:	
1	montáže
2	nosný materiál
3	podružný materiál 5%
4	přesut dodávek 1%
5	PPV 6%
6	Rezerva
Celkem bez DPH	
117 614,50	

Rozváděč RTCV1

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Pozn.
1	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1	2 194,15	2 194,15	9001
2	M	35711020	rozvodnice nástěnná, jiné dveře, IP41, 72 modulárních jednotek, vč. NjsE	kus	1	3 600,00	3 600,00	URS
3	K	741310564	Montáž vypínač třítyřpól výkonový pojiskový do 400 A bez zapojení vodičů	kus	1	724,00	724,00	URS
4	M	35822181	jsitc třípólový vypínač	kus	1	1 760,00	1 760,00	URS
5	K	741320382	Montáž jsitc-blokovací tlačítko spouští se zapojením vodičů	kus	2	77,56	155,12	URS
6	M	35822177	jsitc třípólový 40AB	kus	2	548,00	1 096,00	URS
7	K	741320382	Montáž jsitc-blokovací tlačítko spouští se zapojením vodičů	kus	18	77,56	1 396,08	URS
8	M	35822111	jsitc jednopólový 16AB	kus	18	115,00	2 070,00	URS
9	K	741330212	Montáž součástí slykaču se zapojením-relé plus 50 A	kus	10	366,12	3 661,20	URS
10	M	35826001	230V 2no	kus	10	666,00	6 660,00	URS

REKAPITULACE:

montáže							8 130,55	
nosný materiál							15 168,00	
CELKEM Rozváděč RTCV1							23 316,55	

Rozváděč RTCV2

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Pozn.
11	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1	2 194,15	2 194,15	9001
12	M	35711020	rozvodnice nástěnná, jiné dveře, IP41, 72 modulárních jednotek, vč. NjsE	kus	1	3 600,00	3 600,00	URS
13	K	741310564	Montáž vypínač třítyřpól výkonový pojiskový do 400 A bez zapojení vodičů	kus	1	724,00	724,00	URS
14	M	35822181	jsitc třípólový vypínač	kus	1	1 760,00	1 760,00	URS
15	K	741320382	Montáž jsitc-blokovací tlačítko spouští se zapojením vodičů	kus	4	77,56	310,24	URS
16	M	35822177	jsitc třípólový 40AB	kus	4	548,00	2 192,00	URS
17	K	741320382	Montáž jsitc-blokovací tlačítko spouští se zapojením vodičů	kus	18	77,56	1 416,08	URS

Topení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Pozn.
1	M	19761168	spojka světlá mosazná pro plastové předizolované potrubí PE-Xa SDR 11, PN6, d 50	ks	4	2 540,00	10 160,00	URS
2	K	677221301	Montáž spojek spojovaných lisováním na předizolovaném plastovém jednotrubkovém potrubí d 63	ks	4	621,00	2 484,00	URS
3	K	733122228	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 54x1,5 mm	m	30	1 130,00	33 900,00	URS
4	K	734292768	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit	ks	4	1 950,00	7 800,00	URS
5	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 2	ks	4	265,00	1 060,00	URS
6	M	MLT.000001702	izolace potrubí Mirelon Pro 54x20mm	m	30	53,72	1 611,60	URS
7	K	230330091	Montáž izolace potrubí D do 76 mm	m	30	21,70	651,00	SO01
8	M	MEA SFA10608	MEA DECK AL. zadlažbovací poklop 800x800 mm, výška 75 mm, aluminium, plochozí	kus	2	8 893,40	17 786,80	URS
9	M	BBC 0006773 URS	deska stropní plná PZD Z# 20-105 104x34x7cm	kus	33	642,07	21 188,31	URS
10	K	ON3	Tlaková a topná zkouška	ks	1	12 055,75	12 055,75	SO01
11	K	698733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	5 211	1,75	9 119,51	URS
Cena celkem bez DPH							117 816,97	

કેવલ


[illegible]

20	K	162761117	Vodovodná prenosná rúra Ø 1000 do 10000 m výkopu (výkopový a horný úsek) s výškou 1 m	m3	5,00	313,82	1 569,10	P1 - elektroinstalácia
21	K	162761116	Príslušenstvo k vodovodnému prenosnému výkopu (výkopový a horný úsek) s výškou 1 m	m3	50,00	23,07	1 168,50	P1 - elektroinstalácia
22	K	171211201	Uloženie výkopového nádobu na odpadky	m3	5,00	23,15	115,75	P1 - elektroinstalácia
23	K	171201231	Príslušenstvo k výkopovému nádobu na odpadky	1	8,00	337,56	2 669,28	P1 - elektroinstalácia

Vodovod							
24	K	721114043	Výkopový a zemný príslušenstvo, výška výkopu 500 mm	m3	70,20	848,72	59 380,14
			117 * 0,5 * 1,2 = 70,2 m3				4 P1 271 688 8
25	K	721114044	Príslušenstvo k výkopovému príslušenstvu	m3	14,63	1 711,30	25 036,83
			117*0,25*0,5 = 14,625 m3				8 P1 271
26	K	721114045	Základ a základný výkop	m3	55,58	1 806,97	83 749,86
			117 * 0,5 * 1,2 = 70,2 m3				8 P1 271
			podlažie - 117*0,25*0,5 = 14,625 m3				
27	K	722114034	Príslušenstvo k výkopovému príslušenstvu, výška výkopu 14 025 m3	m	127,00	632,33	80 382,11
			Príslušenstvo k výkopovému príslušenstvu, výška výkopu 14 025 m3				4 P1 271
28	K	722232221	Koňový silový DM 32 do 185°C príslušenstvo	kus	3,00	958,43	2 875,29
			Príslušenstvo k výkopovému príslušenstvu, výška výkopu 14 025 m3				8 P1 271

Elektro								
29	K	741130001	Ustavení vodičů do 2 žiarovky s rozvadzovačom na príslušenstvo	kus	30,00	66,31	1 989,30	SO 01 - Elektroinstalácia
30	K	74120117538m	Demontáž káblov, akčiové a rozvadzovače príslušenstva 21-00 a 400V bez zachovania funkčnosti	kus	15,00	30,14	452,10	SO 01 - Elektroinstalácia
31	K	74120117538m	Demontáž jedného káblového m 32 A	kus	1,00	217,00	217,00	SO 01 - Elektroinstalácia
32	K	741120033	Montáž káblov Cu bez lakovania (odstránenie pod omietkou) pri výške 5x10mm2 (CVCV)	m	55,00	57,87	3 182,05	SO 01 - Elektroinstalácia
33	M	3411110010	Akumulátorový zdroj napájania 12V 5x10mm2	kg	97,75	161,55	9 329,31	SO 01 - Elektroinstalácia
34	M	3411110010	Odstránenie materiálu, akčiové materiály, príslušenstvo	kg	1,00	2 200,00	2 200,00	SO 01 - Elektroinstalácia
35	K	741130001	Ustavení vodičů do 2 žiarovky s rozvadzovačom na príslušenstvo	kus	30,00	66,31	1 989,30	SO 01 - Elektroinstalácia
36	K	741130011	Demontáž káblov, akčiové a rozvadzovače príslušenstva 21-00 a 400V bez zachovania funkčnosti	kus	15,00	30,14	452,10	SO 01 - Elektroinstalácia
37	K	74120117538m	Demontáž jedného káblového m 32 A	kus	1,00	217,00	217,00	SO 01 - Elektroinstalácia
38	K	741120033	Montáž káblov Cu bez lakovania (odstránenie pod omietkou) pri výške 5x10mm2 (CVCV)	m	55,00	57,87	3 182,05	SO 01 - Elektroinstalácia
39	M	3411110010	Akumulátorový zdroj napájania 12V 5x10mm2	kg	97,75	161,55	9 329,31	SO 01 - Elektroinstalácia
40	M	3411110010	Odstránenie materiálu, akčiové materiály, príslušenstvo	kg	1,00	2 200,00	2 200,00	SO 01 - Elektroinstalácia
41	K	741130001	Ustavení vodičů do 2 žiarovky s rozvadzovačom na príslušenstvo	kus	30,00	66,31	1 989,30	SO 01 - Elektroinstalácia
42	K	741130011	Demontáž káblov, akčiové a rozvadzovače príslušenstva 21-00 a 400V bez zachovania funkčnosti	kus	15,00	30,14	452,10	SO 01 - Elektroinstalácia
43	M	3411110010	Akumulátorový zdroj napájania 12V 5x10mm2	kg	97,75	161,55	9 329,31	SO 01 - Elektroinstalácia
44	K	741120033	Montáž káblov Cu bez lakovania (odstránenie pod omietkou) pri výške 5x10mm2 (CVCV)	m	55,00	57,87	3 182,05	SO 01 - Elektroinstalácia
45	K	741130001	Ustavení vodičů do 2 žiarovky s rozvadzovačom na príslušenstvo	kus	30,00	66,31	1 989,30	SO 01 - Elektroinstalácia

Cena celkom bez DPH									
793 634,33									



Změnový list číslo:**3**

Identifikace zhotovitele:	Auböck s.r.o. Sídlo: Poříčí 247, 3/382 Boršov nad Vltavou IČ 26089785		
Identifikace objednatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav IČ: 00240079		
Název akce:	„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“		
Počet příloh:	2	Počet stran příloh:	3
Předmět změny:	Oprava úseku Areálové kanalizace		

Podrobný popis změny:

Při vytyčování stavby nebylo dohledáno několik kanalizačních šachet stávající areálové kanalizace. Byla proto objednána prohlídka kamerou. Za pomoci kamery byly zbývající šachty dohledány. Z kamernové prohlídky bylo zjištěno, že celý prohlížený úsek kanalizace DN 300 vykazuje poruchy. Z části budou provedeny opravy šachet a stávající kanalizace vyčištěna. Úsek kanalizace od bouraného krčku až po druhou nejbližší šachtu byl narušen kořeny vegetace natolik, že nebylo možné potrubí uvolnit ani za pomoci frézky. Bylo proto po dohodě rozhodnuto, že tento kritický úsek projde rekonstrukcí. Budou vyměněny 2 kanalizační šachty, jedna bude zrušena. Poškozený úsek bude nahrazen novým potrubím DN250.

Zdůvodnění změny:

Navržené změny nemohl zadavatel předvídat a neměří celkovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na jeho konečné užívání a funkčnost, a při jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.

Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222,

- ☐ odst. 4
☐ odst. 5
☒ odst. 6
☐ odst. 7

Stanovisko projektanta:

Souhlasím s navrženými změnami.

Ocenění změn:

Označení ŠO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce
1/ P1/ ZTI/ležatá kanalizace	610 794,09 Kč	0,00 Kč
2/		
3/		
4/		
5/		
Celkem bez DPH:	610 794,09 Kč	0,00 Kč
Navržená cena ZL (bez DPH):	610 794,09 Kč	
Navržená cena ZL (vč. DPH):	739 060,85 Kč	

Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla

Vypracoval - zhotovitel:

datum, podpis, razitko

Objednatel:

datum, podpis, razitko

Technický dozor:

datum, podpis, razitko

Projektant:

datum, podpis, razitko

ZL3 Oprava DN300

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Pozn.
Zemní práce							
1	132253104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině těžitelnosti 3 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru (37+26)*2,8*0,8	m3	141,12	671,00 Kč	94 691,52 Kč	URS
2	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině těžitelnosti 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně (2*2*3)*2		24,00	2 400,00 Kč	57 600,00 Kč	URS
3	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 rýhy 141,12 šachty 24	m3	165,12	92,92	15 342,95	z P1 - stavební část
4	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,16	313,82	6 326,61	z P1 - stavební část
5	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	20,16	23,37	471,14	z P1 - stavební část
6	721174044	Posyp a obsyp potrubí 63*0,8*0,1= 5,04 m3 63*0,8*0,3= 15,12m3	m3	20,16	1 711,92	34 512,31	z P1 ZTI
7	721174045	Záhaz a hutnění rýhy 165,12-20,16=144,96	m3	144,96	1 506,97	218 450,37	z P1 ZTI
8	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,96	313,82	6 577,67	z P1 - stavební část
9	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	209,60	23,37	4 898,35	z P1 - stavební část
10	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	20,96	23,15	485,22	z P1 - stavební část

11	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	34,58	337,56	11 674,18	z P1 - stavební část
		20,96*1,65		34,58			
Potrubní rozvody							
12	871353122	Montáž kanalizačního potrubí hlasekého plného SN 10 z PVC-U DN 200	m	26,00	186,00 Kč	4 836,00	URS
13	28611168	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN8	m	26,00	613,00 Kč	15 938,00	URS
14	871363122	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 250	m	39,00	190,00 Kč	7 410,00	URS
15	28611215	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 250x3000mm SN8	m	39,00	919,00 Kč	35 841,00	URS
16	894410103	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN1000 šachtové dno výšky 1000 mm	ks	1,00	4 180,00 Kč	4 180,00	URS
17	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN1000 skruž rovná výšky 1000 mm	ks	1,00	3 250,00 Kč	3 250,00	URS
18	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN1000 skruž rovná výšky 500 mm	ks	1,00	2 240,00 Kč	2 240,00	URS
19	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN1000 skruž rovná výšky 250 mm	ks	1,00	1 240,00 Kč	1 240,00	URS
20	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN1000 skruž rovná výšky 1000 mm	ks	1,00	1 700,00 Kč	1 700,00	URS
21	CSB 0077421 URS	Šachtové dno DN 1000, výtok 250 mm, výška 1000	ks	1,00	13 215,57 Kč	13 215,57	URS
22	CSB 0077383 URS	Skruž šachtové se stupadly DN 1000, hs 1000, 120	ks	1,00	4 282,38 Kč	4 282,38	URS
23	CSB 0077385 URS	Skruž šachtové se stupadly DN 1000, hs 250, 120	ks	1,00	1 767,25 Kč	1 767,25	URS
24	CSB 0077387 URS	Skruž šachtové se stupadly DN 1000, hs 500, 120	ks	1,00	2 241,19 Kč	2 241,19	URS
25	CSB 0077383 URS	Skruž šachtové se stupadly DN 1000, hs 1000, 120	ks	1,00	4 282,38 Kč	4 282,38	URS
26	28661877	Dno šachtové z PP DN 600 pro trubní vedení z PP DN 250 X	ks	1,00	9 130,00 Kč	9 130,00	URS
27	28661042	Roura šachtová DN 600 dl. 3 m	ks	1,00	2 120,00 Kč	2 120,00	URS
28	28661766	Poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	ks	5,00	8 300,00 Kč	41 500,00	URS
29	28610568	Poklop šachtový litinový D400 DN610 bez odvětrání litinový	ks	1,00	4 590,00 Kč	4 590,00	URS
Cena celkem bez DPH						610 794,09 Kč	

725/10

19530

Š1

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE NAHRAZENA NOVOU KG DN 200
NOVÁ PVC ŠACHTA DN 600

12515

STÁVAJÍCÍ ŠACHTU ODSTRANIT
NAHRADIT NOVOU BETONOVOU DN 1000
KG DN 250
DL. 36,4 m

Š2

NOVÝ KÓNUS + PRSTENEC (v = 250 mm)

19755

PODSTAVA JEŘÁBU



11720

8605

4810

NOVÝ KÓNUS



Změnový list číslo:

4

Identifikace zhotovitele:

Auböck s.r.o.Sídlo: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou
IČ 26089785

Identifikace objednatele:

Město Brandýs nad Labem-Stará BoleslavSídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
IČ: 00240079

Název akce:

„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“

Počet příloh:

2

Počet stran příloh:

12

Předmět změny:

Odstranění azbestové zátěže ze střešní krytiny objektu SO 01**Podrobný popis změny:**

Při kontrolních měření při demolici I. Etapy (krček), byly provedeny kontrolní odběry ze střešní asfaltové objektu SO 01 (CF5), na kterém měla být odstraněna kompletní skladba střešní konstrukce včetně asfaltové krytiny v několika vrstvách a polystyrenových dílců s nakašimovanou asfaltovou lepenkou. Tato měla mít pravděpodobně funkci parozábrany. Tento kontrolní vzorek byl pozitivní na výskyt azbestových vláken. Na základě tohoto zjištění byla přistoupeno k provedení dalších vzorků, které pokryly plochu bourané střechy. Vzorek byl proveden přes celou skladbu střechy až na stropní panel. Ve všech těchto vzorcích byla zjištěna přítomnost azbestových vláken. Byl zpracován technologický postup, který byl předložen na KHS ke schválení.

Zdůvodnění změny:

Navržené změny nemohli zadavatel předvídat a nemění celkovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na její konečné užívání a funkčnost, a pro jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.

Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222,

- ☐ odst. 4
☐ odst. 5
☒ odst. 6
☐ odst. 7

Stanovisko projektanta:

Souhlasím s navrženými změnami.

Ocenění změn:

Označení SO / lokality / částí projektu	Vícepráce	Méněpráce
1/ SO 01/Bourání/střešní plášť	2 927 138,20 Kč	-59 066,61 Kč
2/		
3/		
4/		
5/		
Celkem bez DPH:	2 927 138,20 Kč	-59 066,61 Kč
Navržená cena ZL (bez DPH):		2 868 071,59 Kč
Navržená cena ZL (vč. DPH):		3 470 366,62 Kč

Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla

Vypracoval - zhotovitel:

datum, podpis, razitko

Objednatel:

datum, podpis, razitko

Technický dozor:

datum, podpis, razitko

Projektant:

datum, podpis, razitko

STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM

NA ZJIŠTĚNÍ VÝSKYTU NEBEZPEČNÝCH MATERIÁLŮ S OBSAHEM AZBESTU
NA STŘEŠNÍ ČÁSTI PAVILONU CF5 ZŠ NA VÝSLUNÍ, KOSTELECKÁ 1750, BRANDÝS
NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV



VYPRACOVALA A VYDALA SPOLEČNOST:		ODPOVĚDNÝ ZPRACOVATEL:			
					
STAVEBNÍK:				DATUM PRŮZKUMU:	30. 5. 2024
STAVBA: SO 01 Základní škola Na Výsluní, Kostelecká 1750, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav				ÚČEL:	Stavebně technický průzkum
NÁZEV PROJEKTU: Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu ZŠ Na Výsluní, č.p. 1750, ul. Kostelecká, Brandýs nad Labem				VYDÁNO VE VÝTISCÍCH:	1. elektronicky
ČÁST DOKUMENTACE: Stavebně technický průzkum střešní části na zjištění materiálů s obsahem azbestu				FORMÁT	A4
				MĚŘÍTKO	

Přílohy:

Protokol laboratorních rozborů A1, S Czech Republic s.r.o., č. protokolu PR2465825

Identifikační údaje

Zadavatel:

Název:

AUBŮCK s.r.o.

Sídlo:

Poříčí č.p. 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

IČ:

260 89 785

Zhotovitel:

Název:

Mgr. Lubomír Dozbaba

Sídlo:

Alšova 759, 666 01 Tišnov

IČ:

680 34 709

Pověřená osoba MŽP:**Akreditovaná laboratoř pro vyhodnocení vzorků:**

Název:

ALS Czech Republic, s.r.o.

Sídlo:


Na Harfě 336/9, 190 00 Praha

IČ:

274 07 551


Akreditace:

Zkušební laboratoř ČIA č. 1163

Zpracoval:

Místo a důvody provedení průzkumu

Na dotčeném území se nachází řešený objekt Základní školy Na Výsluní na adrese Kostelecká 1750, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Objekt je využíván jako školské zařízení. Na části střešní krytiny pavilonu CF5 byl provedený průzkum na zjištění všech nebezpečných materiálů ve skladbě konstrukce střešního pláště před zahájením montáže nástavby pavilonu. V rámci provádění díla: Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu ZŠ Na Výsluní, č.p. 1750, ul. Kostelecká, Brandýs nad Labem byly již dříve provedeny na jiných částech střešního souvrství kontrolní vrtý a kontrolní sondy na zjištění přítomnosti azbestu. Dne 5.3. 2024 byl proveden vzorkařem Ing. Stella Nedělová (osoba pověřená MŽP k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a akreditovaný vzorkař) na střešním plášti, krčku SO 04 jeden kontrolní vrt ze kterého byly odebrány tři vzorky ze skladby střešního souvrství. Laboratorní analýza ani v jednom vzorku neprokázala přítomnost azbestu. Protokol akreditované laboratoře PR2424655 z 11.3.2024. Tataž pověřená osoba MŽP provedla dne 15.4. na krčku SO 03 dvě kontrolní sondy do celé skladby střešního souvrství, ze kterých odebrala 3 vzorky živých materiálů k laboratorní analýze. Ve všech vzorcích byla zjištěna přítomnost azbestu. Protokol akreditované laboratoře PR2445502 ze dne 29.4.2024



Obr. č. 1 situační mapa



Obr. č. 2 vizuální pohled na objekt

Popis zadání

Předmětem stavebně technického průzkumu dle požadavku zadavatele je provedení kontrolních sond do střešního souvrství a zaměření se na všechny skryté konstrukce střešního souvrství, které byly prozkoumány. Jedná se zejména zjištění přítomnosti azbestových materiálů v konstrukci střešního pláště.

V případě zjištění podezřelých materiálů, odebrání reprezentativního vzorku, jeho evidence a následně analýza. Z výsledků provedeného průzkumu zpracování zprávy v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění.

Vztahující se právní předpisy a normy


- a) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
- b) Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
- c) Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění
- d) Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů

- e) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění
- f) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v platném znění
- g) Metodický pokyn MŽP - 2018 k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb
- h) Metodický pokyn MŽP ČR č. 3 ke Vzorkování odpadů (Publikováno ve Věstníku MŽP ČR č. 5/2001)
- i) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice u těchto prací
- j) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
- k) ČSN EN ISO 16000-7, Vnitřní ovzduší – postup odběru vzorků při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší.

Metodický postup provedení průzkumu

• Vizuální kontrola struktury střešního souvrství v odkryté sondě


Před odběrem vzorků byly zkontrolovány všechny souvrství střešního pláště a identifikovány jednotlivé typy materiálů. Dále zde byly identifikovány příslušné homogenní plochy vhodné pro odběr vzorků. Byly stanoveny na základě zkušenosti pověřené osoby MŽP. Z každé provedené sondy byly na základě vyhodnocení vzorkaře, odebrány dva vzorky podezřelých materiálů. Celkem bylo provedeno pět kontrolních sond. Situační místa odběru vzorků jsou zaznamenány na níže uvedeném situačním plánu včetně těch dříve provedených:




Obr. č. 3 situační plán všech, i dříve provedených kontrolních sond

Průběh průzkumu

Na střešní části budovy CF5 byly prozkoumány všechny střešní konstrukce a na základě toho bylo rozhodnuto o provedení pěti kontrolních sond na zjištění skladby střešního souvrství a k odběru vzorků z podezřelých materiálů. Kontrolní sondy byly po odebrání vzorků materiálů opětovně zapraveny a uvedeny do původního stavu. Celkem byly odebrány 8 ks vzorků k předání do akreditované laboratoře. Ze Sondy 1 byla odebrána živičná krycí vrstva č. 4, ze Sondy 2 byla odebrána živičná vrstva č. 4, 3, 2 a 1, ze Sondy 3 byla odebrána živičná krycí vrstva č. 4, ze Sondy 4 byla odebrána živičná krycí vrstva č. 4 a ze Sondy 5 byla odebrána živičná krycí vrstva č. 4. Situační plán vzorkování z kontrolních sond je uvedený na obrázku č. 4. Vzhledem k tomu, že ve všech sondách jsou zjištěné podezřelé materiály absolutně identické ve všech sledovaných ukazatelích jako místo vložení do struktury střešního pláště, tuhost materiálu vrypem, barva a zápach, bylo vzorkařem rozhodnuto, že způsob a počty odebraných vzorků z jednotlivých kontrolních sond jsou dostatečně reprezentativní pro stanovení závěru kontaminace střešního pláště azbestem.



Obr. č. 4 Situace míst provedených sond s počty, s označením jednotlivých vzorků a složením střešního souvrství



Obr. č. 5 Sondy z 15.4.2024



Obr. č. 6 Pohled na Sondy 1 a Sondy 2



Obr. č. 7 Pohled na Sonda 5



Obr. č. 8 Pověřená osoba MŽP a vzorkář provádí odběr vzorků



Obr. č. 9 Detail sondy. Struktura je pro všechny sondy identická



Obr. č. 10 Odebrané vzorky ze SONDY 2

Závěr

Na základě provedených laboratorních analýz byla zjištěna přítomnost azbestu ve vzorcích dle přiložené tabulky č. 1:


Tab. 1: Shrnutí vzorkování:

místo odběru	materiál	označení vzorku	přítomnost azbestu
SONDA 1: vzorek 1/4	Živičné krycí souvrství	PR2465825004	Ano, chryzotil
SONDA 2: vzorek 2/4	Živičné krycí souvrství	PR2465825005	Ano, chryzotil
vzorek 2/3	Živičná hydroizolace	PR2465825003	Ne
vzorek 2/2	Živičná hydroizolace	PR2465825002	Ano, chryzotil
vzorek 2/1	Hydroizolační papírová fólie	PR2465825001	Ne
SONDA 3: vzorek 3/4	Živičné krycí souvrství	PR2465825006	Ano, chryzotil
SONDA 4: vzorek 4/4	Živičné krycí souvrství	PR2465825007	Ano, chryzotil
SONDA 5: vzorek 5/4	Živičné krycí souvrství	PR2465825008	Ano, chryzotil

Tab. 2: Zařazení odpadů vzniklých stavební činností – odstranění azbestu:

vzorky	materiál	zařazení dle katalogu odpadů		kategorie
	tuhý	17 06 05*	Stavební materiály obsahující azbest	nebezpečně

Laboratorní rozbor byly provedeny akreditovanou laboratoří ALS Czech Republic, s.r.o., zakázka č. PR2465825. Přijetí vzorků do laboratoře dne 4.6.2024. Zkouška byla provedena 6.6.2024



Nápravná opatření

Odpady obsahující azbest jsou klasifikovány jako odpady nebezpečné – ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vykazují nebezpečnou vlastnost HP 7: Karcinogenní.

Tyto odpady již nelze nijak materiálově využívat. Je nutné je bezpečně odstraňovat ze životního prostředí za přísných podmínek ochrany zdraví a složek prostředí. Při předcházení vzniku azbestových odpadů a stanovení opatření při nutné manipulaci s nimi, jsou uplatňovány kroky, jejichž cílem je maximální možné snížení zdravotních rizik již v místě, kde tyto odpady mohou vznikat nebo vznikají. Azbest je složka, která činí odpad nebezpečným ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – viz příloha č. 5 k tomuto zákonu. **Z těchto důvodů doporučuji provádět veškeré práce odstranění azbestových materiálů ze střešního souvrství v rámci uzavřeného podtlakového kontrolovaného pásma.**

Z pohledu zákona o odpadech (Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění) a o chemických látkách a chemických směsích č. 350/2011 Sb., a Nařízení evropského parlamentu a rady ES č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení komise (ES) č. 1488/94, směrnice rady 76/EHS a směrnice komise 91/155/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES lze definovat, že přítomnost látky klasifikované jako toxické v koncentraci vyšší jak 0,1% činí látka nebo odpad nebezpečným. To znamená, že jedna tuna odpadu obsahující azbest ve vyšší hmotnosti jak 1 kg, jej činí odpadem nebezpečným.

Ve střešním plášti objektu se vyskytuje následující druh vláknitých silikátů: chryzotil

Sledovaným ukazatelem expozice zaměstnance azbestu je početní koncentrace vláken o rozměrech délky větší než 5 µm, průměru menším než 3 µm a poměru délky k průměru větším než 3: 1 v pracovním ovzduší.

Azbestová vlákna dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (GHS, CLP) jsou specifikovány následovně:

Carc. 1 A, STOT RE 1.

H350 Může vyvolat rakovinu



H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

Signální slovo: „nebezpečí“

Výstražné symboly: GHS08

Chemické složení chryzotilu odpovídá teoretickému vzorci $Mg_3Si_2O_5(OH)_4$, v oktaedrických pozicích je dominantní Mg, může ale vstupovat i menší množství Fe nebo Al. V tetraedrických pozicích je jen nepatrná substituce Al za Si. Symetrie je monoklinická (oddělení monoklinicky prizmatické, polytyp 2M) nebo romboická (polytyp 2Or).

Příloha XVII REACHu uvádí, že používání předmětů obsahujících azbestová vlákna, které již byly instalovány a/nebo byly v činnosti před 1. lednem 2005, je nadále povoleno až do doby jejich zneškodnění nebo ukončení jejich životnosti.

Odvoz kontejnerů s odpady bude probíhat v souladu s platnou legislativou pro přepravu nebezpečných odpadů v režimu ADR. Při soustředování a přepravě odpadů bude mít příslušná oprávněná osoba (přepravce) k dispozici vždy primární dokumentaci k odpadu, tj. identifikační list nebezpečného odpadu, před zahájením přepravy bude vyplněn oprávněnou osobou k převzetí odpadu Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR a současně s ním i přepravní doklad dle ustanovení čl. 5.4.1 Dohody ADR (Sdělení MZV č. 17/2011 Sb.m.s., o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A – všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)).





Protokol o zkoušce

Zakazka	PR2465825	Datum vystavení	6.6.2024
Zákazník	TREPART s.r.o.	Laboratoř	ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt		Kontakt	Zákaznický servis
Adresa	Jedovnická 6a 628 00 Bmo - Lišeň Česká republika	Adresa	Na Hartě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká republika
E-mail	r.jaszay@trepert.cz	E-mail	customer.support@alsglobal.cz
Telefon	—	Telefon	+420 226 226 228
Projekt	ZŠ Na Výsluní, Kostelecká 1750, Brandýs nad Labem	Stránka	1 z 3
Číslo objednávky	—	Datum přijetí vzorku	4.6.2024
Místo odběru	Střešní souvrství budovy CF5	Číslo nabídky	PR2015TRESR-CZ0003 (CZ-120-15-0403)
Vzorkoval	zákazník	Datum zkoušky	4.6.2024 - 6.6.2024
		Úroveň řízení kvality	Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno odpovědné osoby



Funce
Country Manager



Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)



Výsledky zkoušek

Matrice: PRŮMYSLOVÁ PEVNÁ LÁTKA				Název vzorku		2/1 - střešní souvrství CF5		2/2 - střešní souvrství CF5		2/3 - střešní souvrství CF5	
				Identifikace vzorku		PR2465825001		PR2465825002		PR2465825003	
				Datum odběru/čas odběru		30.5.2024		30.5.2024		30.5.2024	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
Souhrnné parametry											
Azbest	S-ASB-MIC	-	-	Ne	—	Ano	—	Ne	—	Ne	—
Technika	S-ASB-MIC	-	-	SEM	—	SEM	—	SEM	—	SEM	—
Aktinolit	S-ASB-MIC	-	-	nedetekováno	—	nedetekováno	—	nedetekováno	—	nedetekováno	—
Amozit	S-ASB-MIC	-	-	nedetekováno	—	nedetekováno	—	nedetekováno	—	nedetekováno	—
Antofylit	S-ASB-MIC	-	-	nedetekováno	—	nedetekováno	—	nedetekováno	—	nedetekováno	—
Krokydolit	S-ASB-MIC	-	-	nedetekováno	—	nedetekováno	—	nedetekováno	—	nedetekováno	—
Chryzotil	S-ASB-MIC	-	-	nedetekováno	—	detekováno	—	nedetekováno	—	nedetekováno	—
Tremolit	S-ASB-MIC	-	-	nedetekováno	—	nedetekováno	—	nedetekováno	—	nedetekováno	—

Matrice: PRŮMYSLOVÁ PEVNÁ LÁTKA				Název vzorku		1/4 - střešní souvrství CF5		2/4 - střešní souvrství CF5		3/4 - střešní souvrství CF5	
				Identifikace vzorku		PR2465825004		PR2465825005		PR2465825006	
				Datum odběru/čas odběru		30.5.2024		30.5.2024		30.5.2024	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
Souhrnné parametry											
Azbest	S-ASB-MIC	-	-	Ano	—	Ano	—	Ano	—	Ano	—
Technika	S-ASB-MIC	-	-	SEM	—	SEM	—	SEM	—	SEM	—
Aktinolit	S-ASB-MIC	-	-	nedetekováno	—	nedetekováno	—	nedetekováno	—	nedetekováno	—
Amozit	S-ASB-MIC	-	-	nedetekováno	—	nedetekováno	—	nedetekováno	—	nedetekováno	—
Antofylit	S-ASB-MIC	-	-	nedetekováno	—	nedetekováno	—	nedetekováno	—	nedetekováno	—
Krokydolit	S-ASB-MIC	-	-	nedetekováno	—	nedetekováno	—	nedetekováno	—	nedetekováno	—
Chryzotil	S-ASB-MIC	-	-	detekováno	—	detekováno	—	detekováno	—	detekováno	—
Tremolit	S-ASB-MIC	-	-	nedetekováno	—	nedetekováno	—	nedetekováno	—	nedetekováno	—

Matrice: PRŮMYSLOVÁ PEVNÁ LÁTKA				Název vzorku		4/4 - střešní souvrství CF5		5/4 - střešní souvrství CF5		—	
				Identifikace vzorku		PR2465825007		PR2465825008		—	
				Datum odběru/čas odběru		30.5.2024		30.5.2024		—	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
Souhrnné parametry											
Azbest	S-ASB-MIC	-	-	Ano	—	Ano	—	Ano	—	—	—
Technika	S-ASB-MIC	-	-	SEM	—	SEM	—	SEM	—	—	—
Aktinolit	S-ASB-MIC	-	-	nedetekováno	—	nedetekováno	—	nedetekováno	—	—	—
Amozit	S-ASB-MIC	-	-	nedetekováno	—	nedetekováno	—	nedetekováno	—	—	—
Antofylit	S-ASB-MIC	-	-	nedetekováno	—	nedetekováno	—	nedetekováno	—	—	—
Krokydolit	S-ASB-MIC	-	-	nedetekováno	—	nedetekováno	—	nedetekováno	—	—	—
Chryzotil	S-ASB-MIC	-	-	detekováno	—	detekováno	—	detekováno	—	—	—
Tremolit	S-ASB-MIC	-	-	nedetekováno	—	nedetekováno	—	nedetekováno	—	—	—

Pokud zadavatel neuvědomí datum odběru vzorku, lze uvést jen z pracovních dnů últího srpna. Datum je pak rovněž datu přijetí vzorku na laborator a je uvedeno v závorkách. Nejistota je rozložena nejspíše měřením srovnávací 95% úrovně spolehlivosti a koeficientem rozšíření $k = 2$.
 Vývěstky: LOQ = Limitní hodnota; NM = Nejmenší měřitelná; NM-rozšířením: Nejmenší měřitelná rozšířením.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Hradě 336/9 Praha 9 - Vysočany, Česká Republika 190 00	



Analytické metody	Podst. metody
5 ASB-MIG	CO₂-SOP₂-MIG₂ (ISO 9007; VN 3839 – Účinnosti 2; ISO 246 – Appendix 2; AS 4564; Kvalitativní stanovení bezprostředních váhových polarizačních inkrementů). CO₂-SOP₂-MIG₂ (ISO 26262-1, VE 3839 část 5, Odstavec 4.1.1, Y 28813/21193-01, 1. vyd. B – kvalitativní stanovení). Kvalitativní stanovení zabezpečeno vlastní akreditovanou podstatou mikroskopem s EDS dataklasifikací "ke" znamená, že každý typ vzorku musí obsahovat "Ana" znamená, že každý typ vzorku byl testován. Limit detekce je 0,1 % lva.

Symol "u" u metody značí zkoušku mimo vlastní akreditace laboratoru nebo subdávatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO SUB, znamená to, že zkoušky byly provedeny subdávatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolů. V zkouškách, včetně informací o akreditaci zkoušky. V případě, že laborator používá pro měření jiné metody akreditace nebo neakreditované metody vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu "Poznámky". Pokud je na protokolu o zkouškách výsledky subdávatele, je místo provedení zkoušky mimo laborator ALS Czech Republic, s.r.o.

Způsob výpočtu souhrnných parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce

Změnový list číslo:**5**

Identifikace zhotovitele:	Auböck s.r.o. Sídlo: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou IČ 26089785		
Identifikace objednatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav IČ: 00240079		
Název akce:	„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“		
Počet příloh:	2	Počet stran příloh:	3
Předmět změny:	Schodiště v místě výtahu		

Podrobný popis změny:

v místě budovaného výtahu se nachází únikové schodiště z hlavní chodby budovy do vnitřního atria mezi objekty školy. Součástí schodiště je stávající betonový květináč se vzrostlým smrkem. Kořenový systém této smrku zdeformoval celou podestu a část schodiště. Po prohlídce autorem PD byla rozhodnuto o úplném odstranění tohoto schodiště a vybudování nového, jelikož se jedná o schodiště únikové. Zpracovatel PD předložil projektovou dokumentaci, která řeší spjení tohoto schodiště s přístupovou rampou k výtahu. Bude provedeno ze stejných materiálů jako schodiště pro zaměstnance na protilehlé straně tohoto krčku.

Zdůvodnění změny:

Navržené změny nemohl zadavatel předvídat a nemění reikovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na jeho konečné užívání a funkčnost, a pro jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.

Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222.

- ☐ odst. 4
☒ odst. 5
☐ odst. 6
☐ odst. 7

Stanovisko projektanta:

Souhlasím s navrženými změnami.

Ocenění změn:

Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce
1/ SO 01 – P3/Rampa a únikové schodiště	286 617,63 Kč	0,00 Kč
2/		
3/		
4/		
5/		
Celkem bez DPH:	286 617,63 Kč	0,00 Kč
Navržená cena ZL (bez DPH):		286 617,63 Kč
Navržená cena ZL (vč. DPH):		346 807,33 Kč

Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla

Vypracoval - zhotovitel:

datum, podpis, razitko

Objednatel:

datum, podpis, razitko

Technický dozor:

datum, podpis, razitko

Projektant:

datum, podpis, razitko

ZL05 SCHODIŠTĚ V MÍSTĚ VÝTAHU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Pozn.
Zemní práce celkem							
1	132201110	Hloubení ryh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ, základové patky pod schody	m3	3,77	602,79	2 269,50	5001
		ryha pro základ (3,85+4,20+4,50)*0,5*0,8=		6,11			
2	162701105	Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 10000 m	m3	3,77	180,84	680,80	5001
3	162701109	Příprava a vod. přemístění hor. 1-4 za dle 1 km	m3	3,77	60,28	226,95	5001
4	162701101	Nakládání výkopu z hor. 1 - 4 v množství do 100 m3	m3	3,77	42,20	158,89	5001
5	171201201	Uložení španíny na skl.-vytápění na výšku přes 2m	m3	3,77	180,84	680,80	5001
6	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle saz. odpadu 17 05 04	m3	3,77	337,96	1 270,91	5001
Základové konstrukce							
7	374313021	Beton základových pásů prstky C 20/25, zřízení bednění oca z 20 %	m3	1,06	4 131,41	7 775,31	5001
		(3,85+4,2+4,5)*0,3*0,5		11,90			
8	374351215	Bednění stěn základových pásů - zřízení	m2	12,55	751,17	9 427,18	5001
		(3,85+4,2+4,5)*0,5*2=		11,90			
9	374351216	Bednění stěn základových pásů - odstranění	m2	12,55	250,39	3 142,39	5001
		(3,85+4,2)*0,5*2=					
Vodorovné konstrukce							
10	43431125800	D + M beton, přefa stupně osazené na úprav. lajně včetně dodání bet. stupňů 1000 x 350 x 150mm	m	16,00	3 480,40	55 686,40	5001
		schody před vstupem - 4*4		16,00			
Komunikace před objektem							
11	171101104	Uložení španíny do nátypu zhuštěných na 102% P5 vč. dodání mater. př. recyklat	m3	8,50	940,35	7 981,09	5001
		(2,8*4,26)+(8,2*2)*0,3		4,77			
12	554851111	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, š. 15 cm	m2	28,33	421,95	11 953,00	5001
		(2,8*4,26)+(8,2*2)*0,15		1,79			
13	596811111	Klazení dlaždic kom. pro péči, koka z kameniva jzt, včetně dlažby betonové vymývané 400/605 cm	m2	28,33	1 246,38	35 307,45	5001
		2,5*4,48=		10,65			
		8,2*2=					
Bourání konstrukcí							
110 105,09							

Bourání konstrukcí

110 105,09

14	962052211	Bourání záva železobetonového nadzákladového. (3+3+1,5+1,5)*0,2*1,2	m3	2,16	12 043,89	26 014,37	5001
15	963042819	Bourání schoditových stupňů betonových	m	22,40	2 399,09	53 739,62	5001
16	965043341	Bourání podkladu bet., potěr II. do 10 cm, nad 4 m2 ručně polár II. 4 cm	m3	1,40	2 399,09	3 358,73	5001
17	975081111	Odvoz suš a výbor. hmot na skládku do 1 km	t	10,67	360,47	3 846,94	5001
18	975081121	Připlatek k odvozu za každý další 1 km	t	148,41	34,96	5 223,30	5001
19	976081111	Vnitrostavěbní doprava suš do 10 m	t	10,67	239,91	2 560,32	5001
20	975082121	Připlatek k výškov. dopravě suš za dalších 5 m	t	42,69	66,07	2 821,58	5001
21	97608612600	Nakládání nebo překládání suš a vybořovaných hmot	t	10,67	360,47	3 846,94	5001
22	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělných frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 07	t	10,67	842,70	8 993,29	5001

Zámečnické konstrukce

23	7672S01	Dodávka a montáž svařovaného ocelového zábradlí ZS01 vč. povrchové úpravy a kotvicího materiálu	soubor	1,00	25 399,92	25 399,92	5001
----	---------	---	--------	------	-----------	-----------	------

Svislé konstrukce

24	31112320.5	Stěna z tvárnice ztraceného bednění pohledového, tl. 200 mm zakl. tvárnice betonem C 20/25 včetně výstuže zdiva u vstupu (3,85+8 1)*0,6	m2	7,17	2 028,15	14 541,84	5001
----	------------	--	----	------	----------	-----------	------

Cena celkem bez DPH

286 617,63

(S1) VENKOVNI PODLAHA

- LEGENDA :

- | | |
|---|-------------------|
|  | PROSTÝ BETON |
|  | ŠTĚRKODŮŤ 0/8 mm |
|  | ŠTĚRKODŮŤ 0/32 mm |
|  | ROSTLÝ TERÉN |

[illegible]

Vypracoval : Ing. Aleš Mňuk, Dominik Kola	Zodpovědní projektant : Ing. Aleš Mňuk	 PROUNI CZ s.r.o.	
Investor : Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem		Kostelecká 1776, Brandýs nad Labem, 250 01	
Místo stavby : Základní škola Na Výsluní Kostelecká 1750, 250 01 Brandýs n/L – Stará Boleslav			
Stavba : „Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu ZŠ Na Výsluní, č.p. 1750 ul. Kostelecká, Brandýs nad Labem – II. etapa“ ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		Datum :	06/2023
		Formát :	A3x420 mm
		Měřítko :	1:50
		Stupeň PD :	DPS
Obsah : ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ		Verze :	0.1.1.21

Změnový list číslo:**6**

Identifikace zhotovitele:	Auböck s.r.o. Sídlo: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou IČ 26089785		
Identifikace objednatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav IČ: 00240079		
Název díla:	„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“,		
Počet příloh:	2	Počet stran příloh:	2
Předmět změny:	Výměna radiátorů v úrovni I.NP objektu SO 01		

Podrobný popis změny:

Součástí díla bylo pu odstranění původního opláštění z boletických panelů vybudování ze strany interiéru sádkarlonových předstěn. Bylo zjištěno, že většina z topných těles v 1.NP SO 01 vykazuje mírné prosakování v těsněních mezi jednotlivými články. Tento stav se po jejich vypuštění, manipulaci s radiátory a opětovném napuštění výrazně zhoršuje. Na tuto skutečnost GU předem upozornil. Na případné opravy by se Lak již nemohla uplatnit plná záruka. Z tohoto důvodu se jevila jako neekonomičtější varianta přistoupit k výměně dotčených topných těles za nové sestavy. Současně byla přepočtena potřeba topného výkonu. Nově osazovaná topná tělesa již reflektují na menší potřebu topného výkonu nižším počtem osazených litinových článků.

Zdůvodnění změny:

Navržené změny nemohl zadavatel předvídat a nemění celkovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na jeho konečné užívání a funkčnost, a pro jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.

Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222,

- ☐ uds. 4
☒ uds. 5
☐ uds. 6
☐ ods. 7

Stanovisko projektanta:

Souhlasím s navrženými změnami.

Ocenění změn:


Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce
1/ SO 01/I.NP/Vytápění	363 404,24 Kč	0,00 Kč
2/		
3/		
4/		
5/		
Celkem bez DPH:	363 404,24 Kč	0,00 Kč
Navržená cena ZL (bez DPH):		363 404,24 Kč
Navržená cena ZL (vč. DPH):		439 719,13 Kč


Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla

ZL02 Výměna radiátorů v úrovni I.NP objektu SO 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
734 - Ústřední vytápění - armatury	363 404,24
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	20 224,68
	343 179,56

SOUPIS PRACÍ							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
0		734	Ústřední vytápění - armatury				363 404,24
1	K	734266426	Připojovací armatura rohová pro spodní připojení IVT DN15	kus	12 000	904,18	20 224,68
			Šroubení vzduchu k exp.rohovce (Hx15)				10 850,16
2	K	734266772	Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK	kus	24 000	119,35	2 864,40
			Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK				
3	K	734221672	Hlavice ovládací ventilu termostat termostatická hlavice	kus	12 000	542,51	6 510,12
			Hlavice ovládací ventilu termostat termostatická hlavice				
0		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				343 179,56
4	K	735000013D	Článekové otopné těleso litinové 17/500/160 (počet čl., rozteč příp., Hroubka čl.) (+ článek 1 906 556 Kč)	ks	2 000	32 411,52	64 823,04
5	K	735000013D	Článekové otopné těleso litinové 12/500/160 (počet čl., rozteč příp., Hroubka čl.) (+ článek 1 906 556 Kč)	ks	1 000	22 878,60	22 878,60
6	K	735000013D	Článekové otopné těleso litinové 10/500/160 (počet čl., rozteč příp., Hroubka čl.) (+ článek 1 906 556 Kč)	ks	2 000	19 065,50	38 131,00
7	K	735000013D	Článekové otopné těleso litinové 13/500/160 (počet čl., rozteč příp., Hroubka čl.) (+ článek 1 906 556 Kč)	ks	1 000	24 785,15	24 785,15
8	K	735000013D	Článekové otopné těleso litinové 19/500/160 (počet čl., rozteč příp., Hroubka čl.) (+ článek 1 906 556 Kč)	ks	3 000	36 224,45	108 673,35
9	K	735000013D	Článekové otopné těleso litinové 8/500/160 (počet čl., rozteč příp., Hroubka čl.) (+ článek 1 906 556 Kč)	ks	1 000	15 252,40	15 252,40
10	K	735000013D	Článekové otopné těleso litinové 18/500/160 (počet čl., rozteč příp., Hroubka čl.) (+ článek 1 906 556 Kč)	ks	2 000	34 318,01	68 636,02





Změnový list číslo:

7

Identifikace zhotovitele:	Auböck s.r.o. Sídlo: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou IČ: 25089785		
Identifikace objednatele:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav IČ: 00240079		
Název akce:	„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“		
Počet příloh:	2	Počet stran příloh:	4 + 1
Předmět změny:	Oprava soklové části SO 01, doplnění okapového chodníčku objekt P1		

Podrobný popis změny:

Při odstraňování boletlckých panelů vzhledem ke způsobu, jak byly jejich rámy kotveny, bylo zasaženo do stávajícího soklu tohoto pavilonu. Dále po odstranění betonového únikového schodiště, které bylo zdeformováno kořenovým systémem vzrostlého smrku část soklu, byla část soklové části obnažena a byla bez povrchové úpravy. Vzhledem ke skutečnosti, že celá nastavba včetně úrovně LNP objektu SO 01 je dokonale zateplena a soklová část zateplít uvažována nebyla, bylo přistoupeno zateplení soklové části zrealizovat také. Zateplení bude provedeno do úrovně cca 500 mm pod terén. Použit bude polystyren XPS LI 100 mm s povrchovou úpravou marmolit. Současně bude přeložen a doplněn stávající okapový chodníček. U objektu P1 přístavba tělocvičen zateplení soklu navrženo je. Neří však navrženo okapový chodník. Bylo proto rozhodnuto okapový chodník doplnit aby byla ucelována omítka soklu objektu.

Zdůvodnění změny:

Navržené změny nemohl zadavatel předvídat a nemění celkovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na jeho konečné užívání a funkčnost, a pro jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.

Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222,




- ☐ odst. 4
☒ odst. 5
☐ odst. 6
☐ odst. 7

Stanovisko projektanta:

Souhlasím s navrženými změnami.

Ocenění změn:

Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce
1/ P1/ okapový chodníček	70 352,94 Kč	0,00 Kč
2/ SO 01 / okapový chodníček a sokl	209 173,41 Kč	
3/		
4/		
5/		

Celkem bez DPH:	279 526,35 Kč	0,00 Kč
Navržená cena ZL (bez DPH):		279 526,35 Kč
Navržená cena ZL (vč. DPH):		338 226,88 Kč
Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla		
Vypracoval - zhotovitel:		
<i>datum, podpis, razítka</i>		
Objednatel:		
<i>datum, podpis, razítka</i>		
Technický dozor:		
<i>datum, podpis, razítka</i>		
Projektant:		
<i>datum, podpis, razítka</i>		

ZL07 REKAPITULACE

Chodníček P1	70 352,94
Chodníček 5001	209 173,41
Cena celkem bez DPH	279 526,35

ZL07 chodníček SO01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Pozn
1	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty 21,52+6,48+0,32+26,56+5,7+0,62+10,22=71,46mb*0,6=42,876	m2	42,876	319,48	13 698,02	SO01
2	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	3,600	18,08	65,09	SO01
3	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	3,600	18,08	65,09	SO01
4	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn 21,52+6,48+0,32+26,56+5,7+0,62+10,22=71,46mb*0,6=42,876	m2	42,876	60,28	2 584,57	SO01
5	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn 21,52+6,48+0,32+26,56+5,7+0,62+10,22=71,46mb*0,6=42,876	m2	42,876	626,90	26 878,96	SO01
6	629905101	Obtížení vnějších ploch tlakovou vodou 21,52+6,48+0,32+26,56+5,7+0,62+10,22=71,46mb*0,6=42,876	m2	73,488	84,69	6 223,70	SO01
7	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek 21,52+6,48+0,32+26,56+5,7+0,62+10,22=71,46mb*1,2=	m2	85,752	278,49	23 881,07	SO01
8	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm 85,752*1,05	m2	90,039	353,23	31 804,48	SO01
9	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně 21,52+6,48+0,32+26,56+5,7+0,62+10,22=71,46mb * 0,6*0,6=25,725m3	m³	25,725	1 060,00	27 268,50	URS
10	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně 21,52+6,48+0,32+26,56+5,7+0,62+10,22=71,46mb * 0,6*0,45=19,294m3	m3	19,294	1 003,78	19 366,93	SO01
11	584651111	Podklad z kamenniva drceného 63-125 mm, tl. 15 cm 21,52+6,48+0,32+26,56+5,7+0,62+10,22=71,46mb*0,7=42,868m2	m2	50,022	421,95	21 106,78	SO01
12	637211134	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kamenniva 21,52+6,48+0,32+26,56+5,7+0,62+10,22=71,46mb*0,6=42,876m2	m2	42,876	845,00	36 230,22	URS

Cena celkem bez DPH

209 173,41


ZL07 chodníček P1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Pozn.
1	564651111	Podklad z kameniva drsného 63-125 mm, tl. 15 cm 12,47+12,47+20,204+0,6-2,4+0,6+26,1+67,44mš*0,7=47,208	m2	47,20800	421,95	19 919,42	SO01
2	596811111	Kladení dlaždic kom pro pěši, lože z kameniva těž. včetně dlažby betonové vymývané 40/60/5 cm 12,47+12,47+20,204+0,6-2,4+0,6+26,1+67,44mš*0,6=47,208	m2	40,46400	1 246,38	50 433,52	SO01

Cena celkem bez DPH

70 352,94

== OKAPOVÝ SNOŽNÍČEK



姓名	性别	年龄	职业	住址	联系电话	备注
张	男	45	教师	XX路XX号	138XXXXXX	
李	女	38	医生	XX路XX号	139XXXXXX	
王	男	52	工程师	XX路XX号	137XXXXXX	
赵	女	41	会计	XX路XX号	136XXXXXX	
刘	男	35	程序员	XX路XX号	135XXXXXX	

- ☐ 1. The first step in the process of creating a new product is to identify a market need.
- ☐ 2. The second step is to develop a prototype of the product.
- ☐ 3. The third step is to conduct market research to determine if there is a demand for the product.
- ☐ 4. The fourth step is to create a business plan for the product.

- 1) **Principal office**
The principal office is the office in which the inventor or applicant has a permanent place of business, or the office in which the inventor or applicant is permanently residing.
- 2) **Subsidiary office**
The subsidiary office is the office in which the inventor or applicant has a permanent place of business, or the office in which the inventor or applicant is permanently residing.
- 3) **Branch office**
The branch office is the office in which the inventor or applicant has a permanent place of business, or the office in which the inventor or applicant is permanently residing.
- 4) **Branch office**
The branch office is the office in which the inventor or applicant has a permanent place of business, or the office in which the inventor or applicant is permanently residing.

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Discussion**
 6. **Conclusion**
 7. **References**
 8. **Appendix**
 9. **Index**
 10. **Table of Contents**
 11. **Figure 1**
 12. **Figure 2**
 13. **Figure 3**
 14. **Figure 4**
 15. **Figure 5**
 16. **Figure 6**
 17. **Figure 7**
 18. **Figure 8**
 19. **Figure 9**
 20. **Figure 10**
 21. **Figure 11**
 22. **Figure 12**
 23. **Figure 13**
 24. **Figure 14**
 25. **Figure 15**
 26. **Figure 16**
 27. **Figure 17**
 28. **Figure 18**
 29. **Figure 19**
 30. **Figure 20**
 31. **Figure 21**
 32. **Figure 22**
 33. **Figure 23**
 34. **Figure 24**
 35. **Figure 25**
 36. **Figure 26**
 37. **Figure 27**
 38. **Figure 28**
 39. **Figure 29**
 40. **Figure 30**
 41. **Figure 31**
 42. **Figure 32**
 43. **Figure 33**
 44. **Figure 34**
 45. **Figure 35**
 46. **Figure 36**
 47. **Figure 37**
 48. **Figure 38**
 49. **Figure 39**
 50. **Figure 40**
 51. **Figure 41**
 52. **Figure 42**
 53. **Figure 43**
 54. **Figure 44**
 55. **Figure 45**
 56. **Figure 46**
 57. **Figure 47**
 58. **Figure 48**
 59. **Figure 49**
 60. **Figure 50**
 61. **Figure 51**
 62. **Figure 52**
 63. **Figure 53**
 64. **Figure 54**
 65. **Figure 55**
 66. **Figure 56**
 67. **Figure 57**
 68. **Figure 58**
 69. **Figure 59**
 70. **Figure 60**
 71. **Figure 61**
 72. **Figure 62**
 73. **Figure 63**
 74. **Figure 64**
 75. **Figure 65**
 76. **Figure 66**
 77. **Figure 67**
 78. **Figure 68**
 79. **Figure 69**
 80. **Figure 70**
 81. **Figure 71**
 82. **Figure 72**
 83. **Figure 73**
 84. **Figure 74**
 85. **Figure 75**
 86. **Figure 76**
 87. **Figure 77**
 88. **Figure 78**
 89. **Figure 79**
 90. **Figure 80**
 91. **Figure 81**
 92. **Figure 82**
 93. **Figure 83**
 94. **Figure 84**
 95. **Figure 85**
 96. **Figure 86**
 97. **Figure 87**
 98. **Figure 88**
 99. **Figure 89**
 100. **Figure 90**
 101. **Figure 91**
 102. **Figure 92**
 103. **Figure 93**
 104. **Figure 94**
 105. **Figure 95**
 106. **Figure 96**
 107. **Figure 97**
 108. **Figure 98**
 109. **Figure 99**
 110. **Figure 100**
 111. **Figure 101**
 112. **Figure 102**
 113. **Figure 103**
 114. **Figure 104**
 115. **Figure 105**
 116. **Figure 106**
 117. **Figure 107**
 118. **Figure 108**
 119. **Figure 109**
 120. **Figure 110**
 121. **Figure 111**
 122. **Figure 112**
 123. **Figure 113**
 124. **Figure 114**
 125. **Figure 115**
 126. **Figure 116**
 127. **Figure 117**
 128. **Figure 118**
 129. **Figure 119**
 130. **Figure 120**
 131. **Figure 121**
 132. **Figure 122**
 133. **Figure 123**
 134. **Figure 124**
 135. **Figure 125**
 136. **Figure 126**
 137. **Figure 127**
 138. **Figure 128**
 139. **Figure 129**
 140. **Figure 130**
 141. **Figure 131**
 142. **Figure 132**
 143. **Figure 133**
 144. **Figure 134**
 145. **Figure 135**
 146. **Figure 136**
 147. **Figure 137**
 148. **Figure 138**
 149. **Figure 139**
 150. **Figure 140**
 151. **Figure 141**
 152. **Figure 142**
 153. **Figure 143**
 154. **Figure 144**
 155. **Figure 145**
 156. **Figure 146**
 157. **Figure 147**
 158. **Figure 148**
 159. **Figure 149**
 160. **Figure 150**
 161. **Figure 151**
 162. **Figure 152**
 163. **Figure 153**
 164. **Figure 154**
 165. **Figure 155**
 166. **Figure 156**
 167. **Figure 157**
 168. **Figure 158**
 169. **Figure 159**
 170. **Figure 160**
 171. **Figure 161**
 172. **Figure 162**
 173. **Figure 163**
 174. **Figure 164**
 175. **Figure 165**
 176. **Figure 166**
 177. **Figure 167**
 178. **Figure 168**
 179. **Figure 169**
 180. **Figure 170**
 181. **Figure 171**
 182. **Figure 172**
 183. **Figure 173**
 184. **Figure 174**
 185. **Figure 175**
 186. **Figure 176**
 187. **Figure 177**
 188. **Figure 178**
 189. **Figure 179**
 190. **Figure 180**
 191. **Figure 181**
 192. **Figure 182**
 193. **Figure 183**
 194. **Figure 184**
 195. **Figure 185**
 196. **Figure 186**
 197. **Figure 187**
 198. **Figure 188**
 199. **Figure 189**
 200. **Figure 190**
 201. **Figure 191**
 202. **Figure 192**
 203. **Figure 193**
 204. **Figure 194**
 205. **Figure 195**
 206. **Figure 196**
 207. **Figure 197**
 208. **Figure 198**
 209. **Figure 199**
 210. **Figure 200**
 211. **Figure 201**
 212. **Figure 202**
 213. **Figure 203**
 214. **Figure 204**
 215. **Figure 205**
 216. **Figure 206**
 217. **Figure 207**
 218




Index	Mechanism	Reaction rate
101	Hydrolysis	144.75
102	Hydrolysis	10.00
103	Hydrolysis	12.00
104	Hydrolysis	10.00
105	Hydrolysis	1.00
106	Hydrolysis	1.00
107	Hydrolysis	144.75
108	Hydrolysis	1.00
109	Hydrolysis	1.00
110	Hydrolysis	1.00
111	Hydrolysis	1.00
112	Hydrolysis	1.00
113	Hydrolysis	1.00
114	Hydrolysis	1.00
115	Hydrolysis	1.00
116	Hydrolysis	1.00
117	Hydrolysis	1.00
118	Hydrolysis	1.00
119	Hydrolysis	1.00
120	Hydrolysis	1.00
121	Hydrolysis	1.00
122	Hydrolysis	1.00
123	Hydrolysis	1.00
124	Hydrolysis	1.00
125	Hydrolysis	1.00
126	Hydrolysis	1.00
127	Hydrolysis	1.00
128	Hydrolysis	1.00
129	Hydrolysis	1.00
130	Hydrolysis	1.00
131	Hydrolysis	1.00
132	Hydrolysis	1.00
133	Hydrolysis	1.00
134	Hydrolysis	1.00
135	Hydrolysis	1.00
136	Hydrolysis	1.00
137	Hydrolysis	1.00
138	Hydrolysis	1.00
139	Hydrolysis	1.00
140	Hydrolysis	1.00
141	Hydrolysis	1.00
142	Hydrolysis	1.00
143	Hydrolysis	1.00
144	Hydrolysis	1.00
145	Hydrolysis	1.00
146	Hydrolysis	1.00
147	Hydrolysis	1.00
148	Hydrolysis	1.00
149	Hydrolysis	1.00
150	Hydrolysis	1.00
151	Hydrolysis	1.00
152	Hydrolysis	1.00
153	Hydrolysis	1.00
154	Hydrolysis	1.00
155	Hydrolysis	1.00
156	Hydrolysis	1.00
157	Hydrolysis	1.00
158	Hydrolysis	1.00
159	Hydrolysis	1.00
160	Hydrolysis	1.00
161	Hydrolysis	1.00
162	Hydrolysis	1.00
163	Hydrolysis	1.00
164	Hydrolysis	1.00
165	Hydrolysis	1.00
166	Hydrolysis	1.00
167	Hydrolysis	1.00
168	Hydrolysis	1.00
169	Hydrolysis	1.00
170	Hydrolysis	1.00
171	Hydrolysis	1.00
172	Hydrolysis	1.00
173	Hydrolysis	1.00
174	Hydrolysis	1.00
175	Hydrolysis	1.00
176	Hydrolysis	1.00
177	Hydrolysis	1.00
178	Hydrolysis	1.00
179	Hydrolysis	1.00
180	Hydrolysis	1.00
181	Hydrolysis	1.00
182	Hydrolysis	1.00
183	Hydrolysis	1.00
184	Hydrolysis	1.00
185	Hydrolysis	1.00
186	Hydrolysis	1.00
187	Hydrolysis	1.00
188	Hydrolysis	1.00
189	Hydrolysis	1.00
190	Hydrolysis	1.00
191	Hydrolysis	1.00
192	Hydrolysis	1.00
193	Hydrolysis	1.00
194	Hydrolysis	1.00
195	Hydrolysis	1.00
196	Hydrolysis	1.00
197	Hydrolysis	1.00
198	Hydrolysis	1.00
199	Hydrolysis	1.00
200	Hydrolysis	1.00

- LEZIONI**
-  **MODULO 1: LA STRUTTURA DELLA LINGUA ITALIANA**
-  **MODULO 2: LA GRAMMATICA ITALIANA**
-  **MODULO 3: LA LESSICA ITALIANA**
-  **MODULO 4: LA PRONUNCIA ITALIANA**
-  **MODULO 5: LA SCRITTURA ITALIANA**
-  **MODULO 6: LA CULTURA ITALIANA**
-  **MODULO 7: LA STORIA DELLA LINGUA ITALIANA**
-  **MODULO 8: LA LINGUA ITALIANA E LA CULTURA ITALIANA**
-  **MODULO 9: LA LINGUA ITALIANA E LA LETTERATURA ITALIANA**
-  **MODULO 10: LA LINGUA ITALIANA E LA MUSICA ITALIANA**
-  **MODULO 11: LA LINGUA ITALIANA E LA CINEMA ITALIANA**
-  **MODULO 12: LA LINGUA ITALIANA E LA MODA ITALIANA**
-  **MODULO 13: LA LINGUA ITALIANA E LA CUCINA ITALIANA**
-  **MODULO 14: LA LINGUA ITALIANA E LA TRADIZIONE ITALIANA**
-  **MODULO 15: LA LINGUA ITALIANA E LA MODERNITÀ ITALIANA**
-  **MODULO 16: LA LINGUA ITALIANA E LA GLOBALIZZAZIONE**
-  **MODULO 17: LA LINGUA ITALIANA E LA DIGITALIZZAZIONE**
-  **MODULO 18: LA LINGUA ITALIANA E LA SOSTENIBILIBILITÀ**

- [illegible]



Změnový list číslo:		8	
Identifikace zhotavitele:	Auböck s.r.o. Sídlo: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou IČ 26089785		
Identifikace objednatele:	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav IČ: 00240079		
Název akce:	„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“		
Počet příloh:	3	Počet stran příloh:	6
Předmět změny:	Oprava místnosti - podhledy, osvětlení rozvody silnoproud a slaboproud		
Podrobný popis změny: V průběhu odstraňování rámu likvidovaných boletických panelů bylo zjištěno, že tyto rámy byly kotveny nestandardně tj. nebyly zavěšeny a pouze přikotveny, ale byly různě probetonovány kovy do podlah stěn i stropů. Po jejich odstranění zůstaly velké zásahy do vnitřních povrchů zejména na stropěch. Bylo proto rozhodnuto v místnostech provést minerální podhled. Současně bylo rozhodnuto o instalaci nových do podhledu zaoustěných LLD svídel s příslušnou kabeláží. Dále bylo zjištěno, že po povrchu boletických panelů byla vedena část byla vedena část rozvodů datové sítě a silnoproudých zásuvek. Na vytvářených předstěnách v rámci již zasmíruvněného díla bude provedena v odpovídajícím rozsahu instalace nová. Dále byla zjištěna kolize slávající přípojky internetu s rohem budované nástavby budovy. Byla provedena přípojka nová po nové trase upěl optickým kabelem.			
Zdůvodnění změny: Navržené změny nemohl zadavatel předvídat a nemění celkovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na jeho konečné užívání a funkčnost, a pro jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.			
Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: <i>Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222,</i> ☐ odst. 4 ☒ odst. 5 ☐ odst. 6 ☐ odst. 7			
Stanovisko projektanta: Souhlasím s navrženými změnami.			
Ocenění změn:			
Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce	
1/ SO 01/ LNP/ Svítidla vč.zdrojů,příplatky	354 769,16 Kč	0,00 Kč	
2/ SO 01/ Minerální podhledy	166 045,76 Kč		
3/ SO 01/ Optický kabel	12 210,00 Kč		
4/			
5/			
Celkem bez DPH:	533 024,92 Kč	0,00 Kč	

Navržená cena ZL (bez DPH):	533 024,92 Kč
Navržená cena ZL (vč. DPH):	644 960,15 Kč
Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla	
Vypracoval - zhotovitel:	
<i>datum, podpis, razítko</i>	
Objednatel:	
<i>datum, podpis, razítko</i>	
Technický dozor:	
<i>datum, podpis, razítko</i>	
Projektant:	
<i>datum, podpis, razítko</i>	

REKAPITULACE ZL08

Svídla vč. zdrojů, poplateků a příslušenství	364 739,18
Minerální podhledy celkem	166 045,76
Optický kabel celkem	12 210,03
ZL08 CELKEM BEZ DPH	533 024,92
DPH	111 935,23
ZL08 CELKEM vč. DPH	644 960,16

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Pozn.
Náklady soupisu celkem								
							354 769,16	

D **HSV** **HSV** **354 769,16**

D	01	Světidla vč. zdrojů, poplatků a příslušenství							354 769,16
1	K	741372012	Montáž světlo LED bytové přisazené námierně reflektorové bez čidla	kus	47	458,32	21 531,64		5001
Světlo s LED se zapínací odboč. bytový nebo společenský instalaci přisazených námierných reflektorových bez poruchového čidla									
2	M	A	LED svítidlo přisazené 43209 m, 28W, IP30, 4000K	kus	38	2 194,15	83 377,70		5001
3	K	741371821	Demontáž osvětlovacího moduluového systému zářivkového dělá do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	32	317,00	6 944,00		5001
4	K	741322018	Montáž kabel Cu bez ukončení učený pod omítku píný kuzaty 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	250	45,81	11 452,50		5001
5	M	34111030	kabel sbový s Cu jádrem 1AV 3x1,5mm2	m	250	17,00	4 250,00		5001
6	K	741322016	Montáž kabel Cu bez ukončení učený pod omítku píný kuzaty 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	540	50,63	27 340,20		5001
7	M	34111026	kabel sbový s Cu jádrem 1AV 3x2,5mm2	m	430	25,92	12 700,80		5001
8	M	34111100	kabel instalační jádro Cu CYKY 5x6	m	50	113,00	5 650,00		5001
9	K		Montáž Elektronizační láta 60x40 Hf láta hranata, bílá bezhalogenová	m	40	223,03	8 921,20		5001
10	M		Elektronizační láta 60x40 Hf láta hranata, bílá bezhalogenová	m	40	66,31	2 652,40		5001
11	K	741130001	Ukončení vodič uskokový do 2,5mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	328	56,31	18 511,68		5001
12	K	741313001	Montáž zásuvka (pon)zaplněná bezdružbové přímky 2P+PE se zapojením vodičů	kus	40	178,43	7 137,20		5001
13	M	ASB 0002472 LRS	zásuvka nástěnná 16A Swing bílý	kus	40	189,28	7 571,20		5001
14	K	742110102	Montáž kabelového žebíru do 150 mm	m	18	192,00	3 456,00		5001
15	M	1183289 HV	Parapetní žebí 140x60 bílá	m	18	747,00	13 446,00		5001
16	K	742330041	Montáž Datová zásuvka 2x RJ 45 cat 6 zaplněná	kus	14	385,78	5 400,92		5001
Montáž strukturované kabelové zásuvky reflektor pod omítku, se nábytko, se parapetní žebíru nebo příslušné kabelové jednotky									
17	M	37451241	zásuvka data 1xRJ45 bílá	kus	14	373,73	5 232,22		5001
zásuvka data 1xRJ45 bílá									
18	K		Montáž Datový kabel UTP Cat 6	m	920	38,56	35 493,60		5001
20	K		Datový kabel UTP Cat 6	m	920	15,43	14 195,60		5001
21	K		Montáž kreslice přístrojové	kus	54	67,51	3 645,54		5001
22	M		Krabice přístrojová	kus	54	8,20	442,80		5001
23	K	071	Stavění přípony, drážkování, začátní	kus	1	14 456,90	14 456,90		5001
Stavění přípony, drážkování, začátní									
24	K	741810001	Celková průřídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000 - Kč	kus	1	2 411,15	2 411,15		5001
Značky a prvky elektrického rozvodu a zařízení celková průřídka a výstavby rozvodů pro elektrické rozvodové prací do 100 tis. Kč									
25	M	0052310108	Revize elektronizace	kus	1	7 233,45	7 233,45		5001
Revize elektronizace									
26	K		Ustavení rozvaděčů, zapojení a kompletace	kpl	1	14 804,45	14 804,45		5001

Minerální podhledy administrativní část

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Pozn.
01 Minerální podhledy celkem								
1	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyhláskými panely vel. do 0,36 m ² na zavěšený viditelný rošt	m ²	147,57	595,00	87 854,95	URS
28.81+20.12+28.81+60.83 = 147.57								
2	M	59036500	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace 15x600x600mm	m ²	147,57	464,00	68 472,48	URS
3	K	763431701	Montáž minerálního podhledu s vyhláskými panely vel. do 0,36 m ² na zavěšený viditelný rošt	m ²	147,57	464,20	9 769,33	URS

Optický kabel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Pozn.
01. Optický kabel celkem								
1	M	NW6 0069309 URS	Univerzální optický kabel CLT, 24 vláken OM3 50/125µm, FR-LSZH, BE02, 6.4mm, Eca, J/A-DQ,BN,H24G50/125 OM3	m	67,82	50,00	3 366,00	URS
2	M	34571916	spojka optická kabelová tubusová pro max 24 svazů kabelové průchodky 2x D 8-17,5mm 2x D 10-17,5mm 2x ovál	kus	20,00	1,00	2 020,00	URS
3	K	742124015	Montáž kabelů datových optických pro vnější rozvody do trubky zatažením	m	30,8	50,00	1 540,00	URS
4	K	220162076	Montáž ochranné trubky HiXP pro optický kabel na rošt	kus	53,8	30,00	1 614,00	URS
5	K	742124013	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vláken optického kabelu pigtailem včetně svazu optického vlákna	kus	495	4,00	1 980,00	URS
6	K	220162041	Demontáž optického kabelu z kabelového lože nebo ze žlábu	m	33,8	50,00	1 690,00	URS

PODHLED

TABELA MISTOSTI

POS.	POS.	POS.
101	102	103
104	105	106
107	108	109
110	111	112
113	114	115
116	117	118
119	120	121
122	123	124
125	126	127
128	129	130
131	132	133
134	135	136
137	138	139
140	141	142
143	144	145
146	147	148
149	150	151
152	153	154
155	156	157
158	159	160
161	162	163
164	165	166
167	168	169
170	171	172
173	174	175
176	177	178
179	180	181
182	183	184
185	186	187
188	189	190
191	192	193
194	195	196
197	198	199
200	201	202
203	204	205
206	207	208
209	210	211
212	213	214
215	216	217
218	219	220
221	222	223
224	225	226
227	228	229
230	231	232
233	234	235
236	237	238
239	240	241
242	243	244
245	246	247
248	249	250
251	252	253
254	255	256
257	258	259
260	261	262
263	264	265
266	267	268
269	270	271
272	273	274
275	276	277
278	279	280
281	282	283
284	285	286
287	288	289
290	291	292
293	294	295
296	297	298
299	300	301
302	303	304
305	306	307
308	309	310
311	312	313
314	315	316
317	318	319
320	321	322
323	324	325
326	327	328
329	330	331
332	333	334
335	336	337
338	339	340
341	342	343
344	345	346
347	348	349
350	351	352
353	354	355
356	357	358
359	360	361
362	363	364
365	366	367
368	369	370
371	372	373
374	375	376
377	378	379
380	381	382
383	384	385
386	387	388
389	390	391
392	393	394
395	396	397
398	399	400
401	402	403
404	405	406
407	408	409
410	411	412
413	414	415
416	417	418
419	420	421
422	423	424
425	426	427
428	429	430
431	432	433
434	435	436
437	438	439
440	441	442
443	444	445
446	447	448
449	450	451
452	453	454
455	456	457
458	459	460
461	462	463
464	465	466
467	468	469
470	471	472
473	474	475
476	477	478
479	480	481
482	483	484
485	486	487
488	489	490
491	492	493
494	495	496
497	498	499
500	501	502
503	504	505
506	507	508
509	510	511
512	513	514
515	516	517
518	519	520
521	522	523
524	525	526
527	528	529
530	531	532
533	534	535
536	537	538
539	540	541
542	543	544
545	546	547
548	549	550
551	552	553
554	555	556
557	558	559
560	561	562
563	564	565
566	567	568
569	570	571
572	573	574
575	576	577
578	579	580
581	582	583
584	585	586
587	588	589
590	591	592
593	594	595
596	597	598
599	600	601
602	603	604
605	606	607
608	609	610
611	612	613
614	615	616
617	618	619
620	621	622
623	624	625
626	627	628
629	630	631
632	633	634
635	636	637
638	639	640
641	642	643
644	645	646
647	648	649
650	651	652
653	654	655
656	657	658
659	660	661
662	663	664
665	666	667
668	669	670
671	672	673
674	675	676
677	678	679
680	681	682
683	684	685
686	687	688
689	690	691
692	693	694
695	696	697
698	699	700
701	702	703
704	705	706
707	708	709
710	711	712
713	714	715
716	717	718
719	720	721
722	723	724
725	726	727
728	729	730
731	732	733
734	735	736
737	738	739
740	741	742
743	744	745
746	747	748
749	750	751
752	753	754
755	756	757
758	759	760
761	762	763
764	765	766
767	768	769
770	771	772
773	774	775
776	777	778
779	780	781
782	783	784
785	786	787
788	789	790
791	792	793
794	795	796
797	798	799
800	801	802
803	804	805
806	807	808
809	810	811
812	813	814
815	816	817
818	819	820
821	822	823
824	825	826
827	828	829
830	831	832
833	834	835
836	837	838
839	840	841
842	843	844
845	846	847
848	849	850
851	852	853
854	855	856
857	858	859
860	861	862
863	864	865
866	867	868
869	870	871
872	873	874
875	876	877
878	879	880
881	882	883
884	885	886
887	888	889
890	891	892
893	894	895
896	897	898
899	900	901
902	903	904
905	906	907
908	909	910
911	912	913
914	915	916
917	918	919
920	921	922
923	924	925
926	927	928
929	930	931
932	933	934
935	936	937
938	939	940
941	942	943
944	945	946
947	948	949
950	951	952
953	954	955
956	957	958
959	960	961
962	963	964
965	966	967
968	969	970
971	972	973
974	975	976
977	978	979
980	981	982
983	984	985
986	987	988
989	990	991
992	993	994
995	996	997
998	999	1000

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...
- 6. ...
- 7. ...
- 8. ...
- 9. ...
- 10. ...
- 11. ...
- 12. ...
- 13. ...
- 14. ...
- 15. ...
- 16. ...
- 17. ...
- 18. ...
- 19. ...
- 20. ...
- 21. ...
- 22. ...
- 23. ...
- 24. ...
- 25. ...
- 26. ...
- 27. ...
- 28. ...
- 29. ...
- 30. ...
- 31. ...
- 32. ...
- 33. ...
- 34. ...
- 35. ...
- 36. ...
- 37. ...
- 38. ...
- 39. ...
- 40. ...
- 41. ...
- 42. ...
- 43. ...
- 44. ...
- 45. ...
- 46. ...
- 47. ...
- 48. ...
- 49. ...
- 50. ...
- 51. ...
- 52. ...
- 53. ...
- 54. ...
- 55. ...
- 56. ...
- 57. ...
- 58. ...
- 59. ...
- 60. ...
- 61. ...
- 62. ...
- 63. ...
- 64. ...
- 65. ...
- 66. ...
- 67. ...
- 68. ...
- 69. ...
- 70. ...
- 71. ...
- 72. ...
- 73. ...
- 74. ...
- 75. ...
- 76. ...
- 77. ...
- 78. ...
- 79. ...
- 80. ...
- 81. ...
- 82. ...
- 83. ...
- 84. ...
- 85. ...
- 86. ...
- 87. ...
- 88. ...
- 89. ...
- 90. ...
- 91. ...
- 92. ...
- 93. ...
- 94. ...
- 95. ...
- 96. ...
- 97. ...
- 98. ...
- 99. ...
- 100. ...

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...
- 6. ...
- 7. ...
- 8. ...
- 9. ...
- 10. ...
- 11. ...
- 12. ...
- 13. ...
- 14. ...
- 15. ...
- 16. ...
- 17. ...
- 18. ...
- 19. ...
- 20. ...
- 21. ...
- 22. ...
- 23. ...
- 24. ...
- 25. ...
- 26. ...
- 27. ...
- 28. ...
- 29. ...
- 30. ...
- 31. ...
- 32. ...
- 33. ...
- 34. ...
- 35. ...
- 36. ...
- 37. ...
- 38. ...
- 39. ...
- 40. ...
- 41. ...
- 42. ...
- 43. ...
- 44. ...
- 45. ...
- 46. ...
- 47. ...
- 48. ...
- 49. ...
- 50. ...
- 51. ...
- 52. ...
- 53. ...
- 54. ...
- 55. ...
- 56. ...
- 57. ...
- 58. ...
- 59. ...
- 60. ...
- 61. ...
- 62. ...
- 63. ...
- 64. ...
- 65. ...
- 66. ...
- 67. ...
- 68. ...
- 69. ...
- 70. ...
- 71. ...
- 72. ...
- 73. ...
- 74. ...
- 75. ...
- 76. ...
- 77. ...
- 78. ...
- 79. ...
- 80. ...
- 81. ...
- 82. ...
- 83. ...
- 84. ...
- 85. ...
- 86. ...
- 87. ...
- 88. ...
- 89. ...
- 90. ...
- 91. ...
- 92. ...
- 93. ...
- 94. ...
- 95. ...
- 96. ...
- 97. ...
- 98. ...
- 99. ...
- 100. ...

R ROZVADEČ
— VEDENÍ KABELOVÉ
//// SVĚTLA NOVÁ

ABO	RhD	HLA-A/B
A1	阴性	24.0%
A2	阳性	40.0%
A3	阳性	10.0%
B	阳性	10.0%
AB	阳性	2.0%
O	阳性	0.0%
A1	阳性	40.0%
A2	阳性	0.0%
A3	阳性	0.0%
B	阳性	0.0%
AB	阳性	0.0%
O	阳性	0.0%
A1	阳性	0.0%
A2	阳性	0.0%
A3	阳性	0.0%
B	阳性	0.0%
AB	阳性	0.0%
O	阳性	0.0%

- QUESTION**
-  answer provided by respondent
answer is not a choice (C) or (D)
-  answer is choice A
answer is not a choice (C) or (D)
-  answer is choice B
answer is not a choice (C) or (D)
-  answer is choice C
answer is not a choice (A) or (D)
- ANSWERS**
- (A)  ANSWER IS CORRECT. ANSWER IS CHOICE (A) OR (D)
- (B)  ANSWER IS CORRECT. ANSWER IS CHOICE (A) OR (D)
- (C)  ANSWER IS CORRECT. ANSWER IS CHOICE (A) OR (D)
- (D)  ANSWER IS CORRECT. ANSWER IS CHOICE (A) OR (D)
- (E)  ANSWER IS CORRECT. ANSWER IS CHOICE (A) OR (D)
- (F)  ANSWER IS CORRECT. ANSWER IS CHOICE (A) OR (D)
- (G)  ANSWER IS CORRECT. ANSWER IS CHOICE (A) OR (D)
- (H)  ANSWER IS CORRECT. ANSWER IS CHOICE (A) OR (D)
- (I)  ANSWER IS CORRECT. ANSWER IS CHOICE (A) OR (D)
- (J)  ANSWER IS CORRECT. ANSWER IS CHOICE (A) OR (D)
- (K)  ANSWER IS CORRECT. ANSWER IS CHOICE (A) OR (D)
- (L)  ANSWER IS CORRECT. ANSWER IS CHOICE (A) OR (D)

-
- Figure 1 illustrates the flow of information through four stages:
- 1** Information that is not relevant to the task
 - 2** Information that is relevant to the task but is not used
 - 3** Information that is relevant to the task and is used
 - 4** Information that is relevant to the task and is used to make a decision
- Arrows indicate the progression from 1 to 2, 2 to 3, and 3 to 4.



Změnový list číslo:		9																												
Identifikace zhotovitele:	Auböck s.r.o. Sídlo: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou IČ 26089785																													
Identifikace objednatele:	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Sídlo: Masarykově náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav IČ: 00240079																													
Název akce:	„Navýšení kapacity ZŠ Na Výsluní“,																													
Počet příloh:	1	Počet stran příloh:	1																											
Předmět změny:	Skladby podlah násta SO 01																													
Podrobný popis změny: Po odstranění skladby střešky byly proměřeny výškové úrovně všech tří spojených pavilonů. Ze zaměření vyplynulo, že se výšky značně liší a důsledkem je poměrně vyšší tl. podlahové skladby oproti předpokladu v projektové dokumentaci. S ohledem na z tohoto vyplývající dopad byla se zpracovatelem PD navržena revize těchto skladeb. Bylo navrženo následující souvrství: Tepelná izolace z minerální vaty byla z ponechána pouze v tl 40 mm oproti 80 mm. Navýšení tl. skladby podlahy se doplní podlahovým polystyrenem EPS 100, který se bude pokládat v tl. 80 + 120 mm čímž se vyrovnají výškové rozdíly v plném rozsahu. Dále bude anhydritová deska tl. 85 mm nahrazena betonovou mazaninou vyztuženou vlákny a místy kar. síti, která bude příslušně dilatována. Tato je s ohledem na vlhkostní požadavky pro lepenou krytinu vhodnější.																														
Zdůvodnění změny: Navržené změny nemohl zadavatel předvídat a nemění celkovou povahu díla. Změny zcela reflektují původní návrh stavby a nebudou mít vliv na jeho konečné užívání a funkčnost, a pro jejich realizaci budou použity původně navržené materiály.																														
Vazba na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: <i>Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222,</i> ☐ odst. 4 ☒ odst. 5 ☐ odst. 6 ☐ odst. 7																														
Stanovisko projektanta: Souhlasím s navrženými změnami.																														
Ocenění změn: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Ornačení SO / lokality / části projektu</th> <th style="width: 30%;">Vícepráce</th> <th style="width: 30%;">Méněpráce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/ SO 01/I.NP/Vytápnění</td> <td style="text-align: right;">514 491,05 Kč</td> <td style="text-align: right;">-516 894,14 Kč</td> </tr> <tr> <td>2/</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3/</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4/</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5/</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH:</td> <td style="text-align: right;">514 491,05 Kč</td> <td style="text-align: right;">-516 894,14 Kč</td> </tr> <tr> <td>Navržená cena ZL (bez DPH):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-2 403,09 Kč</td> </tr> <tr> <td>Navržená cena ZL (vč. DPH):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-2 907,74 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Ornačení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce	1/ SO 01/I.NP/Vytápnění	514 491,05 Kč	-516 894,14 Kč	2/			3/			4/			5/			Celkem bez DPH:	514 491,05 Kč	-516 894,14 Kč	Navržená cena ZL (bez DPH):		-2 403,09 Kč	Navržená cena ZL (vč. DPH):		-2 907,74 Kč
Ornačení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce																												
1/ SO 01/I.NP/Vytápnění	514 491,05 Kč	-516 894,14 Kč																												
2/																														
3/																														
4/																														
5/																														
Celkem bez DPH:	514 491,05 Kč	-516 894,14 Kč																												
Navržená cena ZL (bez DPH):		-2 403,09 Kč																												
Navržená cena ZL (vč. DPH):		-2 907,74 Kč																												
Změna termínu dokončení díla - nově: nemá vliv na konečný termín dokončení díla																														

Vypracoval - zhotovitel:

datum, podpis, razitko

Objednatel:


datum, podpis, razitko

Technický dozor:

datum, podpis, razitko

Projektant:

datum, podpis, razitko



ZL09 - Změna skladby podlah nástavba SO01

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Pozn.

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce			-27 396,94
4	632441015	Podér anhydritový, plocha do 100 m2, tl. 50 mm samonivelační potěr MFC Anhydrit D25	m2	-42,40	397,84
		S O4 : 3,8*6,1+19,22		42,40	
5	632441077	Podér anhydritový, plocha přes 500m2, tl. 83 mm	m2	-49,90	626,90
		P 2 pod dlažbou : (7,8+12,06+7,63+11,8+5,52+5,09)		49,90	
6	632441077	Podér anhydritový, plocha přes 500m2, tl. 80 mm samonivelační potěr MFC Anhydrit 030	m2	-823,00	458,12
		skladby P 1, podklad pod PVC : 77,81+32,14+67,78+69,96+78,17+78,17+216,49+5,43+20,28+19,49+78,28+79		823,00	
7	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prošlého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C	m3	78,56	5 063,41
		16/20			397 786,55
					z P1

Díl: 713		Izolace tepelné		24 993,85
13	6315378	Deska zrotační polystuha, podlahová; minerální vlákn; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 1,050 m2KW; obj. hmotnost 110,00 kg/m3; hydrofobizováno; Ti podlahu	m2	-895,00
				102,47
				-91 710,65
				odpočet 2 S001

15	63148151	deska tepelné izolace minerální univerzální $\lambda=0,033-0,035$ tl 50mm	m ²	1 210,00	96,45	116 704,50	z p1
----	----------	---	----------------	----------	-------	------------	------

Cena celkem bez DPH	-2 403,09
---------------------	-----------