

Cenová nabídka

Akce: **Slaný – oprava 6 odlehčovacích komor**

Investor stavby: Slavos Slaný, s.r.o. Politických vězňů 1523, Slaný

Datum: 4. 11. 2024

Dodavatel stavby: Esta, spol. s r.o., IČ: 43774458

popis položky	m.j.	množ.	cena jedn.	cena celkem
OK 3 (mostek „U Brodu, Lázeňská)				
Výměna stupadel s PE povlakem, vč. Demont. Starých	ks	6,00	1 670,00 Kč	10 020,00 Kč
Tlakové mytí stěn nebo stropu	m2	10,00	390,00 Kč	3 900,00 Kč
Sanace stropu – ochranný nátěr výztuže Mapefér 1K	m2	10,00	485,00 Kč	4 850,00 Kč
Sanace stropu – reprofilační malta Mapegrout T60	m2	10,00	1 890,00 Kč	18 900,00 Kč
Výměna poklopu 600/600 třída zatížení B	ks	1,00	8 440,00 Kč	8 440,00 Kč
			Součet	46 110,00 Kč
OK 4 (mostek ul. Na Kopečku)				
Výměna stupadel s PE povlakem, vč. Demont. Starých	ks	6,00	1 670,00 Kč	10 020,00 Kč
Tlakové mytí stěn nebo stropu	m2	7,00	390,00 Kč	2 730,00 Kč
Sanace stropu – ochranný nátěr výztuže Mapefér 1K	m2	7,00	485,00 Kč	3 395,00 Kč
Sanace stropu – reprofilační malta Mapegrout T60	m2	7,00	1 890,00 Kč	13 230,00 Kč
			Součet	29 375,00 Kč
OK 5 (parkoviště finanční úřad)				
Demontáž a zpětná montáž oplocení – pletivo	sou	1,00	7 850,00 Kč	7 850,00 Kč
Kácení a likvidace náletových dřevin	m2	32,00	660,00 Kč	21 120,00 Kč
Výměna stupadel s PE povlakem, vč. Demont. Starých	ks	6,00	1 670,00 Kč	10 020,00 Kč
Výměna poškozené skruže 250	ks	1,00	3 940,00 Kč	3 940,00 Kč
Provedení nového vstupu 2– skruž 250, konus a poklop tř. B	sou	1,00	14 520,00 Kč	14 520,00 Kč
			Součet	57 450,00 Kč
OK 6 (ul. Ouvalova – Lidl)				
DIO+DIR+DZ	sou	1,00	9 100,00 Kč	9 100,00 Kč
Demontáž a zpětná montáž zámkové dlažby	m2	3,50	720,00 Kč	2 520,00 Kč
Tlakové mytí stěn nebo stropu	m2	9,00	390,00 Kč	3 510,00 Kč
Sanace stropu – ochranný nátěr výztuže Mapefér 1K	m2	6,00	485,00 Kč	2 910,00 Kč
Sanace stropu – reprofilační malta Mapegrout T60	m2	6,00	1 890,00 Kč	11 340,00 Kč
Sanace stěn – reprofilační malta Mapegrout T60	m2	3,00	1 640,00 Kč	4 920,00 Kč
Výměna stupadel s PE povlakem, vč. Demont. Starých	ks	6,00	1 670,00 Kč	10 020,00 Kč
Výměna konusu	ks	1,00	3 780,00 Kč	3 780,00 Kč
Výměna poklopu pr. 600 BEGU tř. D400	ks	1,00	5 780,00 Kč	5 780,00 Kč
			Součet	53 880,00 Kč
OK 7 (křiž. Lacinova a Wilsonova – u ČSAD) – HLUBOKÁ !				
Sanace toku	sou	1,00	3 820,00 Kč	3 820,00 Kč
Výměna stupadel s PE povlakem, vč. Demont. Starých	ks	15,00	1 670,00 Kč	25 050,00 Kč
Opatření v hluboké šachtě - jištění pracovníků	sou	1,00	5 100,00 Kč	5 100,00 Kč
			Součet	33 970,00 Kč
OK 8 (křiž. Záfartenská a Smečenská - Inline dráha)				
Výměna stupadel s PE povlakem, vč. Demont. Starých	ks	6,00	1 670,00 Kč	10 020,00 Kč
Sanace přelivové hrany maltou Mapegrout T60	sou	1,00	4 340,00 Kč	4 340,00 Kč
Tlakové mytí stěn nebo stropu	m2	6,00	390,00 Kč	2 340,00 Kč
Sanace stropu – ochranný nátěr výztuže Mapefér 1K	m2	6,00	485,00 Kč	2 910,00 Kč
Sanace stropu – reprofilační malta Mapegrout T60	m2	6,00	1 890,00 Kč	11 340,00 Kč
			Součet	30 950,00 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady				
Přípravné práce a přesun hmot	sou	1,00	9 400,00 Kč	9 400,00 Kč
Lešení, el. Energie, zdroj vody	sou	1,00	16 200,00 Kč	16 200,00 Kč
Zařízení staveniště	sou	1,00	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč
			Součet	38 100,00 Kč

Celkem za provedené práce bez DPH

DPH 21%

Celkem včetně DPH

289 835,00 Kč

60 865,35 Kč

350 700,35 Kč