

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

číslo smlouvy S25-036-0026

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel **Obec Lazníčky**

Se sídlem: Lazníčky 35, 751 25 pošta Veselíčko

IČ: 00636321

DIČ: CZ00636321 objednatel není plátcem DPH pro tuto zakázku

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Pavlína Kubíková, starostka obce

(dále také jen jako „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

se sídlem: Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice

fakturační a korespondenční adresa: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc

zastoupení ve věcech smluvních: Pavel Bohunský, DiS.a Vladimír Konečný, na základě pověření

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Jakub Hřiva, stavbyvedoucí oblasti

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ 480 35 599

číslo účtu: 212269343/0300, ČSOB, a.s.

e-mail: office-olomouc@swietelsky.cz

(dále také jen jako „zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 11. 7. 2024 smlouvu o dílo. Předmětem této SoD je zhotovení díla

„III/43614, III/43617 Lazníčky – zapravení po kanalizaci“

V průběhu realizace stavby nastaly takové překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, vylučujících odpovědnost, tj. které zabraňují nebo zpomalují splnění závazků smluvních stran dle čl. 5.10. smlouvy o dílo, že je nutné prodloužení termínu provedení prací na díle dle odst. 5.4. Z důvodu překážek a nerealizování přeložky komunikačního správce sítí společností CETIN nelze stavbu provést úplně, funkčně a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání (viz. odst. 3.3.SoD). Z důvodu vzniku překážky v plnění se přeruší doba plnění a stanoví se nově nejzazší termín dokončení díla uvedený v novém znění bodu 5.4.

Z důvodu změn a vzniku víceprací a méněprací vyvolaných odlišným skutečným stavem oproti předpokladům, ze kterých vycházel projektant při zpracování projektové dokumentace, změn potřebných k odvodnění, sanaci podkladních vrstev, kladení obrub a parkovacím pruhu apod., se smluvní strany dohodly dle čl. 15.2. na uzavření písemného dodatku, kterým se upravuje znění čl. 5, bod 5.4. a čl. 6, bod 6.1.

II.

5. Doba a místo plnění se mění následovně

5.4. Předání staveniště před zahájením stavby bude provedeno bezprostředně po podpisu smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen provést dílo do **31.08.2025**. Provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a předání a převzetí stavby. Řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla.

A

6. Cena díla se mění následovně:

6. Cena díla

6.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3 této smlouvy a v termínu dle čl. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Původní cena díla v SoD v Kč bez DPH	1 108 000,00
Dodatek č. 1 - vícepráce v Kč bez DPH	+234 021,30
Dodatek č. 1 - méněpráce v Kč bez DPH	-139 855,73
Dodatek č. 1 - celkem v Kč bez DPH	+94 165,57
Cena stavby celkem v Kč bez DPH	1 202 165,57
DPH – sazba 21% v Kč	252 454,77
Cena díla v Kč vč. DPH	1 454 620,34

(dále také jen jako „cena díla“).

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 11. 7. 2024 jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení..

Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své podpisy.

Uvedený dodatek č.1 je uzavřen v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy: Příloha č. 1 - harmonogram plnění
Příloha č. 2 – položkový rozpočet změn

V Obci Lazničky dne 24.10.2024

Obec Lazničky

Lazničky 35

751 25

IČO: 006 36 321

za objednatele

Pavla Kubíková,

Starostka obce

V Olomouci dne 23.10.2024.



za zhotovitele

Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný,
na základě pověření

SWIETELSKY

stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599


(232)

HARMONOGRAM PRACÍ - ČASOVÝ A FINANČNÍ

Zakázka :III/43614, III/43617 Lazníčky - zapravení po kanalizaci

ČASOVÝ HARMONOGRAM		2024																								2025																															
	kal. měsíc	8				9				10				11				12				1				2				3				4				5				6				7				8							
SO	kal. týden	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	Předání a převzetí staveniště																																																								
	Zahájení st. Prací																																																								
	Úprava podloží																																																								
	Podkladní vrstvy																																																								
	Povrchy komunikací																																																								
	Dokonovací a ostatní práce																																																								
	Přesuny hmot																																																								
	DZ																																																								
	Drobné a ostatní práce																																																								
	VRN																																																								
	Předání části díla																																																								
	Předání díla																																																								
FINANČNÍ HARMONOGRAM (v tis. Kč bez DPH)		8				9				10				11				12				1				2				3				4				5				6				7				8							
Finanční prostavěnost /měsíc		100				400				500																																				150				52							
Celkem finanční prostavěnost celkem /rok										1 000																																202															
Celkem finanční prostavěnost celkem																																																									

Termín realizace : 19.8. 2024 - 31.8. 2025
Lhůta pro realizaci dle SoD : do 31.8.2025
Fakturační dila dle podmínek SoD.


Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný
Na základě pověření

SWIETELSKY 
stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

III/43614, III/43617 Lazníčky - zapravení po kanalizaci

		práce	částka
VCP/MNP	stavba		Kč bez DPH
1	MNP	101a - Komunikace pro pěší-MNP 1 (k tomu VCP 1 samostatně)	-78 355,43
1	VCP	101a - Komunikace pro pěší-VCP 1 (k tomu MNP 1 samostatně)	175 353,96
2	MNP	101b-1 - Komunikace pro pěší-MNP 2 (k tomu VCP 2 samostatně)	-44 585,18
2	VCP	101b-1 - Komunikace pro pěší-VCP 2 (k tomu MNP 2 samostatně)	58 667,34
3	MNP	101b-2 - Parkovací pás-MNP 3	-16 915,12

součet Kč (bez DPH): 94 165,57



2024 2.0100

2024 2. Obec Rekonstrukce a výstavba chodníků a zpevněných ploch v obci Leznáňky

109.

72 9543

Rozpočet:

101a Komunikace pro pěší-MNP 1 (k tomu VCP 1 samostatně)

Hozpocet:									
10) komunikace pro pesi-MNP 1 (k tomu VCP 1 samostatne)									
Typ	Pol. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová souhlava
D	1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	g
SD		2		Základy				- 3 035,93	
P	12	213141111		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 či do 3 m	M2	- 178,584	17,00	- 3 035,93	dle SoD
PP									
TS									
SD		5.1		Komunikace				- 24 456,18	
P	22	596811121		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 50 do 100 m2	M2	- 13,820	291,00	- 4 021,62	dle SoD
PP									
TS									
P	40	59224481		m/ř vtoková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 40 tun	KUS	- 3,000	2 503,00	- 7 509,00	dle SoD
PP				-7+4					
TS									
P	43	55224660		poklop šachtový betonový D400 bez odvětrání	KUS	- 1,000	2 624,00	- 2 624,00	dle SoD
PP									
TS									
P	48	583810071		kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	M2	- 3,210	636,00	- 2 041,56	dle SoD
PP				-37,45+34,24					
TS									
P	50	592174500		obrubník betonový silniční 100x15x30cm	KUS	- 11,000	190,00	- 2 090,00	dle SoD
PP									
TS									
P	51	592174600		obrubník betonový silniční Standard 100x15x25cm	KUS	- 25,000	152,00	- 3 800,00	dle SoD
PP				-218+180+13					
TS									
P	54	592174700		obrubník betonový silniční vnější obíl R 0,5 Standard 78x15x25cm	KUS	- 1,000	395,00	- 395,00	dle SoD
PP									
TS									
P	55	592174710		obrubník betonový silniční vnější obíl R 1,0 Standard 78x15x25 cm	KUS	- 5,000	395,00	- 1 975,00	dle SoD
PP				-6+1					
TS									
SD		6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				- 4 518,18	
P	13	69311068		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	M2	- 205,372	22,00	- 4 518,18	dle SoD
PP									
TS									
SD		8		Potrubi				- 28 500,48	
P	42	899304111		Osazení poklopů železobetonových včetně rámo jakékoli hmotnosti	KUS	- 1,000	698,00	- 698,00	dle SoD
PP									
TS									
P	44	99331200R		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 300 mm zvýšením poklopu-stavební úprava atypické uliční vpusti vč. dodávky poklopu D400	KUS	- 1,000	4 070,00	- 4 070,00	dle SoD
PP									
TS									
P	46	899623151		Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	M3	- 6,390	3 714,00	- 23 732,46	dle SoD
PP									
TS									
SD		9		Ostatní konstrukce a práce				- 17 844,68	
P	47	916111123		Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	- 32,100	262,00	- 8 410,20	dle SoD
PP				-374,5+342,4					

Soupisť prací objektu									
Rekonstrukce a výstavba chodníků a spevňujících ploch v obci									
Stavba: 2024 2 Dřev									
Rozpočet: 101a Komunikace pro pěší-VCP 1 (k tomu MNP 1 samostatně)									
Typ	Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	JM	Množství	Cena		Canová soustava
0	1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	9
SD		5.1		Komunikace				141 117,67	
P	8	583441711		šterkodrtí traxe u/z	W	130,00	318,00	41,964,77	dle SoD
PP				284,4*0,8*0,3*2 (koef.)					
TS									
P	19	564831011		Podklad ze šterkodrtě SD plochy do 100 m2 tl 100 mm	M2	682,560	94,00	64 160,64	dle SoD
PP				284,4*0,8*3 (tl.300 mm)					
TS									
P	34	592238520		dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	KUS	1,000	318,00	318,00	dle SoD
PP				7-6					
TS									
P	35	592238540		skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	KUS	1,000	379,00	379,00	dle SoD
PP				7-6					
TS									
P	38	592238640		prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	KUS	1,000	173,00	173,00	dle SoD
PP				8-7					
TS									
P	101	900VP01		obrubníková vpust zkosená RADBUZA	KUS	1,000	12 140,00	12 140,00	vlastní
PP									
TS									
P	102	900VP02		obrubníková vpust stružková NISA	KUS	1,000	19 290,00	19 290,00	vlastní
PP									
TS									
P	52	592174680		obrubník betonový silniční nájerdový Standard 100x15x15cm	KUS	7,390	134,00	990,26	dle SoD
PP				56-48,61					
TS									
P	53	592174690		obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25cm	KUS	2,000	401,00	802,00	dle SoD
PP				18-16					
TS									
SD		8		Potrubi				2 439,00	
P	25	871315221		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	M	1,000	394,00	394,00	dle SoD
PP				6,8-5,8					
TS									
P	26	877315211		Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	M	1,000	174,00	174,00	dle SoD
PP				22-21					
TS									
P	29	895941302		Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalštěm	KUS	1,000	1 163,00	1 163,00	dle SoD
PP				7-6					
TS									
P	39	899204111		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	KUS	1,000	698,00	698,00	dle SoD
PP				8-7					
TS									
SD		9		Ostatní konstrukce a práce				31 807,39	
P	60	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	T	136,512	221,00	30 169,15	dle SoD
PP									
TS									
P	61	998223091		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým za zvětšený přesun do 1000 m	T	136,512	12,00	1 638,14	dle SoD
PP									
TS									
SD		99		Přesun hmot HSV				0,00	

				Firma:					
		Soupis prací objektu							
Starba:		2024 2 Obec		Rekonstrukce a výstavba chodníků a zpevněných ploch v obci					
		Lomelky				101a		178 333,96	
O		Rozpočet:		101a Komunikace pro péši-VCP 1 (k tomu MNP 1 samostatně)					
Typ	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
							Jednotková	Celkem	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SD		5.1		Komunikace				141 117,67	
P	8	58344171	1	šterkodř frakce 0/32	T	136,512	314,00	42 864,77	dle SoD
PP				284,4*0,8*0,3*2 (koef.)					
TS									
P	19	564831011		Podklad ze šterkodř šD plochy do 100 m2 tl 100 mm	M2	682,560	94,00	64 160,64	dle SoD
PP				284,4*0,8*3 (tl 300 mm)					
TS									
P	34	592238520		dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	KUS	1,000	318,00	318,00	dle SoD
PP				7-6					
TS									
P	35	592238540		skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a,	KUS	1,000	379,00	379,00	dle SoD
PP				45x35x5 cm					
TS				7-6					
P	38	592238640		prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	KUS	1,000	173,00	173,00	dle SoD
PP				8-7					
TS									
P	101	900VP01		obrubníková vpust zkosená RADBUZA	KUS	1,000	12 140,00	12 140,00	vlastní
PP									
TS									
P	102	900VP02		obrubníková vpust stružková NISA	KUS	1,000	19 290,00	19 290,00	vlastní
PP									
TS									
P	52	592174680		obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15cm	KUS	7,390	134,00	990,26	dle SoD
PP				56-48,61					
TS									
P	53	592174690		obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25cm	KUS	2,000	401,00	802,00	dle SoD
PP				18-16					
TS									
SD		8		Potrubí				2 439,00	
P	25	871315221		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	M	1,000	394,00	394,00	dle SoD
PP				6,8-5,8					
TS									
P	26	877315211		Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG	M	1,000	174,00	174,00	dle SoD
PP				2000 jednoosé DN 150					
TS				22-21					
P	29	895941302		Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalštěm	KUS	1,000	1 163,00	1 163,00	dle SoD
PP				7-6					
TS									
P	39	899204111		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	KUS	1,000	698,00	698,00	dle SoD
PP				8-7					
TS									
SD		9		Ostatní konstrukce a práce				31 807,29	
P	60	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	T	136,512	221,00	30 169,15	dle SoD
PP									
TS									
P	61	998223091		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným za	T	136,512	12,00	1 638,14	dle SoD
PP				zvětšený přesun do 1000 m					
TS									
SD		99		Přesun hmot HSV				0,00	

5

0

Stavba:

2024 2 Obec

Rozpočet:

101b-1 Komunikace pro péši-VCP 2 (k tomu MNP 2 samostatně)

Soupis prací objektu

Rekonstrukce a výstavba chodníků a zpevněných ploch v obci Lázně

Firma:

101b-1

58 267,34

Typ		Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
0	1	2	3	4	5	6	7	Jednotková	Celkem	8
SD			5.1		Komunikace				33 268,16	
P	8	S8344171	1		Štěrka frakce 0/32	T	42,240	314,00	13 263,36	dle SoD
PP					88*0,8*0,3*2 (koef.)					
TS										
P	17	S64831011			Podklad ze štěrka frakce 5D plochy do 100 m2 tl 100 mm	M2	211,200	94,00	19 852,80	dle SoD
PP					88*0,8*3 (tl.300 mm)					
TS										
P	45	S92174600			obrubník betonový silniční Standard 100x15x25cm	KUS	1,000	152,00	152,00	dle SoD
PP					98-97					
TS										
SD			9		Ostatní konstrukce a práce				25 399,18	
P	42	S16111123			Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	59,010	262,00	15 460,62	dle SoD
PP					202,4-143,39					
TS										
P	44	S16131213			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	0,320	302,00	96,64	dle SoD
PP					117,4-117,08					
TS										
P	51	S98223013			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	T	42,240	221,00	9 335,04	dle SoD
PP										
TS										
P	52	S98223091			Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným za zvětšený přesun do 1000 m	T	42,240	12,00	506,88	dle SoD
PP										
TS										
SD			99		Přesun hmot HSV				0,00	

[illegible]