

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Kuba, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800 |
| 2. Zhotovitel: | M - SILNICE a.s. , Husova 1697, 530 03 Pardubice |
| Zastoupený: | Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel |
| IČ: | 42196868 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. č. účtu: 1080015329/0800 |

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne **20. 03. 2017** smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Mohelnice, Havlíčkovo náměstí a okolní ulice, oprava komunikací a chodníků**“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu nepředpokládaných prací, které vznikly v rámci provádění díla, a objednatel o nich při zadání zakázky nevěděl. Jedná se o práce a dodávky, které souvisí s pracemi na vodovodu, kdy v průběhu stavby bylo zjištěno, že vedení vodovodu je v havarijním stavu a bylo nutné jeho část vyměnit. Dále se jedná o práce a dodávky, které souvisí s chybou v projektové dokumentaci v souvislosti s nenavazujícím úsekem ulice Brusova na Havlíčkovo náměstí - projektant mezi ulicí Brusova a Havlíčkovým náměstím ponechal mezeru 6 m a zahrnul ji omylem do rozpočtu ulice Jiráskova. Vzhledem k této skutečnosti došlo k rozšíření rozsahu opravy povrchů komunikace a chodníků. Smluvní strany se současně dohodly, že s ohledem na posunutí termínu plnění a s ohledem na rozšíření rozsahu předmětu plnění bude provedeno dílčí předání části díla označená jako část A) a to ulice Wolkerova, Brusova a Nerudova tak, aby mohlo dojít k zahájení předčasného užívání těchto ulic a tím byl občanům umožněn průjezd ke svým nemovitostem, současně se provede úhrada plnění za tyto ulice.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla a platební podmínky takto:

- a) *článek II. Předmět díla se upravuje tak, že předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze tohoto dodatku,*

b) *článek IV. odst. 1 Cena díla nově zní:*

1. Celková cena se skládá:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	5 998 718,00 Kč
Cena díla dle dodatku č.2	bez DPH	799 816,00Kč
Celková cena díla	bez DPH	6 798 534,00Kč
	DPH 21%	1 427 692,00Kč
	Celkem s DPH	8 226 226,00Kč


c) *článek IV. odst. 6 Cena díla se doplňuje takto:*

Zhotovitel je oprávněn vystavit do 15 dnů od předání a převzetí díla - část A) - ulice Wolkerova, Brusova, Nerudova dílčí fakturu za toto plnění. Dílčí faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dnů. Soupis skutečně provedených prací za dílo – část A) bude tvořit přílohu dílčí faktury. Dílčí faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 14. 07. 2017 usnesením č. *1827/193/RM/2017*
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Za uveřejnění odpovídá objednatel.


V Mohelnici dne *2 6 -07- 2017*



Objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta



V Hradci Králové dne *2 6 -07- 2017*



Zhotovitel
Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel

M - SILNICE a.s.
Perebětice, Hrisova 1007
IČ: 421 99 898 - DIČ: CZ421 99 898
Podnikatelství
Resislova 950/13, 500 02 Hradec Králové 17

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: N24170186 - Mohelnice - Jiráskova - město Mohelnice

Objekt: 04.1. - Vozovka a parkoviště

1 - Zemní práce

082	111201101/R	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	2,5000	m2	16,00	40,00	21%	48,40
083	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	6,5000	m3	30,00	195,00	21%	235,95
084	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	131,5250	m3	104,00	13 678,60	21%	16 551,11
085	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	118,2500	m3	266,00	31 454,50	21%	38 059,95
086	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	39,4575	m3	5,00	197,29	21%	238,72
087	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	107,5000	m	185,00	19 887,50	21%	24 063,88
088	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	35,2000	m3	189,00	6 652,80	21%	8 049,89
089	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	4,7700	m3	5,00	23,85	21%	28,86
090	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	35,0000	m3	189,00	6 615,00	21%	8 004,15
091	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	10,5000	m3	5,00	52,50	21%	63,53
092	133101101	Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 m3	6,0000	m3	312,00	1 872,00	21%	2 265,12
093	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	107,7650	m3	241,00	25 971,37	21%	31 425,35
094	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	265,2300	T	55,00	14 587,65	21%	17 651,06
095	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	164,0100	m3	41,00	6 724,41	21%	8 136,54
096	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	820,0500	m3	9,00	7 380,45	21%	8 930,34
097	171201999	Poplatek za uložení výkopku na skládku	265,2300	T	0,00	0,00	21%	0,00
098	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	636,0000	m2	11,00	6 996,00	21%	8 465,16
099	122101401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	6,5000	m3	113,00	734,50	21%	888,75
100	5812320_R	zemina zahradní	9,1000	T	114,00	1 037,40	21%	1 255,25
101	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	6,5000	m3	41,00	266,50	21%	322,47
102	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	91,0000	m3	9,00	819,00	21%	990,99
103	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	65,0000	m2	15,00	975,00	21%	1 179,75
104	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	1,6250	kg	108,00	175,50	21%	212,36
105	181411141	Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	65,0000	m2	17,00	1 105,00	21%	1 337,05
106	183403114	Obdělání půdy kultivátorem v rovině a svahu do 1:5	65,0000	m2	1,00	65,00	21%	78,65
107	183403153	Obdělání půdy hrábím v rovině a svahu do 1:5	65,0000	m2	2,00	130,00	21%	157,30
108	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	65,0000	m2	1,00	65,00	21%	78,65
109	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	65,0000	m2	3,00	195,00	21%	235,95
Součet za 1 - Zemní práce						147 896,81		178 955,14

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

062	919735112	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 100 mm	35,0000	m	74,00	2 590,00	21%	3 133,90
063	358315114/R	demontáž uliční vpusti komplet zásyp + zhut.	5,0000	m3	455,00	2 275,00	21%	2 752,75
064	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	17,5000	KUS	205,00	3 587,50	21%	4 340,88
065	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	17,5000	KUS	1 125,00	19 687,50	21%	23 821,88
066	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm	5,5000	KUS	214,00	1 177,00	21%	1 424,17

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
067	592241350/R prstenec šachetní bet. vyrovnávací	5,5000	KUS	125,00	687,50	21%	831,88
068	899101111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	5,5000	KUS	144,00	792,00	21%	958,32
069	552414020/R poklop litinový bez odvětrání DN600, D400 vč. rámu, s pantem, bez zámku	5,5000	KUS	3 693,00	20 311,50	21%	24 576,92
070	113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	152,5000	m	28,00	4 270,00	21%	5 166,70
071	113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek	7,5000	m	25,00	187,50	21%	226,88
072	113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	52,5000	m2	22,00	1 155,00	21%	1 397,55
073	113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	52,5000	m2	12,00	630,00	21%	762,30
074	113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichných tl 150 mm	267,5000	m2	56,00	14 980,00	21%	18 125,80
075	113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	267,5000	m2	24,00	6 420,00	21%	7 768,20
076	997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	207,9675	T	13,00	2 703,58	21%	3 271,33
077	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	1 039,8375	T	2,00	2 079,68	21%	2 516,41
078	997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	84,5300	T	0,00	0,00	21%	0,00
079	997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	35,5000	T	0,00	0,00	21%	0,00
080	997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	75,2000	T	0,00	0,00	21%	0,00
081	997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	11,8750	T	0,00	0,00	21%	0,00
Součet za 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce					83 533,75		101 075,84

4 - Vodorovné konstrukce

057	452311121 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	0,3000	m3	2 567,00	770,10	21%	931,82
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce					770,10		931,82

469 - Stavební práce při elektromontážích

058	899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	107,5000	m	11,00	1 182,50	21%	1 430,83
059	899914111/R Montáž chráničky kabelového vedení	107,5000	m	97,00	10 427,50	21%	12 617,28
060	3410951101/R dvoudílná chránička kabelového vedení DN110	107,5000	m	85,00	9 137,50	21%	11 056,38
061	341095130/R fólie výstražná PE, šířka 300mm	107,5000	m	6,00	645,00	21%	780,45
Součet za 469 - Stavební práce při elektromontážích					21 392,50		25 884,93

5 - Komunikace pozemní

035	567541111 Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 300 mm plochy do 1000 m2	447,5000	m2	33,00	14 767,50	21%	17 868,68
036	577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	307,5000	m2	150,00	46 125,00	21%	55 811,25
037	573211111 Postřik živichný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	615,0000	m2	13,00	7 995,00	21%	9 673,95
038	565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	307,5000	m2	204,00	62 730,00	21%	75 903,30
039	566201111 Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	307,5000	m2	62,00	19 065,00	21%	23 068,65
040	567532111 Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 220 mm do 1000 m2	307,5000	m2	111,00	34 132,50	21%	41 300,33
041	585211300/R Cement I 42,5 - záměs 4% do vrstvy tl. 22cm	2,7060	T	2 489,00	6 735,23	21%	8 149,63
042	111625530/R Emulze asfaltová silniční - záměs 4% do vrstvy tl.22cm	4,0590	T	2 386,00	9 684,77	21%	11 718,58
044	592452660/R betonová dlažba 20x10x8 cm šedá	115,8750	m2	124,00	14 368,50	21%	17 385,89
045	592452660/R2 betonová dlažba 20x10x8 cm červená	43,7750	m2	196,00	8 579,90	21%	10 381,68
046	592452670/R betonová dlažba 20x10x8 cm slepecká	10,8150	m2	363,00	3 925,85	21%	4 750,27
047	564841111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm	70,8500	m2	89,00	6 305,65	21%	7 629,84
048	564851111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	70,8500	m2	111,00	7 864,35	21%	9 515,86
050	592452680/R betonová dlažba 20x10x6 cm šedá	98,3650	m2	91,00	8 951,22	21%	10 830,97

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH	
051	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	98,0000	m2	111,00	10 878,00	21%	13 162,38
053	592451190	dlažba zámková slepečná 20x10x6 cm barevná	2,7040	m2	334,00	903,14	21%	1 092,79
055	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	165,5000	m2	197,00	32 603,50	21%	39 450,24
056	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	98,0000	m2	186,00	18 228,00	21%	22 055,88
Součet za 5 - Komunikace pozemní					313 843,10	379 750,16		

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

001	783000111/R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho	132,5000	m	4,00	530,00	21%	641,30
002	283230420/R	fólie izolační zemní drenážní	66,2500	m2	56,00	3 710,00	21%	4 489,10
Součet za 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					4 240,00	5 130,40		

8 - Trubní vedení

023	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	17,5000	m	13,00	227,50	21%	275,28
024	286148010/R	trubka kanalizační potrubí DN 150/6m	3,2085	KUS	511,00	1 639,54	21%	1 983,85
025	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	3,0000	KUS	954,00	2 862,00	21%	3 463,02
026	592238210/R	vpust' betonová uliční 660/180 /prsteneč/ 18x66x10 cm	1,0000	KUS	339,00	339,00	21%	410,19
027	592238640/R	prsteneč betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 390/60/10a, 39x6x5 cm	3,0000	KUS	274,00	822,00	21%	994,62
028	592238250	vpust' betonová uliční 500/290 29x50x5 cm	3,0000	KUS	250,00	750,00	21%	907,50
029	592238260	vpust' betonová uliční 500/590 59x50x5 cm	3,0000	KUS	379,00	1 137,00	21%	1 375,77
030	592238230	vpust' betonová uliční 500/626 D 62,6 x 49,5 x 5 cm	3,0000	KUS	525,00	1 575,00	21%	1 905,75
031	592238240	vpust' betonová uliční 500/590/200 V 59x50x5 cm	3,0000	KUS	501,00	1 503,00	21%	1 818,63
032	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	2,0000	KUS	2 784,00	5 568,00	21%	6 737,28
034	59223821001/R	vpust obrubníková	2,0000	KUS	7 329,00	14 658,00	21%	17 736,18
Součet za 8 - Trubní vedení					31 081,04	37 608,06		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

012	599141111_R	Vyplnění spár živičnou záplavkou	35,0000	m	74,00	2 590,00	21%	3 133,90
013	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	72,0000	m	189,00	13 608,00	21%	16 465,68
014	592185630/R	krajník silniční betonový 50/25/10 50x25x10 cm	148,3200	KUS	35,00	5 191,20	21%	6 281,35
015	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	97,5000	m	217,00	21 157,50	21%	25 600,58
016	583801100	kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm	1,8750	T	2 102,00	3 941,25	21%	4 768,91
017	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	224,5000	m	257,00	57 696,50	21%	69 812,77
018	592174650_R	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	175,1000	KUS	61,00	10 681,10	21%	12 924,13
019	592174680_R	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	38,6250	KUS	66,00	2 549,25	21%	3 084,59
020	592174690_R	obrubník betonový silniční přechodový L + P 100x15x15-25 cm	17,5100	KUS	208,00	3 642,08	21%	4 406,92
021	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	22,5000	m	253,00	5 692,50	21%	6 887,93
022	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm	46,3500	KUS	22,00	1 019,70	21%	1 233,84
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					127 769,08	154 600,59		

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

004	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	4,0000	KUS	398,00	1 592,00	21%	1 926,32
005	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	5,0000	KUS	1 466,00	7 330,00	21%	8 869,30
006	404452350.1	sloupek AI 60 - 350	2,0000	KUS	437,00	874,00	21%	1 057,54
010	404442310	značka svíslá reflexní AL- NK 500 x 500 mm	1,0000	KUS	744,00	744,00	21%	900,24
011	404442710	značka svíslá reflexní AL- NK 1000 x 1500 mm	1,0000	KUS	2 236,00	2 236,00	21%	2 705,56
Součet za 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					12 776,00	15 458,96		

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
99 - Přesuny hmot a sutí							
003	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	200,8580	T	21,00	4 218,02	5 103,80
Součet za 99 - Přesuny hmot a sutí					4 218,02		5 103,80
Celkem	Objekt: 04.1. - Vozovka a parkoviště				747 520,41		904 499,70

Objekt: 04.2. - Příčný práh

1 - Zemní práce							
019	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	3,5125	m3	104,00	365,30	442,01
020	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	6,3225	T	55,00	347,74	420,76
021	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	3,5125	m3	41,00	144,01	174,26
022	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	17,5625	m3	9,00	158,06	191,26
023	171201999	Poplatek za uložení výkopku na skládku	6,3225	T	0,00	0,00	0,00
024	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	14,7500	m2	11,00	162,25	196,32
Součet za 1 - Zemní práce					1 177,36		1 424,61
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce							
018	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	4,5000	m	74,00	333,00	402,93
Součet za 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce					333,00		402,93
5 - Komunikace pozemní							
014	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	7,5000	m2	204,00	1 530,00	1 851,30
015	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	15,0000	m2	13,00	195,00	235,95
016	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	7,5000	m2	150,00	1 125,00	1 361,25
017	567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm	7,2500	m2	2 216,00	16 066,00	19 439,86
025	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	7,2500	m2	378,00	2 740,50	3 316,01
026	583801100	kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm	1,3940	T	2 102,00	2 930,19	3 545,53
Součet za 5 - Komunikace pozemní					24 586,69		29 749,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
007	599141111_R	Vyplnění spár živičnou záplavkou	4,5000	m	74,00	333,00	402,93
008	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	13,0000	m	217,00	2 821,00	3 413,41
009	583801100	kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm	0,2500	T	2 102,00	525,50	635,86
010	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	7,7500	m	257,00	1 991,75	2 410,02
011	592174650_R	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	5,4075	KUS	61,00	329,86	399,13
012	592174680_R	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	1,5450	KUS	66,00	101,97	123,38
013	592174690_R	obrubník betonový silniční přechodový L + P 100x15x15-25 cm	1,0300	KUS	208,00	214,24	259,23
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 317,32		7 643,95
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							
002	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	2,0000	KUS	398,00	796,00	963,16

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
003 914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	2,0000	KUS	1 466,00	2 932,00	21%	3 547,72
004 404452350.1	sloupek AI 60 - 350	2,0000	KUS	437,00	874,00	21%	1 057,54
005 404442310	značka svíslá reflexní AL- NK 500 x 500 mm	2,0000	KUS	642,00	1 284,00	21%	1 553,64
006 915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	1,7500	m2	341,00	596,75	21%	722,07
Součet za 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					6 482,75		7 844,13

99 - Přesuny hmot a sutí

001 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	6,4300	T	21,00	135,03	21%	163,39
Součet za 99 - Přesuny hmot a sutí					135,03		163,39

Celkem	Objekt: 04.2. - Příčný práh				39 032,15		47 228,90
---------------	------------------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------

Objekt: 04.3. - VRN

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

001 012103001	Geodetické práce před výstavbou	0,5000	soubor	3 409,00	1 704,50	21%	2 062,45
002 012103101	Vytýčení inženýrských sítí	0,5000	soubor	2 273,00	1 136,50	21%	1 375,17
003 012203001	Geodetické práce při provádění stavby	0,5000	soubor	5 113,00	2 556,50	21%	3 093,37
004 012303001	Geodetické práce po výstavbě	0,5000	soubor	2 273,00	1 136,50	21%	1 375,17
005 013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	0,5000	soubor	4 545,00	2 272,50	21%	2 749,73
006 013284001	Náklady na zpracování a vedení dokumentu KZP	0,5000	soubor	114,00	57,00	21%	68,97
007 013254101	Monitoring průběhu výstavby	0,5000	soubor	227,00	113,50	21%	137,34
008 043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	0,5000	soubor	2 841,00	1 420,50	21%	1 718,81
009 049103001	Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizací stavby	0,5000	soubor	568,00	284,00	21%	343,64
010 049203001	Náklady na činnost, zkoušky a měření stanovené zvláštními předpisy	0,5000	soubor	1 136,00	568,00	21%	687,28
011 090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	0,5000	soubor	114,00	57,00	21%	68,97
012 030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	0,5000	soubor	1 414,00	707,00	21%	855,47
013 030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	0,5000	soubor	568,00	284,00	21%	343,64
014 039001003	Zrušení zařízení staveniště	0,5000	soubor	568,00	284,00	21%	343,64
015 034403001	Dopravní značení na staveništi	0,5000	soubor	1 136,00	568,00	21%	687,28
016 041403002	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	0,5000	soubor	114,00	57,00	21%	68,97
017 079002001	Ostatní provozní vlivy	0,5000	soubor	114,00	57,00	21%	68,97
Součet za VRN - Vedlejší rozpočtové náklady					13 263,50		16 048,84

Celkem	Objekt: 04.3. - VRN				13 263,50		16 048,84
---------------	----------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------

CELKEM	Stavba: N24170186 - Mohelnice - Jiráskova - město Mohelnice				799 816,06		967 777,43
---------------	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------

Celkem zaokrouhleno					799 816,00		967 777,00
----------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
CZ Sazba základní	21%	799 816,06	167 961,37	967 777,43	144
CELKEM		799 816,06	167 961,37	967 777,43	
Celkem zaokrouhleno		799 816,00	167 961,00	967 777,00	