



Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele: DS/0292/2017/H1
Číslo smlouvy zhotovitele:

Uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlem:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

Město Veselí nad Moravou

tř. Masarykova 119

698 01 Veselí nad Moravou

JUDr. PhDr. Petrem Kolářem, PhD., místostarostou

Ing. Lenkou Jahodovou, referentem

00285455

CZ00285455

Česká spořitelna, a.s., pobočka Veselí nad Moravou

27 - 1442991379/0800

518 670 121

jahodova@veseli-nad-moravou.cz

Zhotovitel:

Sídlem:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

GATLIN s.r.o.

Štefánikova 458, Zlín 76001

Bc. Radanou Hanáčkovou, jednatelem

Bc. Radanou Hanáčkovou

Ing. Zdeněk Štěrba

03320669

CZ03320669

UniCredit Bank

2110360997/2700

606 126 006

gatlin@gatlin.cz

(společně dále též jako „smluvní strany“).

Čl. II – Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a další vztahy z něj vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“).
2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je řádné provedení stavebních prací stavby s názvem „**Stavební úpravy kulturního domu ve Veselí nad Moravou, rekonstrukce knihovny - úprava vestibulu**“ v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami sjednanými v této smlouvě.
3. Zástupci smluvních stran shodně prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy;
 - b) že jejich vnitřní předpisy nebo rozhodnutí jejich orgánů jim nebrání v řádném uzavření této



smlouvy;

- c) že k řádnému uzavření smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání;
 - d) že ze strany objednatele byl s uzavřením této smlouvy vysloven souhlas Radou města Veselí nad Moravou na zasedání konaném dne 17.07.2017 pod usnesením č. 9/74/RMV/2017/II;
 - e) že zhotovitel byl vybrán na základě řádného průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele s názvem „Stavební úpravy kulturního domu ve Veselí nad Moravou, rekonstrukce knihovny - úprava vestibulu“.
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu jakékoliv změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně, a to zejména:
- a) změnu identifikačních údajů, včetně změny bankovního spojení – takové oznámení smluvní strana zašle k rukám oprávněného zástupce pověřeného zastupováním druhé smluvní strany;
 - b) změnu zástupce smluvní strany - takové oznámení smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování;
- V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 15 dnů od uzavření této smlouvy sjedná a po celou dobu jejího trvání bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti, a to minimálně ve výši plnění 5 mil. Kč bez DPH.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje:
- a) poskytovat potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole,
 - b) evidovat veškerou dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let ode dne předání díla (od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla).
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že technický dozor stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 73 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem pro provedení díla, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své náležité odborné péči žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 ObčZ.

Čl. III - Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo stavby s označením „Stavební úpravy kulturního domu ve Veselí nad Moravou, rekonstrukce knihovny - úprava vestibulu“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) v rozsahu stanoveném:

projektovou dokumentací „Stavební úpravy kulturního domu ve Veselí nad Moravou, rekonstrukce knihovny - Z-1 změna stavby před dokončením – úprava vestibulu, náměstí Míru 667, Veselí nad Moravou, zpracovanou projektantem Ing. Danem Lukašíkem, Veveří 51, 602 00 Brno, IČ: 15559858, květen 2017 (dále jen „projektová dokumentace“),

- a) stavebním povolením a stanovisky dotčených orgánů a správců a vlastníků sítí a zařízení,
- b) podmínkami zadávacího řízení,
- c) obsahem této smlouvy o dílo.

2. Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez předchozího uzavření písemného dodatku smlouvy s objednatelem.
3. Zhotovitel jako součást dodávky díla zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti před zahájením realizace díla:
 - a) označení staveniště, ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon),
 - b) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) vytyčení stavby a staveniště, vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště. Zhotovitel o vytyčení dle předchozí věty vyhotoví protokol, včetně grafické části, který bude součástí dokumentace stavby,
 - d) zpracování, prokazatelné projednání a odsouhlasení podrobného časového harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“), který tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy, s objednatelem.
4. Zhotovitel jako součást dodávky díla dále zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti v průběhu realizace díla:
 - a) zřízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií,
 - b) zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
 - c) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlým k místu staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,
 - d) zajištění schůdnosti, sjízdnosti a průběžného čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,
 - e) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. K měsíčním fakturacím zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace,
 - f) zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení,
 - g) provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) ochranu kořenů stromů a kmenů stromů bedněním při provádění jakýchkoliv prací ve vzdálenosti menší než je 5 m od kmene stromů, včetně zabezpečení ochrany větví proti poškození, případný nutný ořez větví projednat s objednatelem,
 - i) plnění podmínek pro provádění stavby stanovených pravomocnými stavebními povoleními,
 - j) koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG, tak aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů.
5. Zhotovitel odpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady. Při provádění prací ze sousedních nemovitostí je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na

pracovišti. Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.

6. Zhotovitel dále, jako součást provedení stavby, zajistí a provede na svůj náklad potřebné činnosti k přejímce stavby, včetně doložení potřebných dokladů objednateli k přejímacímu řízení. Jedná se zejména o:
- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby,
 - b) zkoušky, atesty a revize podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla (zejm. protokol o měření hluku Krajské hygienické stanice),
 - c) doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti,
 - d) zpracování geodetických prací a zaměření stavby se zákresem do katastrální mapy (včetně podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán s vyznačením věcných břemen vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nosiči,
 - e) předání dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči. Samostatně budou rovněž 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě zpracovány dokumentace skutečného provedení překládaných inženýrských sítí nebo zařízení.
7. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Článek IV. - Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který v plném rozsahu nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese v plném rozsahu nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

Článek V. - Termíny provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy v následujících termínech:

Zahájení stavebních prací	nejpozději do 1. 8. 2017
Předání a převzetí celého díla	nejpozději do 15. 11. 2017

2. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zmocněnými zástupci obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.
3. Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle v termínech sjednaných v této smlouvě a v odsouhlaseném harmonogramu prací (dále jen „HMG“), který tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy. Návrh HMG, který je v souladu s termíny uvedenými v odst. 1 tohoto článku smlouvy předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od okamžiku uzavření této smlouvy.
4. Pokud zhotovitel práce na díle nezačne z vlastního zavinění ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl dle HMG práce na díle zahájit, nebo jeho prodloužení s prováděním díla oproti HMG přesáhne

15 dnů, je objednatel oprávněn uplatnit finanční záruku v souladu s ustanovením čl. XI. této smlouvy, uplatnit smluvní pokuty stanovené touto smlouvou, případně od smlouvy odstoupit.

5. Pokud dojde v průběhu provádění díla k nepříznivým klimatickým podmínkám, či zásahu vyšší moci, za kterých dílo nelze provádět v souladu s předepsanými technologickými postupy, zhotovitel přeruší na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele zapíše do stavebního deníku každý den, kdy přerušuje provádění díla s uvedením důvodu. O dobu oprávněného přerušení prací z tohoto důvodu se posouvá termín dokončení díla uvedený v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu takového přerušení se prodlužují termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na objednateli, závazek dle této smlouvy zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.

Článek VI. - Cena díla a platební podmínky

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Celková cena bez DPH	3 488 897,- Kč
DPH z celkové ceny díla	732 668,- Kč
Celková cena díla, včetně DPH	4 221 565,- Kč

2. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla.
3. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku smlouvy je stanovena dle projektových dokumentací stavby předaných objednatelem zhotoviteli, dle podmínek stanovených zadávací dokumentací realizované veřejné zakázky a dle podmínek stanovených touto smlouvou. V ceně jsou již zahrnuty zejména náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že uvedená cena díla je stanovena na základě Přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Zhotovitel si řádně ověřil soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace stavby, resp. se všemi ostatními materiály zadávacích podmínek zadávacího řízení zakázky.
5. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří položkový rozpočet díla, včetně rekapitulace celkových nákladů a výkazů výměr.
6. Pokud položkový rozpočet díla, jenž tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, obsahuje změny oproti položkám obsaženým v projektové dokumentaci, a ukáže se, že zhotovitel neúplně ocenil výkaz výměr nebo jiné dodatečné položky, nemá zhotovitel právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení díla dle této smlouvy.
7. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených v projektové dokumentaci, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
8. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsáné v soupisu prací, dodávek a služeb nemá tato skutečnost vliv na výši ceny. Smluvní strany se shodují, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny.
9. Cena podle této smlouvy bude v souladu s ustanovením § 2614 ObčZ snížena v případě neprovedení prací dle předané projektové dokumentace modifikované nabídkou zhotovitele. Snížení ceny bude provedeno odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil neprovádět formou Změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby a rozsahu nutné činnosti.

10. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec rozsahu uvedeného v předané projektové dokumentaci stavby a v nabídce zhotovitele a to v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce mohou být připočteny k ceně podle této smlouvy dodatkem k této smlouvě.
11. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, bude provedeno podle sborníků cen stavebních prací vydaných společností URS Praha, a.s., Pražská 18 102 00 Praha – Hostivař pro období ve kterém mají být práce realizovány. Ke zvýšení ceny může dojít pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami před zahájením realizace víceprací. V případě, že nelze využít u technologické části díla ani sborník cen stavebních prací URS, zhotovitel předloží objednateli nabídku k jednání.
12. V případě, že dojde k pokynu objednatele, ze kterého vyplývá, dle mínění zhotovitele, změna díla oproti projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit před zahájením provádění takových prací. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn tyto práce provádět. Provedení takových prací bez uzavřeného dodatku znamená, že zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny nad rámec sjednané ceny díla.
13. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:
- a) zálohy objednatel neposkytuje,
 - b) sjednává se dílčí měsíční plnění v souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním dnem každého kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady řádně označené registračním číslem a názvem projektu, ze kterého je zakázka financována (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce. Po ukončení přejímacího řízení celého díla podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla,
 - c) dílčí faktury budou objednatelem propláceny dle měsíčního plnění realizace díla odsouhlaseného objednatelem,
 - d) podmínkou vystavení první faktury, kterou je oprávněn zhotovitel vystavit dle výše uvedeného postupu, je též předání finanční záruky za řádné provedení díla ve výši 400.000,- Kč objednateli, předání návrhu podrobného harmonogramu prací dle čl. V odst. 3 této smlouvy, včetně jeho odsouhlasení ze strany objednatele, a předání potvrzení o sjednání pojistné smlouvy dle čl. II. odst. 5 této smlouvy,
 - e) z celkové ceny díla bude poslední zbývajících částka, ne menší než 400.000,- Kč včetně DPH, objednatelem proplacena až poté, co zhotovitel předloží objednateli finanční záruku ve výši 250.000,- Kč platnou po celou dobu trvání záruční doby a dílo bude objednatelem převzato bez vad a nedodělků.
14. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
15. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 5 dnů od data jejího vystavení. Doručení faktury provede zhotovitel osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
16. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle § 29 odst. 1, písm. a) až l) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
17. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky

neinvestičního charakteru,

b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěného na:

- technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby (dle pokynu D 300 k příloze č. 1 zákona o dani z příjmů),
- dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou (dle pokynu D 300 k § 26 zákona o dani z příjmů),
- dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč/ks,
- drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
- dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,

c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný dosavadní průběh zhotovení díla.

18. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

19. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v této smlouvě.

Článek VII. - Odpovědnost za jakost díla

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat požadavkům objednatele, a to zejména z hlediska jeho využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, účinnosti, udržovatelnosti a hospodárnosti. Tyto vlastnosti budou odpovídat obecně závazným právním předpisům, technickým předpisům, uživatelským standardům a zpracované projektové dokumentaci díla. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost, odpovídající požadavkům výrobce a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek VIII. – Průběh realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění částí díla jinou osobou využije pouze osoby uvedené v Seznamu poddodavatelů (Příloha č. 2 této smlouvy), a to pouze v omezeném rozsahu, který tento Seznam určuje.
2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů, jejichž účast na předmětné veřejné zakázce dosáhne nebo přesáhne hranici 10 % z celkové nabídkové ceny dodavatele bez DPH včetně výše jejich podílu na akci. Změna poddodavatele oproti Příloze č. 2 této smlouvy je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového poddodavatele na provádění prací, služeb nebo dodávek. Změna poddodavatele musí být zaznamenána do stavebního deníku.
3. V souladu s ustanovením § 5 písm. a) vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, změna poddodavatele, s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své způsobilosti v zadávacím řízení a na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva, je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového subdodavatele na provádění prací, služeb nebo dodávek. Přílohou odsouhlasení budou doklady prokazující kvalifikaci poddodavatele v rozsahu, v

jakém subdodavatel za zhotovitele danou část kvalifikace splňuje dle podmínek zadávacího řízení. Zhotovitel a poddodavatel v rámci doložení způsobilosti postupují dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Nedodržení výše uvedeného postupu a rozsahu změny poddodavatele se posuzuje jako podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
5. Zhotovitel obdrží od objednatele před zahájením prací 1 paré projektové dokumentace pro stavební povolení a 1 paré projektové dokumentace pro provádění stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
7. Požadavky na součinnost objednatele nad rámec této smlouvy, včetně jejích příloh, je zhotovitel povinen specifikovat a objednateli předat písemně (zápisem ve stavebním deníku anebo e-mailem) alespoň 2 pracovní dny předem.
8. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl.
9. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.
10. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dnem zahájení stavebních prací. Zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně.
11. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebíraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí ceny za provedené dílo dle této smlouvy, a hradí je v plném rozsahu zhotovitel.
12. Zhotovitel se zavazuje po provedení díla uvést staveniště do původního stavu, tj. zejména je vyklidit a vyčistit, a to ve lhůtě dle článku V. odst. 1 této smlouvy. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště.
14. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatel.
15. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem, a na kterou skládku byl odpad uložen.
16. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště. Do stavebního deníku zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatel, a to v den, kdy nastaly, jinak se k nim nepřihlíží.
17. Mezi objednatelem a zhotovitelem budou určeny termíny pravidelných kontrolních dnů. Tato dohoda bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. Z těchto kontrolních dnů budou prováděny samostatné zápisy (tiskopisy), které budou nedílnou součástí stavebního deníku. Tyto zápisy budou obsahovat část „hodnocení postupu výstavby“ a část „úkoly“, kde budou přesně uváděny veškeré probíhající práce a zároveň bude upřesněn další postup prací. Dále tyto zápisy budou doplněny o fotografie skutečného stavu probíhajících prací.



18. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
19. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
20. Zápis ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
21. Zhotovitel má povinnost na své náklady před předáním díla zaškolit zaměstnance objednatele, nebo jiné jím určené osoby, v provozování a údržbě těch částí díla, které to svojí povahou vyžadují. O provedeném zaškolení smluvní strany sepíší protokol.
22. Zhotovitel se zavazuje poskytnout odpovídající součinnost při provádění technické části přeložek kabelů a vedení společností CETIN, UPC a EON. Dále se zavazuje koordinovat přípravu, průběh a dokončení s tím souvisejících stavebních prací v souladu s Přílohou č. 4 - HMG.

Článek IX. – Provedení díla

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo na základě této smlouvy bude provedeno, bude-li řádně dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.), prokázání požadovaných technických parametrů, předložení úplné dokladové části díla, zaškolení a provedení individuálního vyzkoušení a řádný průběh zkušebního provozu v délce trvání stanovené touto smlouvou.
2. Objednatel je povinen převzít pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
3. Bez prokázání dosažení požadovaných technických parametrů není dílo řádně dokončeno. Bez předložení požadovaných dokladů dle Přílohy č. 6 této smlouvy není dílo řádně dokončeno.
4. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději v termínu provedení díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.
5. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - f) datum a místo sepsání zápisu,
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - h) seznam předané dokumentace,
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - j) seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla,
 - k) termín vyklizení staveniště,
 - l) protokol o individuálním vyzkoušení,
 - m) protokol o komplexním vyzkoušení,
 - n) protokol o dosažených parametrech a o ukončení zkušebního provozu,
 - o) datum ukončení záruky na dílo.



6. Přílohou zápisu bude dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči. Jsou-li součástí díla i přípojky nebo jiné podzemní stavby nebo inženýrské sítě, předá zhotovitel objednateli též geodetické zaměření stavby nebo inženýrské sítě se zákresem do katastrální mapy oprávněným zeměměřičským inženýrem.
7. Přílohou zápisu bude dále doklad o složení finanční záruky dle této smlouvy.
8. Zároveň zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
9. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Článek X. – Záruka a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude v plném rozsahu odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením § 2629 a § 2630 ObčZ. Volba nároku z vady díla náleží objednateli. Objednatel je oprávněn tuto volbu změnit dle svého uvážení.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.
4. Výše uvedená záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla objednatelem bez vad a nedodělků, nebo - v případě, že objednatelem bylo dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly – od okamžiku odstranění všech vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení (dále jen "oznámení o vadě"), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamační odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den záruční lhůty sjednané v této smlouvě.
6. Zhotovitel je povinen se neprodleně dostavit k posouzení reklamované vady, nejpozději však do 3 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. Ohledně termínu odstranění vady bude mezi stranami sepsán zápis ohledně posouzení vady a termínu jejího odstranění (dále jen „zápis“).
7. Pokud by charakter vady vyžadoval neodkladný zásah, nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen dostavit se k posouzení vady nejpozději do 36 hodin od odeslání oznámení o vadě. Ohledně termínu odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie bude mezi stranami sepsán zápis ohledně posouzení vady a termínu jejího odstranění (dále jen „zápis“).
8. Oznámení o vadě budou zasílána elektronicky na e-mailovou adresu zhotovitele: gatlin@gatlin.cz. Zhotovitel tímto stvrzuje, že uvedená e-mailová adresa je zhotoviteli permanentně (tj. každý kalendářní den) k dispozici pro účely příjmu odeslaných oznámení o vadě. V případě zrušení předmětné e-mailové poštovní schránky je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit nejméně 3 pracovní dny před zrušením. Současně objednateli oznámí identifikaci nové e-mailové poštovní schránky. Smluvní strany stvrzují, že výše uvedená forma komunikace je komunikací relevantní a na jejím základě je možné domáhat se práv definovaných touto smlouvou. Lhůta počíná běžet od okamžiku odeslání oznámení o vadě zhotoviteli. Vady mohou být dále oznamovány telefonicky na číslo: 604 755 528. Samotné telefonické ohlášení však není oznámením o vadě.
9. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou v zápise jinak. To platí i v případě, jedná-li

se o vady či nedodělky, které byly uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že má vada charakter závady, který vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie se zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vady ihned po sepsání zápisu. Vadu zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 5 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel má právo v zápise stanovit dřívější termín odstranění vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo má charakter havárie. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady díla, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta stanovená touto smlouvou.

10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

Článek XI. – Finanční záruky

1. Smluvní strany sjednávají finanční záruku za řádné provedení díla ve výši 400.000,-Kč (slovy: čtyřstatisíckorunčeských). Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy poskytnout objednateli finanční záruku ve výši odpovídající výše uvedené částce, která bude platit po celou dobu provádění díla a bude se řídit zejména ustanovením § 2030 an ObčZ. Finanční záruka bude zhotovitelem poskytnuta formou neodvolatelné záruky. Originál finanční záruky bude tvořit Přílohu č. 5 této smlouvy. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy. Záruční jistotu může objednatel čerpat v případě, že zhotovitel i přes opakované upozornění objednatele provádí dílo v rozporu se smlouvou, zejména tím, že je v prodlení s plněním termínů obsažených v harmonogramu (Příloha č. 4 této smlouvy) o více jak 15 dnů.
2. Zhotovitel se dále zavazuje nejpozději v den předání a převzetí díla poskytnout objednateli finanční záruku ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvěšestpadesátisíckorunčeských), která bude platit po celou dobu trvání záruční lhůty a bude se řídit zejména ust. § 2030 an ObčZ. Finanční záruka bude zhotovitelem poskytnuta formou neodvolatelné záruky. Originál finanční záruky bude přílohou zápisu o předání a převzetí díla. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy.
3. Finanční záruku dle odst. 2 může objednatel čerpat v následujících případech:
 - a) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě a zhotovitel nenastoupil do 3 pracovních dnů na posouzení vady a neučinil zápis v souladu s touto smlouvou. Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky;
 - b) zhotovitel nedodržel termín na odstranění vady stanovený v zápisu, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna v souladu s učiněným zápisem. Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán zápis o řádném odstranění reklamované vady. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění reklamované vady je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky;
 - c) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie a zhotovitel nenastoupil do 36 hodin na posouzení vady a neučinil zápis dle této smlouvy. Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi;
 - d) zhotovitel nenastoupil na odstranění vady či nedodržel termín na odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie stanovený v zápisu, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna v souladu s učiněným zápisem.
Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie je

dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi.

4. Zhotovitel je povinen udržovat finanční záruky v platnosti a nejpozději 30 dní před skončením doby platnosti finanční záruky předložit novou záruku dle podmínek této smlouvy.

Článek XII. – Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle, nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne protokolárního předání a převzetí celého díla.
2. Zhotovitel nese též odpovědnost původce odpadů a zavazuje se zejména nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla prokazatelně z viny zhotovitele. Dojde-li při realizaci k poškození díla, majetku objednatele, či třetích osob, je zhotovitel povinen škodu odstranit v celkovém rozsahu, nebo nahradit v plné výši v peněžním plnění. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. Jejich rozsah a hodnotu předem projedná a odsouhlasí s objednatel.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne z důvodu, že nemůže předmět díla provozovat v důsledku vady vzniklé v průběhu trvání záruční doby. Výše vzniklé škody bude vypočtena jako násobek tarifu místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle obecně závazného předpisu objednatele a plošného rozsahu veřejného prostranství dotčeného vzniklou vadou.

Článek XIII. – Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným prováděním díla v termínech stanovených touto smlouvou, nebo pro případ prodlení zhotovitele s plněním dílčích termínů dle závazného harmonogramu stanoveného touto smlouvou o dobu delší než 15 dnů, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI. této smlouvy.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávání díla, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každou uvedenou vadu nebo nedodělek, na jehož nebo jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad a nedodělků osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatel vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží závazek v provádění denního průběžného úklidu staveniště a dalších stavbou dotčených míst, nebo nezajistí schůdnost, sjízdnost a průběžné čištění vozovek užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, nebo nedodrží-li zhotovitel lhůtu na "vyklizení a vyčištění staveniště" je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
4. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti v oblasti BOZP, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze č. 3 této smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel nedodrží postup ve změně poddodavatelů stanovený touto smlouvou, sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 5 % z celkového objemu subdodávek realizovaných v rozporu se Seznamem poddodavatelů (Příloha č. 2 této smlouvy). Výše této smluvní pokuty se dále v takovém případě navýší o výši případné sankce uložené Úřadem pro ochranu hospodářské

soutěže za nesplnění povinnosti související s uveřejněním seznamu poddodavatelů na profilu zadavatele.

6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI. této smlouvy.
7. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatelem.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody, která mu vznikla prodlením nebo jiným porušením smluvních povinností ze strany zhotovitele.
9. Pro případ prodlení s úhradou řádně vystavených a doručených faktur za provádění díla uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.
10. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pro které objednatel odstoupí od této smlouvy, se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 5 % z celkové ceny díla.
V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným provedením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody, která mu vznikla prodlením na straně zhotovitele.
11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na míře svého zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
13. Povinnosti smluvních stran stanovené touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě.
14. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 1 kalendářního dne od vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

Článek XIV. – Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla, které je předmětem této smlouvy dbát dohod a pokynů objednatele, technického dozoru investora a odpovědného projektanta, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
3. Smluvní strany mohou ukončit tento smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
4. V případě podstatného porušení obsahu této smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn:
 - a) od smlouvy odstoupit, nebo
 - b) čerpat finanční záruku, nebo
 - c) čerpat finanční záruku a od smlouvy odstoupit.
5. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:



- a) zhotovitel přestal splňovat základní způsobilost podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, požadovanou objednatel v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku, nebo
 - b) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci požadovanou objednatel tím, že nezajistil realizaci dané části díla konkrétním poddodavatelem ze Seznamu poddodavatelů, s jehož pomocí prokazoval část své způsobilosti podle příslušných ustanovení zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku, nebo
 - c) zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací o dobu delší než 15 dnů, nebo
 - d) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky stanovené projektovou dokumentací nebo připomínky autorského dozoru.
6. Odstoupením tato smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit objednateli vzniklou škodu a smluvní pokutu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu dosud dokončeného díla včetně věcí, které objednatel převzal.
 7. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
 8. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, včetně pohledávky vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn provést započtení oproti pohledávce nebo závazku objednatele.
 9. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
 10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude nejlépe odpovídat účelu daného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
 11. Jakákoliv změna předmětné smlouvy včetně jejích případných dodatků bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 12. Zhotovitel souhlasí, aby tato smlouva byla uveřejněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
 13. Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
 14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
 15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
 16. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateelských oprávnění.
 17. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
 18. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby
- Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů



- Příloha č. 3 - Sazebník smluvních pokut při porušení platných předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP
- Příloha č. 4 - Časový harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 - Finanční záruky
- Příloha č. 6 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem

Veselí nad Moravou dne 21.7.2017



Bc. Radana Hanáčková

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
698 13 Veselí nad Moravou



JUDr. PhDr. Petr Kolář, PhD.



Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby

Veškeré údaje jsou
převzaty z
projektové dokumentace
stavby.

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Z-1 Úprava vestibulu Kult.domu ve	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Rekonstrukce knihovny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
012017	Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM,		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	12017
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	943 328	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 862 039	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	581 911	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		3 387 278	Zařízení staveniště	67 746
			Provoz investora	33 873
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		3 387 278	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		3 488 897	Ostatní náklady celkem	101 619
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
				
			GATLI Štefánikova IČO: 033 20 669 DIČ: CZ03320669	
Základ pro DPH			21,0 %	3 488 897 Kč
DPH			21,0 %	732 668 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				4 221 565 Kč

Poznámka :

Stavba :	012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM,	Rozpočet : 02
Objekt :	01 Rekonstrukce knihovny	Z-1 Úprava vestibulu Kult.domu ve Veselí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	117 908	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	45 887	0	0	0	0
342 Sádkartonové konstrukce	12 307	0	0	0	0
5 Komunikace	14 764	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	135 272	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	114 280	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	38 715	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	32 747	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	140 352	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	40 537	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	91 937	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	52 824	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	72 488	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	136 496	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	26 416	0	0	0
7661 Truhlářské požární výplně	0	310 424	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	322 800	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	19 713	0	0	0
773 Podlahy teracové	0	562 253	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	38 109	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	16 829	0	0	0
781 Obklady keramické	0	23 020	0	0	0
784 Malby	0	48 352	0	0	0
785 Tapety	0	70 807	0	0	0
787 Zasklívání	0	69 571	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	306 147	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	210 964	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	64 800	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	250 559	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	943 328	1 862 039	0	581 911	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0,00	0
Oborová přírážka			0,00	0
Přesun stavebních kapacit			0,00	0
Mimostaveništní doprava			0,00	0
Zařízení staveniště		2,0	3 387 278,00	67 746
Provoz investora		1,0	3 387 278,00	33 873
Kompletační činnost (IČD)			0,00	0
Rezerva rozpočtu			0,00	0
CELKEM VRN				101 619

Slepý rozpočet

Stavba :	012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí n	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Rekonstrukce knihovny	Z-1 Úprava vestibulu Kult.domu ve Veselí n.M

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3	m3	48,29	1 179,90	56 977,37
		odkopání zeminy pro nový podkl.beton a tepel.izolaci vč.HI:				
		odhad.tl. vykopání 0,2 m až na -0,500 pod +0:				
		1-01 podkladní beton:19,83*0,2		3,97		
		1-02 dtto:8,92*0,2		1,78		
		1-03 dtto:12,77*0,2		2,55		
		1-04 dtto:9,07*0,2		1,81		
		1-05 dtto:12,27*0,2		2,45		
		1-06 dtto:132,3*0,2		26,46		
		1-07 PVC:15,75*0,2		3,15		
		1-08 PVC:15,86*0,2		3,17		
		1-17 dtto:1,55*1,7*0,2		0,53		
		1-18 dtto:3,15*1,4*0,2		0,88		
		1-21 dtto:2,46*3,1*0,2		1,53		
2	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	48,29	207,90	10 039,49
		48,2882		48,29		
3	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	144,86	141,30	20 468,72
		48,2882*3		144,86		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	48,29	225,00	10 865,25
		48,2882		48,29		
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	48,29	405,00	19 557,45
		48,2882		48,29		
	Celkem za	1 Zemní práce				117 908,28
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
6	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,07	4 428,00	4 737,96
		S13 otvor po dtž mříže do 1.7:0,7*2*0,35		0,49		
		S13 zazd. v 1.66:(0,39*1,34+0,38*1,34+0,68*1,31+0,62*1,35)*0,15		0,41		
		2.NP niky:(0,2*1,32*2+0,2*1,41*2)*0,15		0,16		
7	317168131R00	Překlad keramický 7 vysoký 70x235x1250 mm	kus	6,00	316,80	1 900,80
		v nových příčkách nad otvory:3*2		6,00		
8	317168133R00	Překlad keramický 7 vysoký 70x235x1750 mm	kus	4,00	445,50	1 782,00
		v nových příčkách nad otvory:2*2		4,00		
9	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi	m3	0,09	5 305,50	477,50
		dle výkazi oceli D 1.3.2:				
		32 /O I č120 dl. 1,5 m 3 ks:0,5*0,12*1,5		0,09		
10	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,39	8 046,00	3 137,94
		dle výkazi oceli D 1.3.2:				
		31/O Ič.80 dl. 2,8 m:24,19*10*0,001		0,24		
		32 /O I č120 dl. 5,9 m:50,98*2*0,001		0,10		
		33 /O I č100 dl. 1 m:4*8,34*0,001		0,03		
		33/O Ič100 1,75 m:1,75*8,34*0,001		0,01		
11	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	3,43	153,00	524,79
		po odsekání ziva pro nové radiátory:				
		1.7:1,35*0,86		1,16		
		1.66:2*1,32*0,86		2,27		
12	342248114R00	Příčky keramické 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	39,49	540,00	21 324,60
		S13 nové zdivo 1.67-68:3,4*((2,285+0,25+1,25+0,5+0,11)+4,75)		31,09		

Slepý rozpočet

Stavba :	012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí n	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Rekonstrukce knihovny	Z-1 Úprava vestibulu Kult.domu ve Veselí n.M

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-(0,9*1,97*2+1,52*0,8)		-4,76		
		S13 dtto 1.69:3,4*4,75-(0,9*1,97+1,52*0,8)		13,16		
13	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,11	697,50	774,23
		dle výkazi oceli D 1.3.2:				
		32 /O I č120 dl. 1,5 m 3 ks:0,12*1,5*2		0,36		
		33/O I č 100 dl 1 m:0,1*1*4+0,1*1,75*2		0,75		
14	349231821RT2	Přízdívka ostění doplnění zdiva kapsy do 30 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,03	1 506,60	1 551,80
		1-21:0,5*2,05		1,03		
15	13380510	Tyč průřezu I 80, střední, jakost oceli 11373	t	0,27	22 500,00	6 075,00
		dle výkazi oceli D 1.3.2:				
		31/O I č.80 dl. 2,8 m:24,19*10*0,001*1,1		0,27		
16	13380515	Tyč průřezu I 100, střední, jakost oceli 11373	t	0,05	22 500,00	1 125,00
		dle výkazi oceli D 1.3.2:				
		33 /O I č100 dl. 1 m:4*8,34*0,001*1,1		0,04		
		33/O I č100 1,75 m:1,75*8,34*0,001*1,1		0,02		
17	13380520	Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11373	t	0,11	22 500,00	2 475,00
		dle výkazi oceli D 1.3.2:				
		32 /O I č120 dl. 5,9 m:50,98*2*0,001*1,1		0,11		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				45 886,62
Díl:	342	Sádrokartonové konstrukce				
18	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,17	650,70	2 062,72
		SP 13 1.70:3,96*0,8		3,17		
19	342266111RU7	Obklad svislé sádrokart. ocel.kce-zakončení miner. podhledu, desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	21,68	472,50	10 243,80
		S14-S15-svislý předěl mezi Minerálním:				
		podhledem a napínaným podhledem:0,5*(4,815*2+7,8*2)		12,62		
		ukončení minerálního podhledu 1.66 :				
		vnější:0,5*(3+3,1+1,3+3,9-0,75+4,4+3,88-0,7)		9,07		
	Celkem za	342 Sádrokartonové konstrukce				12 306,52
Díl:	5	Komunikace				
20	564561111VVM	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20 cm ručně s hutněním deskou (pěchem)	m2	104,17	20,88	2 175,07
		podkladní beton:				
		P22-23_1.66,67,68,69:97,21		97,21		
		P24_1.71 _ část podesta :6,959		6,96		
21	583418004	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Jihomoravský kraj	T	37,50	335,70	12 588,75
		pod podkladní beton:				
		P22-23_1.66,67,68,69:97,21*0,2*1,8		35,00		
		P24_1.71 _ část podesta :6,959*0,2*1,8		2,51		
	Celkem za	5 Komunikace				14 763,82
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
22	602016195R00	Penetrace hloubková stěn a stropů silikátová	m2	642,17	31,50	20 228,36
		SP 11_1.7+1.71:13,53-0,8*3,96+3,65*1,7+1,34*3,1		20,72		
		S12 1.67,68,6,71 část:3,4*(1,3)		4,42		
		3,4*(3,535+3,47+0,15)		24,33		
		3,4*(3,57+5,925+0,15*3)		33,81		
		S13 1.67,68,69,70,71 _ část:3,4*(1,25*2+0,25*2+2,285*2)+3,4*(3,47-0,25)-0,9*1,97-1,5*0,8		33,71		
		3,4*(4,75)-0,9*1,97-1,5*0,8		13,18		

Slepý rozpočet

Stavba :	012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí n	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Rekonstrukce knihovny	Z-1 Úprava vestibulu Kult.domu ve Veselí n.M

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1-36,37:1,25*2,07*2*1,3-1,1*1,97*2+ 2*0,9*2		5,99		
		SP12 _ 1.67,68,69:8,14+12,76+21,17		42,07		
		ostění:				
		1.66 niky:0,15*(1,5*4)		0,90		
		1.67 rozvaděč:0,25*(1,6*2+0,6)		0,95		
		1.68+69 okna štany:0,15*(0,8*2+1,52)*2		0,94		
		Pod tapety 2 x:				
		S15:39,444*2		78,89		
		S15A:113,62*2		227,24		
		S16:77,51*2		155,02		
23	610991111VVM	Zakrývání výplní vnitřních otvorů -zakrývání stávajících kci před zahájením staveb.prací a dtž	m2	89,12	27,00	2 406,24
		1-01 vchodové dveře:3,5*2,83*2		19,81		
		1-02 parapety a okna ven:(0,25*1,3*2+1,3*2,03*2)*1,15		6,82		
		1-03 dtto:(0,4*1,35*2+1,35*2,12*2)*1,15		7,82		
		1-04 dtto:(0,35*1,35*2+1,36*2,05*2)*1,15		7,50		
		1-05 dtto:(0,45*1,35*2+1,33*2,05*2)*1,15		7,67		
		1-17 schodiště zábradlí + madla :(2*0,6++2*0,9)*1,15		3,45		
		1-18 vstupní dveře:(3,15*2,4)*2*1,15		17,39		
		1-19 schodiště zábradlí + madla+ dveře:(4,2*0,5+4,2*0,9+0,9*2*2)*1,15		10,90		
		1-20 okna +parapety:(0,4*1,35*2+1,35*2,1*2)*1,15		7,76		
24	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	20,72	83,70	1 734,26
		SP 11 _ 1.7+1.71:13,53-0,8*3,96+3,65*1,7+1,34*3,1		20,72		
25	611474510VVN	Omítka stropů vnitřní jednovrstvá vápenocementová pouze štuk, včetně oškrábání podkladu a penetrace	m2	42,07	179,10	7 534,74
		SP12 _ 1.67,68,69:8,14+12,76+21,17		42,07		
26	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	139,89	58,50	8 183,57
		33/PO:(1,97*2+0,9)*2		9,68		
		8/PO:(2,4*2+1,4)*2*2		24,80		
		9/PO:(2,2*2+1,5)*2*2		23,60		
		10/PO:(2,2*2+4,4)*2		17,60		
		32/PO:(2*1,97+0,8)*2*3		28,44		
		34/PO:(2*0,8+1,5)*2*2		12,40		
		nad obklady 1.70:3,96*2+3,33+2*1,97		15,19		
		dtto 1.67:0,6+0,3+1,5*2		3,90		
		dtto 1.68:0,15*2+0,98+2*1,5		4,28		
27	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	16,61	69,30	1 151,07
		S11 1.67 a 1.69 část:3,4*(3,57+3,32+1,25)		27,68		
		-(1,35*2,05*4)		-11,07		
28	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	5,24	529,20	2 773,01
		1.66 niky:0,15*(1,5*4)		0,90		
		1.67 rozvaděč:0,25*(1,6*2+0,6)		0,95		
		1.68+69 okna štany:0,15*(0,8*2+1,52)*2		0,94		
		2.NP niky:(0,3*1,32*2+0,3*1,41*2)+0,15*2*1,32+0,15*2*1,41		2,46		
29	612473182VVM	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková pouze štuk	m2	311,43	140,40	43 724,77
		S12 1.67,68,6,71 část:3,4*(1,3)		4,42		
		3,4*(3,535+3,47+0,15)		24,33		
		3,4*(3,57+5,925+0,15*3)		33,81		

Slepý rozpočet

Stavba :	012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí n	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Rekonstrukce knihovny	Z-1 Úprava vestibulu Kult.domu ve Veselí n.M

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		po odsekání ziva pro nové radiátory:				
		1.70+nad obklady a stěna s okny:1,35*0,86+(3,4-2)*(3,96*2+3,33*2)-1,34*2,07*2		16,03		
		1.66:2*1,32*0,86		2,27		
		Pod tapety :				
		S15:39,444		39,44		
		S15A:113,62		113,62		
		S16:77,51		77,51		
30	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	15,72	54,00	848,88
		1.68:3,4		3,40		
		2.NP niky:(2*1,32*2+2*1,41*2)+0,7*2		12,32		
31	612474611RT1	Omítka stěn vnitřní dvourvrstvá, vápen. štuk, ručně na pálené cihly a tvarovky	m2	52,88	354,60	18 751,25
		S13 1.67,68,69,70,71 _ část:3,4*(1,25*2+0,25*2+2,285*2)+3,4*(3,47-0,25)-0,9*1,97-1,5*0,8		33,71		
		3,4*(4,75)-0,9*1,97-1,5*0,8		13,18		
		1-36,37:1,25*2,07*2*1,3-1,1*1,97*2+ 2*0,9*2		5,99		
32	612475111RT3	Omítka vnitřních stěn vápenocem. jednovrstvá tloušťka vrstvy 10-15 mm pod obklady,na sloupy,	m2	89,06	197,10	17 553,73
		S14 :29,37		29,37		
		S17 _pod zrcadlo 1.66 část:1,81*2,67		4,83		
		S18 _pod magnetické sklo lakované:				
		1.66 část na sloupech:(2,67*(0,64*2+0,485*2)+2,67*(0,64*2+0,475*2))		11,96		
		na zazdívky pod tapety 1.66:0,62*1,35*1,25+0,68*1,31*1,25		2,16		
		dtto:0,38*1,34*1,25+0,39*1,34*1,25		1,29		
		pod tapetu z 1.66 nové zdívo:3,4*4,75-0,9*1,97-1,52*0,8+3,4*4,75-0,9*1,97*2-1,52*0,8		24,55		
		Pod tapety :				
		S15 dopočet po odečtení hrubé omítky z nového zdíva:39,444-24,549		14,90		
33	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu, tkanina s vyšší gramáží !!!:	m2	18,48	186,30	3 442,82
		S17 _pod zrcadlo 1.66 část:1,81*2,67*1,15		5,56		
		S18 _pod magnetické sklo lakované:				
		1.66 část na sloupech:(2,67*(0,64*2+0,485*2)+2,67*(0,64*2+0,475*2))*1,08		12,92		
34	615481111VNM	Potažení válc.nosníků perlínkou a lepicím tmelem s vyrovnaním	m2	4,40	256,50	1 128,60
		dle výkazi oceli D 1.3.2:				
		32 /O I č120 dl. 1,5 m 3 ks:0,3*1,8*2+0,5*1,05		1,61		
		33/O I č 100 dl 1 m:0,3*1,3*4+0,3*2,05*2		2,79		
35	622901110VBO	Broušení vnitřních omítek	m2	230,57	25,20	5 810,36
		Pod tapety :				
		S15:39,444		39,44		
		S15A:113,62		113,62		
		S16:77,51		77,51		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				135 271,66
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
36	631312621VVM	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 čerpání schwing, dovoz z betonárky	m3	14,21	2 920,50	41 500,31
		podkladní vrstva pod teracco:				
		P21 1.66:192,52*0,06		11,55		

Slepý rozpočet

Stavba :	012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí n	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Rekonstrukce knihovny	Z-1 Úprava vestibulu Kult.domu ve Veselí n.M

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P23 1.67-69:(8,14+12,76+21,17)*0,052		2,19		
		P24_1.71 _ část podesta:(1,7*1,65+1,34*3,1)*0,067		0,47		
37	631313611VVM	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 čerpání schwing, dovoz z betonárky	m3	10,94	2 767,50	30 276,45
		podkladní beton P21+22:				
		P22-23 1.66-69 část po odbour.podl.až na terén:97,21*0,1*1,05 na terén ztratiné 5 %:		10,21		
		P24_1.71 _ část podesta :(1,7*1,65+1,34*3,1)*0,1*1,05		0,73		
38	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	78,67	55,80	4 389,79
		1.66:78,6700		78,67		
39	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny do tl. 8 cm	m3	21,76	265,50	5 777,28
		1.66-69:10,2071+11,55		21,76		
40	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm KA16	t	0,14	24 975,00	3 496,50
		podkladní vrstva pod vinyl:				
		1.67,68,69:((2,37+0,14+3,47)*(3,535+0,14)+(3,57+0,14)*5,925)*1,25* 0,00202*1,05		0,12		
		P24_1.71 _ část podesta:(1,7*1,65+1,34*3,1)*1,25*0,00202*1,05		0,02		
41	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	t	0,78	23 247,00	18 132,66
		podkladní vrstva pod teracco:				
		P 21_1.66:192,52*1,25*0,00308*1,05		0,78		
42	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm odhad 40 % plochy	m2	77,01	134,10	10 327,04
		vyrovnání hrubých nerovností po odbourání stávaj.mazanin:				
		P21 1.66:192,52*0,4		77,01		
43	632481211R00	Výztuž z armovací sklovláknité tkaniny do potěrů 540g/m2 s trojitou vazbou	m2	6,96	52,20	363,31
		P24_1.71 _ část podesta:1,7*1,65+1,34*3,1		6,96		
44	63-01	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 5 - 8 cm	m2	1,20	13,50	16,20
		1.7 pod čistící stroj pod ocelovou mříží:1*1,2		1,20		
		bude vpust':				
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				114 279,54
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
45	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	14,09	78,30	1 103,25
		kotvení zámeč.výrobky šatny:3,47*1,5+5,925*1,5		14,09		
46	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	231,52	138,60	32 088,67
		pro miner.a SKD svislé zakončení :				
		1.66:192,52		192,52		
		pro napín.podhled:7,8*5		39,00		
47	941955102R00	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	38,84	142,20	5 523,05
		1-20 pro bourání schodiště:(0,68*3,35+3,3*0,78)*2		9,70		
		pro tapety :3,1*4,7*2		29,14		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				38 714,97
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
48	610991111VVK	Zakrývání stávajících PVC, vlysových podlah	m2	9,00	72,00	648,00
		1-36 přísálí - pro úpravu:3*3		9,00		
49	610991111VVN	Zakrývání stávajících schodů	m2	18,08	112,50	2 034,00
		1-17 schodiště-stupně, zábradlí+madla:(1,7*0,3*5+1,7*0,18*6+0,4*1,7+1,55*1,7)*1,15		8,86		
		1-19 schodiště:(1,25*0,3*13+0,18*1,25*14)*1,15		9,23		

Slepý rozpočet

Stavba :	012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí n	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Rekonstrukce knihovny	Z-1 Úprava vestibulu Kult.domu ve Veselí n.M

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
50	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m závěrečný úklid	m2	379,61	79,20	30 065,11
		1.66-1.71:192,52+8,14+12,76+21,17+13,53+1,7*1,7+1,34*3,1		255,16		
		1-36,1-37:10,7*6+4,5*6		91,20		
		plochy u měněných dveří 1-46:13,3*2,5		33,25		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				32 747,11
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
51	762521812VVM	Demontáž zakrytí podlah	m2	9,00	6,39	57,51
		1-36 přísálí - pro úpravu:3*3		9,00		
52	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn prosklených	m2	9,22	38,20	352,20
		1-06:3,2*2,88		9,22		
53	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	50,79	65,60	3 331,82
		1-02:1*2,57-1*0,8		1,77		
		1-03:1,8*3,84		6,91		
		1-06 obklad:2,05*(2,105+0,95+0,575+0,565+0,93+2,135)		14,88		
		1-06 radiátory kryty:1,09*1,34*2		2,92		
		1-06 obklad:1,05*(7,28-0,8-3-1,2)+1,05*(0,725+0,55+0,685+0,735+1,3*2)		7,95		
		1-06 obklad:1,05*(0,7+0,78+1+0,6+0,725)+1,05*(7,13-0,8-3,1-0,8)		6,55		
		1-06 radiátory kryty:1,33*1,35+1,42*1,31		3,66		
		1-36:2,05*3		6,15		
54	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	44,64	17,32	773,16
		44,64		44,64		
55	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	6,00	25,63	153,78
		před vybour.dveřních zárubní:6		6,00		
56	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	3,00	35,00	105,00
		1-01 a 1-17:1+2		3,00		
57	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, z PVC	m	23,86	7,17	171,08
		1-04 PVC:3,53*2+2,57*2-0,8*2		10,60		
		1-05 PVC:3,23*2+3,8*2-0,8		13,26		
58	776511810RT1	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2	m2	74,64	21,58	1 610,73
		1-02 PVC:8,92		8,92		
		1-03 PVC:12,77		12,77		
		1-04 PVC:9,07		9,07		
		1-05 PVC:12,27		12,27		
		1-07 PVC:15,75		15,75		
		1-08 PVC:15,86		15,86		
59	962031132R00	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm	m2	12,22	63,26	773,04
		1-07:3,13*2,88-1,51*1,2-0,8*1,95		5,64		
		1-08:3,1*2,88-1,51*1,2-0,8*1,95		5,56		
		1-17 do 1-18 u bour.dveří:0,15*3,4*2		1,02		
60	962031133R00	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm	m2	3,65	76,68	279,88
		1-02 pro radiátor:1,35*0,9		1,22		
		1-18 dtto:2,7*0,9		2,43		
61	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	19,74	451,56	8 913,79
		1-01:(3,41*(2,57+0,19+1,99)*2-0,8*1,97*2)*0,19		5,56		
		1-02:3,39*(2,57+3,47+0,2)*(0,16+0,18)/2		3,60		
		1-03-1-07:3,39*(3,325)*0,19		2,14		
		1-04:3,4*3,53*0,19		2,28		
		1-05:3,38*(3,23+2,57+0,19-0,8*1,98)*(0,17+0,19)/2		2,68		
		1-21:3,39*(2,46+3,1)*(0,18+0,19)/2		3,49		

Slepý rozpočet

Stavba :	012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí n	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Rekonstrukce knihovny	Z-1 Úprava vestibulu Kult.domu ve Veselí n.M

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
62	963053935R00	Bourání ŽB schod.ramen monolit. zazděných oboustr. 5,6*2*0,7	m2	7,84 7,84	502,00	3 935,68
63	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	36,22	1 112,50	40 294,75
		1-01 podkladní beton:19,83*0,15		2,97		
		1-02 dtto:8,92*0,15		1,34		
		1-03 dtto:12,77*0,15		1,92		
		1-04 dtto:9,07*0,15		1,36		
		1-05 dtto:12,27*0,15		1,84		
		1-06 dtto:132,3*0,15		19,85		
		1-07 dtto:15,75*0,15		2,36		
		1-08 dtto:15,86*0,15		2,38		
		1-17 dtto:1,55*1,7*0,15		0,40		
		1-18 dtto:3,15*1,4*0,15		0,66		
		1-21 dtto:2,46*3,1*0,15		1,14		
64	965042241RVM	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	32,59	1 112,50	36 256,38
		1-01 podkladní beton:19,83*(0,12+0,15)/2		2,68		
		1-02 dtto:8,92*(0,12+0,15)/2		1,20		
		1-03 dtto:12,77*(0,12+0,15)/2		1,72		
		1-04 dtto:9,07*(0,12+0,15)/2		1,22		
		1-05 dtto:12,27*(0,12+0,15)/2		1,66		
		1-06 dtto:132,3*(0,12+0,15)/2		17,86		
		1-07 PVC:15,75*(0,12+0,15)/2		2,13		
		1-08 PVC:15,86*(0,12+0,15)/2		2,14		
		1-17 dtto:1,55*1,7*(0,12+0,15)/2		0,36		
		1-18 dtto:3,15*1,4*(0,12+0,15)/2		0,60		
		1-21 dtto:2,46*3,1*(0,12+0,15)/2		1,03		
65	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, ručně, dlaždice keramické	m2	164,17	45,58	7 482,87
		1-01 dlažba:19,83		19,83		
		1-06 dtto:132,3		132,30		
		1-18:3,15*1,4		4,41		
		1-21:2,46*3,1		7,63		
66	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	1,42	72,78	103,35
		1-17 do 1-18 u bour.dveří:0,15*3,4*2		1,02		
		1-36:2*0,2		0,40		
67	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	15,00	8,59	128,85
		1-01:2		2,00		
		1-02-1-04:2		2,00		
		1-07-1-08:2		2,00		
		1-01:4		4,00		
		1-06 do 1-09 a 1-22:2		2,00		
		1-17:2		2,00		
		1-36:1		1,00		
68	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,83	120,35	340,59
		1-17 do 1-18:1,42*1,99		2,83		
69	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,53	200,58	1 510,37
		1-01:0,8*1,97*2		3,15		
		1-02:0,8*2,02		1,62		
		1-04:0,8*1,98		1,58		
		1-36:0,6*1,97		1,18		
70	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm	m	10,10	289,33	2 922,23

Slepý rozpočet

Stavba :	012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí n	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Rekonstrukce knihovny	Z-1 Úprava vestibulu Kult.domu ve Veselí n.M

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pro přízdívku 1-21 a ráhy pro osaz.nosníků:2,05*2+2*1,5*2		10,10		
71	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	47,31	270,00	12 773,70
		1-20 schodiš. bourání po částech : (0,68+0,75)/2*12		8,58		
		5,2*2+3,6*2		17,60		
		pro opatrné odbourávání podlah :				
		mezi m.č. 1-09,1-17,1-22,1-36,1-				
		40:0,9+1,7*2+0,9+0,9+1,53+4,4+1,625*2		15,28		
		1-46, 1.61,1.64 a 1.65:1,65+1,25+1,7+1,25		5,85		
72	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,23	987,61	227,15
		1-36:0,55*2,05*0,2		0,23		
73	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 15 cm	m	22,36	72,07	1 611,49
		1.67-1.69 pro nové zdivo, zazdívký:3,4*5+1,34*4		22,36		
74	973031825R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí do tl. 45 cm	m	4,00	121,06	484,24
		pro zazdívkou otvoru 1.70:2*2		4,00		
75	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	6,25	82,72	517,00
		1-36:1,75		1,75		
		1-21:1,5*3		4,50		
76	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	16,61	5,18	86,04
		S11 1.67 a 1.69 část:3,4*(3,57+3,32+1,25)		27,68		
		-(1,35*2,05*4)		-11,07		
77	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	6,82	44,59	304,10
		1-21:3,4*(2,46)-0,8*1,93		6,82		
78	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	3,10	131,00	406,10
		1-01 soklíky:(0,2*2+0,4*2+0,15*2+0,65*2)*0,1		0,28		
		1-05 obklad za umyvadlem:1,1*1,3		1,43		
		1-18 soklíky:(1,4*2-0,67+3,4-1,2-0,8)*0,1		0,35		
		1-21:(2,46*2+2*3,1-0,8)*0,1		1,03		
79	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	3,72	57,01	212,08
		1-21:1,2*3,1		3,72		
80	96-01	Odstranění zbytků lepidla po sejmutí podlah	m2	74,64	78,10	5 829,38
		74,6400		74,64		
81	96-02	Demontáž nástěnek, orientačních značek	kompl.	1,00	1 065,00	1 065,00
		1-01:1		1,00		
82	96-03	Demontáž garnyží vč.záclon	kompl.	8,00	99,40	795,20
		1-02:2		2,00		
		1-03:2		2,00		
		1-04:2		2,00		
		1-05:2		2,00		
83	96-04	Demontáž osvětl.těles na stropě a stěnách	kompl.	18,00	63,90	1 150,20
		1-01 vč EPS,EZS:3		3,00		
		1-02 vč EPS,EZS,internetu:4		4,00		
		1-03 vč EPS,EZS,internetu:4		4,00		
		1-04:1		1,00		
		1-05:1		1,00		
		1-07 :1		1,00		
		1-08:2		2,00		
		1-21:2		2,00		
84	96-05	Demontáž parapetních desek	m2	1,22	85,20	103,94
		před odbour.nik pro radiátory:1,35*0,45*2		1,22		
85	96-06	Demontáž čistící zóny	kus	1,00	177,50	177,50
		1-01:1		1,00		
86	96-07	Demontáž zrcadel	kompl.	1,00	852,00	852,00

Slepý rozpočet

Stavba :	012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí n	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Rekonstrukce knihovny	Z-1 Úprava vestibulu Kult.domu ve Veselí n.M

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1-06:1		1,00		
87	96-08	Demontáž stávajících prken s háčky osaz. na stěnách	kompl.	1,00	1 136,00	1 136,00
		1-07+1-08:1		1,00		
88	96-09	Demontáž posuvného okna PPŽ pro opětovné použití včetně elektropohonu	kompl.	2,00	1 562,00	3 124,00
		1-07+1-08:2		2,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				140 352,18
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
89	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	131,24	308,88	40 537,41
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				40 537,41
Díl:	711	Izolace proti vodě				
90	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	105,84	21,42	2 267,09
		na podkladní beton:				
		P22_1.66 část po odbour. podl. až na terén: (54,9186)		54,92		
		P23_1.67,68,69: (2,37+0,14+3,47)*(3,535+0,14)+(3,57+0,14)*5,925		43,96		
		P24_1.71 _ část podesta : (1,7*1,65+1,34*3,1)		6,96		
91	711112002RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	30,46	39,60	1 206,22
		na podkladní beton:				
		P22_1.66 část po odbour. podl. až na terén: 0,5*(10,38+0,64*6+10,38)		12,30		
		0,5 m :				
		P23_1.67,68+1.69: 0,5*(3,57*2+5,925+2,37+0,14+3,47+3,535+0,14*2)		11,43		
		obvodové vnitřní zdivo po odbourání podlah až na terén: 0,5*(1,25+1,3+0,4*2)		1,68		
		P24_1.71 _ část podesta : 0,5*(3+3,1+1,35+1,41+1,25)		5,06		
92	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	105,84	157,05	16 622,17
		P22-P23_1.66,67,68,69: 98,8768		98,88		
		P24_1.71 _ část podesta : (1,7*1,65+1,34*3,1)		6,96		
93	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	30,47	182,70	5 566,87
		P22-23_1.66,67,68,69: 25,41		25,41		
		P24_1.71 _ část podesta : 0,5*(3+3,1+1,35+1,41+1,25)		5,06		
94	711491171R00	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná	m2	105,84	29,97	3 172,02
		P22,23_1.66-69: 98,8768		98,88		
		P24_1.71 _ část podesta : 6,959		6,96		
95	62852252	Pás středně modifikovaný asfalt special mineral s vložkou ze skelné tkaniny	m2	329,15	170,20	56 021,33
		vodorovné 2 vrstvy: 105,8358*2*1,15		243,42		
		svisle 2 vrstvy: 30,46*2*1,15		70,06		
		na prostupy a dtaily 5%: 313,4803/100*5		15,67		
96	69370150	Geotextilie 300g/m2	m2	149,14	25,20	3 758,33
		1.66,67,68,69 vodorovné: 98,8768*1,2		118,65		
		dtto svisle: 25,41*1,2		30,49		
97	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,75	886,14	3 323,03
Celkem za		711 Izolace proti vodě				91 937,06
Díl:	713	Izolace tepelné				
98	713121111RVM	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá podlaha	m2	137,60	24,84	3 417,98
		P21:				
		1.66 část pro kročej. izol. tl. 40 mm: (192,52-54,9186)		137,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí n	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Rekonstrukce knihovny	Z-1 Úprava vestibulu Kult.domu ve Veselí n.M

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
99	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	105,84	46,53	4 924,74
		P22:				
		1.66 část pro TI nad zeminou tl. 100				
		mm:4,71*10,38+0,64*3,19+0,64*3,1+0,64*3,13		54,92		
		P23:				
		1,67-69 celk.tl. 120				
		mm:5,925*(3,57+0,14)+(3,47+0,14+2,37)*(3,535+0,14)		43,96		
		P24_1.71 _ část podesta tl.100 mm:(1,7*1,65+1,34*3,1)		6,96		
100	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2	298,36	28,71	8 565,92
		P21 1.66:(192,52-54,9186)		137,60		
		P22 1.66:54,9186		54,92		
		P23 1.67-69:98,8768		98,88		
		P24_1.71 _ část podesta:(1,7*1,65+1,34*3,1)		6,96		
101	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky tl. 5 mm	m	90,99	18,54	1 686,95
		P21+22 1.66 -stejně jako sokly:44,8		44,80		
		P23 1.67-69:(3,325*2+2,37*2+0,25*2+0,25)		12,14		
		(3,535*2+3,47*2+0,15*4)		14,61		
		(3,57*2+5,925*2+0,15*3)		19,44		
102	28375605	Deska POLYFON EPS T 3500 N/m2 tl. 40 mm	m2	144,48	64,92	9 379,64
		0				
		P21 1.66:(192,52-54,9186)*1,05		144,48		
103	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100 S	m3	12,04	1 979,91	23 838,12
		0				
		P22_1.66 tl. 100 mm tepel.isolace:54,9186*0,1*1,05		5,77		
		P23_1,67-69 celk.tl. 120				
		mm:(5,925*(3,57+0,14)+(3,47+0,14+2,37)*(3,535+0,14))*0,12*1,05		5,54		
		P24_1.71 _ část podesta tl.100 mm:(1,7*1,65+1,34*3,1)*0,1*1,05		0,73		
104	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,95	518,13	1 010,35
	Celkem za	713 Izolace tepelné				52 823,70
	Díl: 720	Zdravotechnická instalace				
105	720-01	ZTI - zdravotnické instalace včet.zemních prací viz samostatný rozpočet	kpl.	1,00	72 488,22	72 488,22
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				72 488,22
	Díl: 730	Ústřední vytápění				
106	730-01	ÚT - kompletní dodávka vytápění, viz samostatný rozpočet, včetně dtž	kpl.	1,00	136 496,34	136 496,34
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				136 496,34
	Díl: 766	Konstrukce truhlářské				
107	766-01	31/T D+M úprava stávajícího obkladu v m.č.1-36 v místech rozšíření stávajících dveří do m.č.1-37	kpl	1,00	1 125,00	1 125,00
		1.NP :1		1,00		
		výška obkladu 950 mm, zdkrácení cca o 500 mm :				
		podrobnosti viz výpis truhlářských výrobků l.č.2:				
		rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:				
108	766-02	32/T D+M parapetní deska stávajícího okenního otvoru rozměr 1350 mm dl.,hl. 450 mm	kus	2,00	607,50	1 215,00
		1.NP :2		2,00		
		materiál bílé lamino odstín dle stávaj.parapetů:				
		podrobnosti viz výpis truhlářských výrobků l.č.2:				
		rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:				

Slepý rozpočet

Stavba :	012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí n	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Rekonstrukce knihovny	Z-1 Úprava vestibulu Kult.domu ve Veselí n.M

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
109	766-03	33/T D+M parapetní deska stávajícího okenního otvoru rozměr 1350 mm dl.,hl. 450 mm 1.NP :4 materiál bílé lamino odstín dle stávaj.parapetů: podrobnosti viz výpis truhlářských výrobků I.č.2: rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:	kus	4,00 4,00	607,50	2 430,00
110	766-04	34/T D+M 1 kř. dvevní křídlo otev.plné hladké s polodrážkou do stávající kovové typové zárubně 800/1970 mm: zámek zadlabací vložkový, vložka: vrchní kování klika-klika hliníkové: 3 x závěs dvevní : povrch HPL laminát, odstín dle PD interiéru: nová barva stávající zárubně stříbrná metalická na: dvojnásobný základní nátěr: 1.NP Levé:1 podrobnosti viz výpis truhlářských výrobků I.č.3: rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:	kus	1,00 1,00	5 310,00	5 310,00
111	766-05	35/T D+M parapetní deska stávajícího okenního otvoru do šaten rozměr 1520 mm dl.,hl. 200 mm 1.NP :2 materiál bílé lamino odstín dle stávaj.parapetů: podrobnosti viz výpis truhlářských výrobků I.č.3: rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:	kus	2,00 2,00	585,00	1 170,00
112	766-06	36/T D+M vnitřní část parapetu v podávacím okně do šaten rozměr ze strany míst.č.1.68 a 1.69 parapetní deska bude přizpůsobena podívacím oknům: pod parapetní deskou je navržena skříňka s policemi : pro ulžení obuvi s dvířky: 1.NP L+P:2 materiál bílé lamino odstín dle stávaj.parapetů: podrobnosti viz výpis truhlářských výrobků I.č.4: rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:	kus	2,00 2,00	7 452,00	14 904,00
113	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,00	261,54	261,54
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				26 415,54
Díl: 7661		Truhlářské požární výplně				
114	7661-01	31/PO D+M jednokříd. dveře otevíravé HPL laminát plné hladké s polodráž.vč.nové ocelové zárubně pro zazdění tl. 100 mm s atestovanou doloženou protipož.odolností: podle PBR EW30 DP3-C: 1.NP 1-36-1-37P:1 1100/1970 mm: kování zámek zadlabací,vložka: vrchní kování rozetové, čtvercového tvaru: klika-klika-hliníkové: závěs dvevní 3ks: samozavírač: barva - dle stávajících dveří: barva zárubně bílá:	kus	1,00 1,00	11 250,00	11 250,00
115	7661-02	32/PO D+M jednokříd. dveře otevíravé HPL laminát plné hladké s polodráž.vč.nové ocelové zárubně pro zazdění tl. 100 mm s atestovanou doloženou protipož.odolností:	kus	3,00	8 550,00	25 650,00

Slepý rozpočet

Stavba :	012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí n	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Rekonstrukce knihovny	Z-1 Úprava vestibulu Kult.domu ve Veselí n.M

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		podle PBŘ EW30 DP3-C: 1.NP 1-36-1-37P:2+1 1-66-1-67 P: 1-66-1-68 L: 1-66 - 1-69 P: 800/1970 mm: kování zámek zadlabací,vložka: vrchní kování rozetové, čtvercového tvaru: klíka-klíka-hliníkové: závěs dveřní 3ks: samoavírač: barva - dle stávajících dveří: barva zárubně metalická (hliníkov): dle PD interiéru: rozměry před výrobou ověřit na stavbě:		3,00		
116	7661-03	33/PO D+M jednokříd. dveře otevíravé HPL laminát plně hladké s polodráž.vč.nové ocelové zárubně pro zazdění tl. 100 mm s atestovanou doloženou protipož.odolností: podle PBŘ EW15 DP3-C: 1.NP 1-36-1-37P:1 1-66-1-70 L: 900/1970 mm: kování zámek zadlabací,vložka: vrchní kování rozetové, čtvercového tvaru: klíka-klíka-hliníkové: závěs dveřní 3ks: samoavírač: barva - bílá dle stávajících dveří: barva zárubně metalická (hliníková): dle PD interiéru: rozměry před výrobou ověřit na stavbě:	kus	1,00	8 550,00	8 550,00
117	7661-04	34/PO D+M nátěr stávajícího kovového požárního výsuvného okna EI 45, rozměr otvoru 1500/800 mm s atestovanou doloženou protipož.odolností: 1.NP 1-36-1-37P:1+1 1-66-1-68: 1-66-1-69: 1840/1960 mm celé okno: barva nátěru metalická (hliníková) dle PBŘ: pro výrobek musí být vystavena nová revize: rozměry před výrobou ověřit na stavbě:	kus	2,00	5 850,00	11 700,00
118	7661-05	8/PO D+M dvoukříd. dveře dřevěné otevíravé,ze 2/3 prosl., hladké s polodráž.vč.nové dřevěné zárubně povrch obdobně provedení jako stávající demont.dveře dveře lamino: s imitací přírodního povrchu HPL laminát: požární odolnost EW 30 DP3-C: rozměr 1400/2400 mm : kování-panika,rozetové klíka-klíka nerezové: závěs dveřní 6 ks: samoavírače na obou křídlech: koordinátor uzavírání:	kus	2,00	49 500,00	99 000,00

Slepý rozpočet

Stavba :	012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí n	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Rekonstrukce knihovny	Z-1 Úprava vestibulu Kult.domu ve Veselí n.M

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		podrobnosti viz výpis PPŽ uzávěrů I.č.4:				
		1.NP pravé:2		2,00		
		1-06-1-36 P:				
		1-06-1-40 P:				
		rozměry je nutné před výrobou ověřit na stavbě:				
119	7661-06	9/PO D+M dvoukříd. dveře dřevěné otevíravé plně hladké,s polodráž.vč.nové dřevěné zárubně	kus	2,00	36 000,00	72 000,00
		povrch obdobné provedení jako stávající demont.dveře dveře lamino:				
		s imitací přírodního povrchu (replika stávající zár.):				
		požární odolnost EW 30 DP3-C:				
		rozměr 1500/2200 mm :				
		podrobnosti viz výpis PPŽ uzávěrů I.č.4:				
		1.NP levé:2		2,00		
		1-06-1-46 L:				
		1-06-1-46 L:				
		rozměry je nutné před výrobou ověřit na stavbě:				
120	7661-07	10/PO D+M dřevěná dělicí stěna se dvěma dvoukříd. dveřmi, plně hladké s polodrážkou,vč.nové dřev.zár	kus	1,00	79 200,00	79 200,00
		a pevné části mezi dveřmi:				
		povrch obdobné provedení jako stávající demont.dveře dveře lamino:				
		s imitací přírodního povrchu :				
		požární odolnost EW 30 DP3-C:				
		rozměr stěny 4400/2300 mm :				
		rozměr dveří 1800/2200 mm:				
		podrobnosti viz výpis PPŽ uzávěrů I.č.10:				
		1.NP :1		1,00		
		rozměry je nutné před výrobou ověřit na stavbě:				
121	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,00	3 073,50	3 073,50
	Celkem za	7661 Truhlářské požární výplně				310 423,50
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
122	767587001RT7	SP14 Podhledy kazetové, rošt, kazety 60 x 60 cm včetně dodávky kazet typ a barva bude urč.dle int.	m2	154,96	1 062,00	164 567,52
		SP 14 1.66:192,52-4,815*7,8		154,96		
		se skrytou kci, desky podrobnosti viz :				
		skladby podlah,stěn a podhledů I.č.9:				
123	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	325,00	38,34	12 460,50
		1-07+1-08 kce pro věšení oděvů:				
		demontáž pro úpravu-prodloužení:20*15		300,00		
		1-18 do 1-20 dtž kovová mříž:25		25,00		
124	767-02	12/Z D+M stávající věšákové rameno s 12ti háčky na oblečení na každé straně prodloužený-celk.počet	kus	14,00	567,00	7 938,00
		nad každým háčkem bude pořadové číslo:				
		1.NP:14		14,00		
		m.č. 1.68 5 ks:				
		m-č-1.69 9ks:				
		celkový počet demont.ramen je 20 ks:				
		očistění, nový nátěr (vypal.barva):				
		podrobnosti viz výpis zámečnických výrobků I.č.2:				
		rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:				
125	767-03	13/Z D+M kovová kce pro vynesení věšákových ramen v m.č. 1.68,sloupky z U profilů 80 kotvených do	kus	205,11	62,10	12 737,33
		navazující zděné stěny pomocí chemic,kotev:				

Slepý rozpočet

Stavba :	012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí n	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Rekonstrukce knihovny	Z-1 Úprava vestibulu Kult.domu ve Veselí n.M

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		průměru 16 mm, na každý sloupek bude 6 ks kotev:				
		v případě jiného materiálu stávaj.stěny musí být kotvení upraveno:				
		1.NP kg:205,11		205,11		
		vodorovné prvky s otvory pro osazení věšák.ramen :				
		z U č. 80 mm:				
		barva bílá 2 x základní + 2 x email:				
		podrobnosti viz výpis zámečnických výrobků l.č.3:				
		rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:				
126	767-04	14/Z D+M kovová kce pro vynesení věšákových ramen v m.č. 1.69.sloupky z U profilů 80 kotvených do	kus	343,87	62,10	21 354,33
		navazující zděné stěny pomocí chemie,kotev:				
		průměru 16 mm, na každý sloupek bude 6 ks kotev:				
		v případě jiného materiálu stávaj.stěny musí být kotvení upraveno:				
		1.NP kg:343,87		343,87		
		vodorovné prvky s otvory pro osazení věšák.ramen :				
		z U č. 80 mm:				
		barva bílá 2 x základní + 2 x email:				
		podrobnosti viz výpis zámečnických výrobků l.č.4:				
		rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:				
127	767-05	15/Z D+M závěsný systém, který se kotví ke zdivu během instalace stropních podhledů, dřevěné lišta	bm	60,00	414,00	24 840,00
		15/40 mm, do které je vsazena kovová lišta:				
		do které je možné uchytit závěsy:				
		spodní strana lišty, včetně drážky budou provedeny v barvě :				
		podhledu:				
		lišta se přišroubuje do navazujících stěn:				
		přes dřevěnou lištu, bok lišty není nikterak upravený:				
		lišta bude zauštkována v podhledu:				
		po instalaci vznikne prostor s úzkou šterbinou u stěny:				
		do které se dají zasouvat všechna lanka pro zavěšování vystavovaných prvků:				
		jedná se o skrytý závěsný systém se všemi fcemi klasického závěsného systému:				
		1.NP 60:60		60,00		
		podrobnosti viz výpis zámečnických výrobků l.č.5:				
		rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:				
128	767-06	16/Z D+M poklop s mříží do podlahy 600/600 mm úklid, nad vpustí pro parkování čistícího stroje	kus	1,00	4 725,00	4 725,00
		1.NP:1		1,00		
		podrobnosti viz výpis zámečnických výrobků l.č.5:				
		rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:				
129	767-07	D+M Soubor - informační systém - piktogramy odhad	soubor	1,00	7 200,00	7 200,00
130	767-08	S15 D+M Napínaný podhled, transparentní napínaná fólie š.5 mbez svaru, propustnost světla 66%	m2	39,00	1 575,00	61 425,00
		včetně dodávka a montáže LED pásků :7,8*5		39,00		
		třída reakce na oheň B-s1-d0:				
		kotvená do lišty po obvodu:				
		lišty jsou součástí dodávky, jsou kotveny:				
		do SDK předělu mezi skladbami S15 a S14:				
131	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,75	3 172,48	5 551,84
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				322 799,52
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				

Slepý rozpočet

Stavba :	012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí n	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Rekonstrukce knihovny	Z-1 Úprava vestibulu Kult.domu ve Veselí n.M

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
132	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby 20,5	m2	20,50 20,50	35,37	725,09
133	771111121R00	Montáž podlahových lišt dilatačních 1.70:0,9	m	0,90 0,90	70,11	63,10
134	771475014RT8	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 15 cm P24 _ materiál a barvu spárování dopř. s inv. a archit.: 1.71 _ část podesta: 3+1,4+1,41-0,8+1,6	m	6,61 6,61	89,28	590,14
135	771575109RT8	Montáž podlah keram., hladké, tmel, P24 _ materiál a barvu spárování dopř. s inv. a archit.: dlažbu dilatovat max po 3*3 m a po obvodu okolo stěn: 1.71 _ část podesta: 1,7*1,65+1,34*3,1 P25 dtto jako P6 v původním projektu 1.7:13,53 část podlahy ve spádu 1*1,2:	m2	20,49 6,96 13,53	409,50	8 390,66
136	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem P24: 1.71 _ část podesta: 3+1,4+1,41-0,8+1,6	m	6,61 6,61	35,01	231,42
137	771579795RT2	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně prostor pod čistící stroj P25 dtto jako P6 v původním projektu 1.7:1*1,2 část podlahy ve spádu 1*1,2:	m2	1,20 1,20	17,82	21,38
138	771-01	Dlažba např. keramická sliutá tl. 8-9 mm typ upř. investor, nízká nasákavost pod 0,5 % P24 _ materiál a barvu spárování dopř. s inv. a archit.: 1.71 _ část podesta sokly: (3+1,4+1,41-0,8+1,6)*0,15*1,15 1.71 _ část podesta plocha: (1,7*1,65+1,34*3,1)*1,2 P25 dtto jako P6 v původním projektu 1.7:13,53*1,15	m2	25,05 1,14 8,35 15,56	315,00	7 890,75
139	5537005224	Lišta přechodová nerez 1 l=270 cm 1.70:1	kus	1,00 1,00	1 579,50	1 579,50
140	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,52	425,70	221,36
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				19 713,40
Díl:	773	Podlahy teracové				
141	773412200R00	Soklíky z přírod. teraca, rovné bez pozláb. 12 cm podrobně viz skladba podlah, stěn a podhledů: barevné vzorky nutno předem odsouhlasit s arch. a investorem: 1.66 vstup z ulice: (0,195*8+0,45*2+0,35*2+0,6*2+5,5-0,9*2+5,4-0,9*2) 1.66 sloupy: (0,64*2*2+0,475*2+0,485*2) 1.66 hlavní hala: (3,75*2+0,15*2*2+0,4*2+0,45*2+0,2*2+0,55*2+0,1*2) (0,33+1,33+0,75+0,7+1+0,78+0,15*2+0,78+0,62+0,7) (1,2*2+0,735+0,68+0,15*2+0,7+0,685+0,95+0,45+0,75) (0,805+0,33*2+0,755)	m	44,80 11,66 4,48 11,50 7,29 7,65 2,22	266,40	11 934,72
142	773511260R00	Podlahy z přírodního teraca, prosté tl. 2 cm podrobně viz skladba podlah, stěn a podhledů: barevné vzorky nutno předem odsouhlasit s arch. a investorem: 1-66: 192,52	m2	192,52 192,52	2 115,00	407 179,80
143	773519090R00	Podlahy z přírod. teraca, příplatek za bílý cement podrobně viz skladba podlah, stěn a podhledů: barevné vzorky nutno předem odsouhlasit s arch. a investorem: 1-66: 192,52	m2	192,52 192,52	58,95	11 349,05
144	773991001R00	Broušení teracových podlah dvojnásobné	m2	192,52	382,50	73 638,90

Slepý rozpočet

Stavba :	012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí n	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Rekonstrukce knihovny	Z-1 Úprava vestibulu Kult.domu ve Veselí n.M

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		podrobně viz skladba podlah,stěn a podhledů:				
		barevné vzorky nutno předem odsouhlasit s arch.a investorem:				
		1-66:192,52		192,52		
145	773992001R00	Výplň dilatačních spár vložkami z barevných kovů bílá mosaz	m	78,67	141,75	11 151,47
		podrobně viz skladba podlah,stěn a podhledů:				
		barevné vzorky nutno předem odsouhlasit s arch.a investorem:				
		1.66 hala:17,65+(6,78+1,2)*4+3,1*3		58,87		
		1.66 vstup:10,38+4,71*2		19,80		
146	773-01	Vyleštění podlahy do hedvábného lesku včet.základní penetrace, impregnace a napuštění	m2	192,52	144,00	27 722,88
		polymerním voskem:				
		1-66:192,52		192,52		
147	998773201R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 6 m	%	3,55	5 429,77	19 275,68
	Celkem za	773 Podlahy teracové				562 252,50
Díl:	776	Podlahy povlakové				
148	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	43,79	54,27	2 376,48
		P23 _ 1.67-69:46,19-0,8*3		43,79		
149	776521100VTH	Lepení povlak.podlah z pásů vinyl na Chemopren pouze lepení - vinyl ve specifikaci	m2	42,07	189,00	7 951,23
		P23 1.67-69:8,14+12,76+21,17		42,07		
150	28410101	Vinyl tl. 4,0 mm s akustickým útlumem 17 dB druh a barva se upřesní s arch.a investorem	m2	46,28	594,00	27 490,32
		P23 1.67-69:(8,14+12,76+21,17)*1,1		46,28		
151	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	0,77	378,18	291,20
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				38 109,23
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
152	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	10,44	37,26	388,99
		P24 _ 1.71 _ část podesta + 3 mm :(1,7*1,65+1,34*3,1)*1,5		10,44		
153	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou samonivelač tl. 2 mm včetně penetrace	m2	49,03	202,50	9 928,58
		P23 1.67-69:8,14+12,76+21,17		42,07		
		P24 1.71 _ část podesta:1,7*1,65+1,34*3,1		6,96		
154	777-01	Sešití stávajících podlah včetně zalití spár epoxy pryskyřicí	bm	12,00	513,00	6 156,00
		P23 1.67-69 odhad:12		12,00		
155	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	0,75	473,40	355,05
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				16 828,62
Díl:	781	Obklady keramické				
156	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	27,57	35,37	975,15
		27,5748		27,57		
157	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, obklady formátů 150/150	m2	27,57	445,50	12 282,44
		vel.150/150 mm tl.6 mm:				
		S14 1.67 za umyvadlem:1,5*(0,6+0,3)		1,35		
		s14 1.68 dtto:1,5*(0,15*2+0,98)		1,92		
		S14 _dtto jako S4 v původním projektu 1.7:2*(3,96*2+3,33*2-0,9-1,34*(2-0,86))		24,30		
158	781-02	Obkládačka typ a barvu dopř.inv.a architekt	m2	37,64	252,00	9 485,28
		typ spárovacího tmelea materiál obkladu bude dopřes.s inv.a archit.:				
		vel.150/150 mm tl.6 mm:				

Slepý rozpočet

Stavba :	012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí n	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Rekonstrukce knihovny	Z-1 Úprava vestibulu Kult.domu ve Veselí n.M

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		S14_1.67 za umyvadlem:1,5*(0,6+0,3)*1,15		1,55		
		s14_1.68 dtto:1,5*(0,15*2+0,98)*1,15		2,21		
		S14 _dtto jako S4 v původním projektu 1.7:2*(3,96*2+3,33*2-0,9-1,34*(2-0,86))*1,25		30,38		
		rezerva 10% k uložení:3,5		3,50		
159	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,65	425,70	276,71
	Celkem za	781 Obklady keramické				23 019,58
Díl:	784	Malby				
160	784111701VVM	Penetrace podkladu nátěrem pod všechny malby 1x	m2	473,80	13,32	6 311,02
		473,7975		473,80		
161	784195222R00	Malba barva, bez penetrace, 2 x barvy určí arch.a inv.dle proj.interiéru	m2	473,80	40,14	19 018,33
		SDK podhled:3,168		3,17		
		SDK svislé přechody:21,68		21,68		
		omítky stropů:20,72+42,07		62,79		
		stěny :16,606+5,24+311,43+52,8835		386,16		
162	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m a ve schodišti pod tapety	m2	396,07	22,50	8 911,58
		omítky stropů:20,72+42,07		62,79		
		stěny :16,606+5,24+311,43		333,28		
163	784-01	Vodou ředitelná barva interiérová na tapety světlá odstín dle PD interiéru tl. 0,3 mm	m2	230,57	61,20	14 110,88
		S15:39,444		39,44		
		S15A:113,62		113,62		
		S16:77,510		77,51		
	Celkem za	784 Malby				48 351,81
Díl:	785	Tapety				
164	785411151R00	Lepení tapet sklovláknitých na stěnu do v. 3,8m	m2	230,63	126,90	29 266,95
		1.NP:				
		S15 1.66 část:61,64,71,65,2.01:				
		jiná struktura než S16:3*(0,45+0,75+0,805+1,3+0,755+0,2+1,42)		17,04		
		0,35*2+1,3*0,35		1,16		
		3*(0,7+0,75+1,33+1,05+0,33+0,2+1,32)		17,04		
		-(0,9*1,97+0,9*2+0,8*1,98*2)		-6,74		
		3*(0,2*8+0,35+0,6+0,6+0,35+0,15)		10,95		
		Mezisoučet		39,44		
		S16 1.66 část:				
		jiní struktura než				
		S15:3*(0,45+0,685+0,68+0,735+1,2*2+0,7+0,62+0,7*2+0,78+1)		28,35		
		1,5*0,15*2*2		0,90		
		3*(2,135+0,38+0,7+0,49+5,5*2+0,48+0,7+0,39+2,105)		55,14		
		0,15*2*1,5*2		0,90		
		odpočet otvorů:-(0,9*1,97*3+1,5*0,8*2)		-7,72		
		Mezisoučet		77,57		
		2.NP:				
		S15A 1.66 část:1,61,64,71,65,2.01,2.02 část:				
		S 15 A podesta schody -parapet 1.64:1*(3+0,15*2)		3,30		
		dtto stěny schodiště boční:5,1*4,45*2		45,39		
		dtto stěny zrcadlo + čela:0,75*4,2*2+0,75*0,65*3		7,76		
		2.01:0,75*(0,1+0,75+0,35+0,1+0,34+0,15)		1,34		
		schodiště:				

Slepý rozpočet

Stavba :	012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí n	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Rekonstrukce knihovny	Z-1 Úprava vestibulu Kult.domu ve Veselí n.M

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		podesta schody parapet 1.65:0,95*(3,1+0,15*2)		3,23		
		dtto stěny schodiště boční:5,1*4,45*2		45,39		
		dtto stěny zrcadlo + čela:0,65*4,2*2+0,65*0,66*2		6,32		
		2.02:0,65*(0,35+0,15+0,3+0,3+0,255)		0,88		
		Mezisoučet		113,61		
165	631291396	Tapeta sklovláknitá, strukt. výběr dle architekta	m2	288,22	143,10	41 244,28
		S15:39,444*1,25		49,31		
		S15A:113,62*1,25		142,03		
		S16:77,510*1,25		96,89		
166	998786202R00	Přesun hmot pro tapety, výšky do 12 m	%	0,42	705,11	296,15
	Celkem za	785 Tapety				70 807,38
Díl:	787	Zasklívání				
167	787-01	11/SK D+M zrcadlo na vystěrkovanou plochu nad lepené, zabroušené,tl. min 5 mm,viz skl.S17	kus	2,00	9 810,00	19 620,00
		rozměry 1810/2670 mm:				
		1.NP:2		2,00		
		podrobnosti viz výpis sklenář.výrobků:				
		rozměry před výrobou ověřit na stavbě:				
168	787-02	12/SK D+M obklad sloupů magnetickým sklem lepené,na sloupy o půdorysu 480/640 mm,skl.S18	kus	2,00	24 210,00	48 420,00
		1.NP:2		2,00		
		výše obkladu od soklu do úrovně podhledu:				
		v = 2670 mm:				
		podrobnosti viz výpis sklenář.výrobků:				
		rozměry před výrobou ověřit na stavbě:				
169	998787202R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	%	2,25	680,40	1 530,90
	Celkem za	787 Zasklívání				69 570,90
Díl:	M21	Elektromontáže				
170	M21-01	Elektroinstalace -silnoproud - viz samostatný rozp	kpl.	1,00	306 147,00	306 147,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				306 147,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
171	M22-01	Slaboproudé instalace - viz samostatný rozpočet	kpl.	1,00	210 963,87	210 963,87
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				210 963,87
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
172	M24-01	D+M VZT zařízení clona viz samostatný rozpočet	kpl.	1,00	64 800,00	64 800,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				64 800,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
173	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,09	900,00	81,00
		PVC:0,075		0,08		
		sokliky:23,86*0,0005		0,01		
174	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	200,81	299,40	60 122,51
175	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	200,81	182,70	36 687,99
176	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	200,81	106,20	21 326,02
177	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 008,11	9,00	18 072,99
178	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	200,81	136,50	27 410,57
179	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 204,86	15,24	18 362,07
180	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	200,81	71,10	14 277,59
181	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	200,81	270,00	54 218,70
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				250 559,44

D.4.1.02 Výkaz výměr

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU VE VESELÍ NAD MORAVOU REKONSTRUKCE KNIHOVNY
Z-1 změna stavby před dokončením – úprava vestibulu NÁMĚSTÍ MÍRU č.p.667, 698 01 VESELÍ NAD MORAVOU

ČÁST: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Zpracoval: DRÁPAL

Datum: 05.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

0,310

713 Izolace tepelné

4 727,29

0,023

1	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	17,000	99,90	1 698,30	0,002
2	NI2210	Návleková izolace d 22 tl. 10 mm	m	18,000	49,50	891,00	0,005
3	631511670	trubice izolační kašir. AL fólií 22/30mm	m	30,000	68,40	2 052,00	0,017
4	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,085	693,00	58,91	0,000
5	998713193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,085	318,60	27,08	0,000

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

25 344,97

0,083

6	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	55,000	213,30	11 731,50	0,081
7	733113113	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	20,000	79,20	1 584,00	0,000
8	HZS2uprsr	Úprava stávajícího rozvodu	hod	8,000	450,00	3 600,00	0,000
9	HZSNSR	Napojení na stávající rozvod	hod	8,000	450,00	3 600,00	0,000
10	HZSTOPSK	Topná zkouška	hod	8,000	450,00	3 600,00	0,000
11	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,083	969,30	80,45	0,000
12	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,083	364,50	30,25	0,000
13	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	60,000	18,00	1 080,00	0,001
14	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,040	969,30	38,77	0,000

734 Ústřední vytápění - armatury

7 685,13

0,015

15	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	2,000	178,20	356,40	0,000
16	RŠ15R	Regulovatelné šroubení DN 15 - rohové	ks	4,000	216,00	864,00	0,001
17	RV15R	Radiátorový ventil DN 15 - rohový	ks	4,000	189,00	756,00	0,001
18	TRHL	Hlavice termostatického ovládání pro veřejné prostory	ks	4,000	378,00	1 512,00	0,002
19	BLOCKH15R OH	H-Ventil pro designové těleso - rohové	ks	6,000	364,50	2 187,00	0,006
20	TRHLCHRT	Termohlavice pro designové těleso, závit M30x1,5	ks	6,000	333,00	1 998,00	0,003
21	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,006	738,90	4,43	0,000
22	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,006	1 215,90	7,30	0,000

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

92 867,18

0,153

23	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	15,300	230,40	3 525,12	0,021
24	735141111	Montáž tělesa lamelového Korado řada Koralux výšky tělesa do 1400 mm na stěnu	kus	6,000	252,00	1 512,00	0,000
25	icem4771206 95	Designové těleso Ice 477x1200x95, výkon 607 W při spádu 75/65-20°C - vzhled určen projektem interiéru	ks	6,000	13 860,00	83 160,00	0,132
26	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,021	875,70	18,39	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
27	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,021	404,10	8,49	0,000
28	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	19,125	24,30	464,74	0,000
29	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	150,000	9,90	1 485,00	0,000
30	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	150,000	15,30	2 295,00	0,000
31	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,455	875,70	398,44	0,000

767 Konstrukce zámečnické

3 931,18

0,032

32	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	30,000	107,10	3 213,00	0,002
33	132310620	tyč ocelová L rovnoramenná jak.11373 45x45x4 mm	t	0,030	22 500,00	675,00	0,030
34	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,030	913,50	27,41	0,000
35	998767193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,030	525,60	15,77	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry

1 940,59

0,005

36	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	0,500	68,49	34,25	0,000
37	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	0,500	67,23	33,62	0,000
38	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	15,300	122,40	1 872,72	0,005

Celkem

136 496,34

0,310

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: KD Veselí

Stavba: Z-1 Změna stavby před dokončením - úprava vestibulu

Místo:

Datum: 18.5.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		72 488,22	87 710,75
KD Veselí	Z-1 Změna stavby před dokončením - úprava vestibulu	72 488,22	87 710,75
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		72 488,22	87 710,75

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: KDVeseli

Stavba: Z-1 Změna stavby před dokončením - úprava vestibulu

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.5.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	72 488,22
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	72 488,22
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	72 488,22	15 222,53
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	87 710,75
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Z-1 Změna stavby před dokončením - úprava vestibulu - ZTI

Místo:

Datum:

18.5.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

72 488,22

HSV - Práce a dodávky HSV

14 253,05

1 - Zemní práce

13 524,86

1	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	5,400	1 591,20	8 592,48
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	5,400	82,80	447,12
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,600	225,00	810,00
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,600	13,68	49,25
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,480	225,00	1 458,00
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,800	91,35	164,43
7	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,700	378,90	1 023,03
8	M	583373030	Štěrkopisek frakce 0-8	t	4,358	225,00	980,55

4 - Vodorovné konstrukce

728,19

9	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,900	809,10	728,19
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

58 235,17

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

21 894,03

63	K	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	2,000	1 143,00	2 286,00
11	K	721110953	Napojení na stávající svodné potrubí	kus	3,000	723,60	2 170,80
62	K	721140905	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100	kus	1,000	3 357,00	3 357,00
14	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	8,000	239,40	1 915,20
15	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	3,000	264,60	793,80
17	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	5,000	260,10	1 300,50
18	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	5,000	287,10	1 435,50
20	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	15,000	425,70	6 385,50
21	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	52,20	104,40
22	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	57,60	57,60
23	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	85,50	85,50
24	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 134,00	1 134,00
26	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	36,000	16,20	583,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	0,175	1 305,00	228,38
29	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,117	484,20	56,65

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

18 252,99

31	K	722131912	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 20	soubor	3,000	441,00	1 323,00
33	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	30,000	224,10	6 723,00
34	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	10,000	273,60	2 736,00
35	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	30,000	45,18	1 355,40
36	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	10,000	54,90	549,00
37	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusku do DN 25	kus	6,000	140,40	842,40
38	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závit	kus	4,000	160,20	640,80
39	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závit	pár	2,000	318,60	637,20
64	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	2,000	180,90	361,80
40	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	1,000	262,80	262,80
65	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	269,10	269,10
41	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	40,000	33,30	1 332,00
42	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	40,000	29,97	1 198,80
44	K	998722102	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,050	433,80	21,69

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

18 088,15

68	K	725111911	Odmontování klozetové nádrže	kus	1,000	12,60	12,60
69	K	725111912	Zpětná montáž klozetové nádrže	kus	1,000	23,49	23,49
50	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	95,40	190,80
51	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	2,000	1 854,00	3 708,00
66	K	725330911	Odmontování výlevky bez nádrže a bez armatur	kus	1,000	45,00	45,00
67	K	725330912	Zpětná montáž výlevky bez nádrže a bez armatur	kus	1,000	290,70	290,70
73	K	725531102	Elektrický ohřivač zásobníkový přepadový beztlakový 10 l / 2 kW vč. baterie	soubor	2,000	4 077,00	8 154,00
72	K	725535921	Zpětná montáž pojistných armatur ventil G 1/2	kus	1,000	544,50	544,50
75	K	725539203	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 80 litrů	soubor	1,000	2 601,00	2 601,00
54	K	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,042	1 188,00	49,90
71	K	725800924	Zpětná montáž baterie nástěnné	kus	1,000	76,50	76,50
76	K	725800982	Zpětná montáž ventilu odpadního	kus	1,000	96,30	96,30
55	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	57,60	115,20
70	K	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000	1 737,00	1 737,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	2,000	206,10	412,20
61	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,061	507,60	30,96

Název akce :	KD Veselí n. Moravou - vestibul clona							
Profese:	VZDUCHOTECHNIKA							
Položka specifikace								
Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena		Celková cena		
*	*	*	*	Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
				Kč	Kč	Kč	Kč	
	Zařízení č.10 - Dveřní clona vstup do vestibulu							
10.01	Dveřní vzduchová clona pro skrytou montáž do podhledu rozměry 1552x432x210mm.	kpl	1	54 000	4 500	54 000	4 500	
	Elektrický ohrev dvoustupňový 0,8/11,5 kW, provedení motoru ventilátoru třetáčkové							
	plášť z pozinkovaného plechu, spodní panel s bílým práškovým nátěrem RAL 9010, mřížky RAL 7046							
	elektrické připojení shora							
	Regulační sada - Ovladač s manuálním ovládáním otáček ventilátoru a teploty, automatická regulace otáček a teploty dle vestavěného termostatu, signalizace							
	Prostorové čidlo teploty							
	Příslušenství pro montáž clony ke stropní kciMontážní konzoly							
	propojovací kabeláž je dodávkou profese silnoproud							
	Doplňkový materiál							
	Montážní, těsnící a spojovací materiál (nosná táhla s kontramatkami a izolátory chvění, kotvení do stropu přes hmoždinky, montážní šrouby, podložky, matice,	kpl	1	900		900		
	Součet :							
	Doprava	kpl	1		1 350			1 350
	Přesuny	kpl	1		900			900

± 0,000 BYLA ZVOLENA V ÚROVNI STÁVAJÍCÍ PODLAHY V 1. NADZEMNÍM PODLAŽÍ VE VSTUPNÍM VESTIBULU

Investor :		MĚSTO VESELÍ NAD MORAVOU, TR. MASARYKOVA 119, 698 01 VESELÍ NAD MORAVOU	
STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU VE VESELÍ NAD MORAVOU REKONSTRUKCE KNIHOVNY Z-1 ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM - ÚPRAVA VESTIBULU NÁMĚSTÍ MÍRU Č.P. 667, 698 01 VESELÍ NAD MORAVOU			
Stupeň :		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Profese :		Z-1 D.7. ELEKTRO - SILNOPROUDÉ ROZVODY	
Architektonický návrh:		Město Veselí nad Moravou Tr. Masarykova 119 698 01 Veselí nad Moravou	
ING. ARCH. ONDRAČKA IVO - MĚSTSKÝ ARCHITEKT			
Hlavní projektant, stavební část, koordinace:		Ing. Dan Lukašík Veveří 51, 602 00 Tel. 731061406 email: lukasikdan@volny.cz	
ING. DAN LUKAŠÍK			
Elektro - silnoproudé rozvody		ELMARprojekt.eu Projekce elektro tel: 511140152 Josefská 15, 602 00 Brno	
IVO KUBÍČEK			
Název výkresu:		Datum: KVĚTEN 2017	
VÝKAZ VÝMĚR		Měřítko: -	
		Vyhotovení:	Číslo výkresu:
			Z-1 D.7.6

Název akce :	KD Veselí n. Moravou - vestibul clona								
Profese:	VZDUCHOTECHNIKA								
Položka specifikace									
Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena		Celková cena			
*	*	*	*	Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč		
	Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení	kpl	1		1 080				1 080
	Inženýrská a koordinační činnost	kpl	1		450				450
	Těžké mechanizmy								
	Lešení, plošina								
	Prováděcí projektová dokumentace	kpl	1		900				900
	Dokumentace konečného provedení, návody, atesty, prohlášení o shodě	kpl	1		720				720
	Celkový součet :								
	Zařízení staveniště dle požadavků poptavatele 2%								
	CELKEM bez DPH:								64 800
	DPH (20%):								
	CELKEM s DPH:								
	Rozdíl nákup / prodej (dodávka-nákup-doprava) :								
	Marža (prodej / nákup materiálu+doprava+montáž+ostatní+ZS)								
	Doprava (percentá z dodávky materiálu)								

VÝKAZ VÝMĚR

KD Veselí nad Moravou

Silnoproudá elektrotechnika

pol. č.	práce, dodávka	MJ	počet MJ	cena bez DPH	Celkem
A Elektroinstalace (materiál, elektromontáže, rozvaděče)					
1	Instalační spínače pod omítku - jednopólový přepínač, vč. montáže	ks	1	163,62	163,62
2	Instalační spínače pod omítku - seriový přepínač, vč. montáže	ks	3	197,29	591,87
3	Zásuvky 230V/16A pod omítku vč. příslušenství a montáže	ks	14	159,31	2 230,34
4	Zásuvky 230V/16A pod omítku s přepět. ochranou vč. příslušenství a montáže	ks	1	899,32	899,32
5	Zásuvky 400V/16A, 5p na povrch, vč. montáže	ks	1	331,77	331,77
6	Sporáková kombinace zapuštěná, vč. montáže	ks	1	552,92	552,92
7	Krabice propojovací pod omítku vč. svorkovnice a montáže	ks	7	50,51	353,57
8	Krabice propojovací na povrch, vč. svorkovnice a montáže	ks	25	67,91	1 697,75
9	Zvonek-gong nástěnný 8V, vč. montáže	ks	1	514,01	514,01
10	Čidlo soumrakového spínače, vč. montáže	ks	1	1 337,09	1 337,09
11	Ocelové nosné konstrukce všeobecná vč. nátěru a montáže	kg	300	34,65	10 395,00
11	Trubka elektroinstalační plastová, vč. přichytek, příslušenství a montáže	m	160	42,27	6 763,20
12	Lišta elektroinstalační plastová 20x20, vč. příslušenství a montáže	m	50	35,24	1 762,00
13	Kabelový drátožlab pozinkovaný 60/60, vč. podpěr, příslušenství a montáže	m	60	180,59	10 835,40
14	Kabel CYKY 2x1,5 uložený pevně	m	35	27,72	970,20
15	Kabel CYKY 3x1,5 uložený pevně	m	160	23,27	3 723,20
16	Kabel CYKY 5x1,5 uložený pevně	m	90	31,09	2 798,10
17	Kabel CYKY 3x2,5 uložený pevně	m	95	30,00	2 850,00
18	Kabel CYKY 5x2,5 uložený pevně	m	10	36,99	369,90
19	Kabel CXXH-R 3x1,5 uložený pevně	m	600	36,79	22 074,00
20	Kabel CXXH-R 3x2,5 uložený pevně	m	220	44,15	9 713,00
21	Kabel CXXH-R 7x1,5 uložený pevně	m	20	74,92	1 498,40
22	Kabel CXXH-R 5x4 uložený pevně	m	25	88,74	2 218,50
23	Kabel CYKY 3x35+25 uložený pevně	m	80	310,58	24 846,40
24	Kabel CYA 25 uložený pevně	m	45	91,18	4 103,10
25	Ukončení kabelů do CYKY 5x10mm	ks	30	13,86	415,80
26	Ukončení kabelu do CYKY 4x35mm	ks	2	15,84	31,68
27	Ukončení kabelu CYA 25	ks	10	9,90	99,00
28	Ochranné pospojování, vč. kabelu CY 6 a ukončení	ks	30	70,29	2 108,70
29	Dozdrojení stávajícího rozvaděče RE - jistič trojpolový C80/3 - 80A/C, vč. příslušenství	ks	1	811,80	811,80
30	Dozdrojení stávajícího rozvaděče RE - pomocné relé 230V, vč. příslušenství	ks	1	356,40	356,40
31	Drobné úpravy stávajícího rozvaděče RE	hod	5	247,50	1 237,50
32	Montáž zapuštěného rozvaděče	ks	1	841,50	841,50
33	Doprava a přesun rozvaděče	ks	1	148,50	148,50
34	Demontáž, odpojení a označení stávající elektrovýzbroje protipožárních oken šaren	kpt	2	792,00	1 584,00
35	Opětovná montáž a zapojení kabeláže elektrovýzbroje protipožárních oken šaren	kpt	2	1 089,00	2 178,00
36	Připojení drobných el. spotřebičů	ks	12	51,48	617,76
37	Drobné úpravy stávající elektroinstalace	hod	40	217,80	8 712,00
38	Požární přepážky	m2	0,6	1 980,00	1 188,00
39	Pomocný drobný materiál	kpt	1	6 732,00	6 732,00
					140 655,30

B Rozvaděč*Rozvaděč RO1*

40	Modulový rozvaděč zapuštěný, oceloplechový 635x1260x180, IP54/20, vč. DIN lišt, krytů, zákrytů, panelů, příslušenství a nulových a ochranných svorek. In=63A	ks	1	5 013,44	5 013,44
41	Jistič trojpolový C63/3 - 63A/C	ks	1	1 400,37	1 400,37
42	Jistič trojpolový C32/3 - 32A/C	ks	2	525,39	1 050,78
43	Jistič trojpolový C20/3 - 20A/C	ks	2	452,69	905,38
44	Jistič trojpolový C16/3 - 16A/C	ks	1	425,92	425,92
45	Jistič trojpolový B16/3 - 16A/B	ks	1	383,53	383,53
46	Jistič jednopólový C,B/1 - 16A/C,B; 10A/B	ks	25	147,02	3 675,50
47	Jistič jednopólový B/1 - 6A/B	ks	4	149,69	598,76
48	Proudový chránič čtyřpolový Fi40/4p-40A/0,03A	ks	2	1 090,72	2 181,44
49	Svodíč přepětí SVL275	ks	4	1 243,44	4 973,76
50	Instalační stykač čtyřpólový 40A/4p	ks	10	665,58	6 655,80

51	Soumrakový spínač 230V	ks	1	1 507,68	1 507,68
52	Napájecí zdroj pro gong, 230V/8V	ks	10	470,68	4 706,80
53	Signálka na panel	ks	9	277,20	2 494,80
54	Spínač s aretací (0-1) na panel	ks	7	536,58	3 756,06
55	Přepínač s aretací a nulovou polohou (1-0-1) na panel	ks	2	331,65	663,30
56	Tlačítko na panel	ks	1	277,20	277,20
57	Svorkovnice řadová RSA6	ks	100	21,52	2 152,00

42 822,52**C Svítidla**

58	A - LED svítidlo do podhledu, čtvercové, 600x600mm, 58W, 5400lm, IP40, vč. příslušenství a montáže, např. Hamsa	ks	7	3 429,36	24 005,52
59	A - LED svítidlo do podhledu, čtvercové, 600x600mm, 58W, 5400lm, IP40, vč. nouzového bateriového modulu, příslušenství a montáže, např. Hamsa	ks	5	4 052,07	20 260,35
60	B - LED svítidlo přisazené, kruhové, 375mm, 27W, 2900lm, IP40, vč. příslušenství a montáže, např. BRS	ks	10	773,19	7 731,90
61	C - LED svítidlo do podhledu, kruhové, 194mm, 16W, 1600lm, IP40, vč. příslušenství a montáže, např. EDL	ks	38	1 310,42	49 795,96
62	D - LED bodové svítidlo kruhové, zapuštění, natáčivé, bílé, 5W, 340lm, IP20, vč. příslušenství a montáže, např. Tresiv	ks	24	308,88	7 413,12
63	E - LED svítidlo přisazené, čtvercové s reflektorem, 170x170mm, bílé, 12W, 1000lm, IP20, vč. příslušenství a montáže, např. Bala	ks	2	654,39	1 308,78
64	G - zářivkové svítidlo plastové, přisazené s opál. krytem 2x28W T5, IP40, vč. svět. zdrojů, příslušenství a montáže, např. Beltr	ks	4	880,11	3 520,44
65	N - Nouzové LED svítidlo s vlastním bateriovým zdrojem, autonomie 1 hod. vč. příslušenství a montáže, např. Helios	ks	3	732,60	2 197,80

116 233,87

REKAPITULACE

A	<u>Elektroinstalace</u>	140 655
B	<u>Rozvaděče</u>	42 823
C	<u>Svítlidla</u>	116 234
D	<u>Revize</u>	3465
E	<u>Zákres skutečného provedení</u>	2970
CELKEM		306 147

STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU VE VESELÍ NAD MORAVOU REKONSTRUKCE KNIHOVNY

Z-1 ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM - ÚPRAVA VESTIBULU

NÁMĚSTÍ MÍRU Č.P. 667, 698 01 VESELÍ NAD MORAVOU

Z-1 D.8. ELEKTRO - SLABOPROUDÉ ROZVODY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Příprava kabelových tras, montáž + dodávka

40 939,24

Pokud v této kapitole není u položky uvedeno jinak, jedná se o souhrnnou položku kompletní dodávky (včetně základního dílu i montážního příslušenství a to dodávka včetně montáže

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	M.J.	Jedn. cena	Celkem
1	220 260021	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	62	ks	16,83	1 043,46
2	220 260024	Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	32	ks	18,81	601,92
3	220 260027	Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	4	ks	56,43	225,72
4	220 260028	Krabice KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	4	ks	101,97	407,88
5	220 260106	Vyhledání vývodu, krabice	102	ks	8,91	908,82
6	220 260111	Odvíčkování a zavičkování krabice na závit	94	ks	1,98	186,12
7	220 260113	Odvíčkování a zavičkování krabice na 4 šrouby	8	ks	1,98	15,84
8	220 260552	Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 23 mm (mont. vč. materiálu)	180	m	18,81	3 385,80
9	220 260554	Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 36 mm (mont. vč. materiálu)	210	m	19,80	4 158,00
12	KEV.050.0400	AY 2,5 B	390	m	3,96	1 544,40
14	220 261661	Značení trasy vedení	390	m	14,85	5 791,50
15	220 270301	Vodič v trubkovodu AY 2,5	390	m	4,95	1 930,50
21	220 261641	Osazení hmoždinky 6 mm beton (mont. vč. materiálu)	124	ks	3,47	430,28
22	220 261642	Osazení hmoždinky 8 mm beton (mont. vč. materiálu)	180	ks	3,47	624,60
23	220 261643	Osazení hmoždinky 10 mm beton (mont. vč. materiálu)	220	ks	3,47	763,40
24	220 261644	Osazení hmoždinky 12 mm beton (mont. vč. materiálu)	24	ks	3,47	83,28
141		Příchytky pro montáž ohniodol. kabelu a kabeul BAcaS1Dd0 (do 5kg na m)	480	ks	20,79	9 979,20
37	210 020912	Protipož. ucpávka průch.stropem t= do 50 cm (mont. vč. materiálu)	0,2	m2	683,10	136,62
31		Pomocné montážní práce	4	hod	198,00	792,00
32		Nezměřitelné pracovní výkony	4	hod	217,80	871,20
33		Drobný elektroinstalační materiál (montáž vč. mat.)	1	kpl	1 437,48	1 437,48
17	460 680033	Průraz zdívem z tvrdé pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl.45cm	8	ks	33,66	269,28
24	460 680025/S1	Průraz stropem	2	ks	62,37	124,74
25	460 680002	Drážka ve zdivu cihleném 5/5cm	102	m	10,89	1 110,78
26	460 680003	Drážka ve zdivu cihelném 10/5cm	32	m	12,87	411,84
28	460 680002	Zapravení drážky ve zdivu cihleném 5/5cm (mont. vč. materiálu)	102	m	20,79	2 120,58
29	460 680003	Zapravení drážky ve zdivu cihelném 10/5cm (mont. vč. materiálu)	32	m	24,75	792,00
31		Zapravení průrazů	4	hod	198,00	792,00

Rozvod univ.kabelové sítě - montáž

10 148,49

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	M.J.	Jedn. cena	Celkem
1		Montáž 19" panelu do 24 portů RJ 45 - stín.	1	ks	490,05	490,05
2		Montáž 19" pomocného panelu do 4U	2	ks	32,67	65,34
3		Uložení kabelu 7.kat. stín. do trubky, žlabu, na rošt	720	m	7,92	5 702,40
4		Ukončení - forma na kabelu 7.kat. stín.	40	ks	11,88	475,20
5		Měření 1 segmentu kabelu 7.kat. stín.	20	ks	17,82	356,40
6		Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45	10	ks	44,55	445,50
7		Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 7. kat. stín.	20	ks	13,86	277,20
8		Kompletace a vyhotovení měřicího protokolu	4	hod	237,60	950,40
9	220 110643	Závěrečné práce ve skříni RACK	1	ks	594,00	594,00
10		Pomocné montážní práce	2	hod	198,00	396,00
11		Nezměřitelné pracovní výkony	2	hod	198,00	396,00

Rozvod univ.kabelové sítě - dodávka

13 754,16

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	M.J.	Jedn. cena	Celkem
1		Kabel CAT7 S/FTP LSOH CPD 23/2008 B2cas1d0	720	m	13,46	9 691,20
2		Zásuvka bílá pod omítku 2xRJ45 STP CAT6	10	ks	176,22	1 762,20
3		Patch panel černý osazený 24 portů STP 1U CAT6	1	ks	1 132,56	1 132,56
4		19" jpanel 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, černý	2	ks	222,75	445,50
5		Patch kabel 1m SFTP CAT6, šedý	10	ks	33,66	336,60
6		Patch kabel 2m SFTP CAT6, šedý	10	ks	38,61	386,10

Rozvod datové sítě - montáž					1 950,30	
No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	M.J.	Jedn. cena	Celkem
1	220 110643	Závěrečné práce ve skřini RACK	1	ks	653,40	653,40
2	PC0066790	MONTAZ SWITCHE 100/1000Mbps + nastavení (1x mont, u provizorní přeložky, 2 switche u kon.stavu)	1	KUS	257,40	257,40
3		Montáž+nastavení kompletního přístupového bodu WLAN do LAN	1	ks	247,50	247,50
4		Pomocné montážní práce	2	hod	198,00	396,00
5		Nezměřitelné pracovní výkony	2	hod	198,00	396,00

Rozvod datové sítě - dodávka					33 737,22	
No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	M.J.	Jedn. cena	Celkem
1	HP 2920-24G J9726A	L3 přepínač 19" s managementem, 20x port Gigabit Ethernet 10/100 Mb/s s konektorem RJ-45 + 4x Combo porty + 2x modulové sloty + 1x Stohovací slot + 1x Dual-personality, Auto-MDIX, procesor s frekvencí 625 MHz, 512 MB paměti, 1 GB flash, paketový buffer 11,25 MB, QoS	1	ks	25 043,04	25 043,04
2		WiFi Access Point: 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.11f (roaming), input 1000BASE-T, stup pro externí anténu	1	ks	8 694,18	8 694,18

Rozvod el.požární signalizace - montáž					14 768,64	
No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	M.J.	Jedn. cena	Celkem
1		Demontáž automaticého hlásče vč.patice	12	ks	48,51	582,12
2		Demontáž tlačítkového hlásiče	1	ks	48,51	48,51
3	220 330101	Montáž tlačítkového hlásiče	14	ks	97,02	1 358,28
4	220 330111	Montáž zásuvky aut.hlásiče	14	ks	97,02	1 358,28
5	220 330133	Montáž kompletního bodového hlásiče v běžném prostředí	14	ks	64,35	900,90
6	220 330206	Kontrola funkce (čidla) hlásiče	15	ks	59,40	891,00
7	220 330741	Uvedení požár.hlásiče do trvalého provozu	15	ks	39,60	594,00
8	220 330791	Programování zobrazovaného textu pro hlásič	15	ks	31,68	475,20
9	220 330121	Popis hlásiče štítkem	15	ks	14,85	222,75
10	220 281256	Kabel 1x2x0.8 pod omítku, do trubky, do žlabu	180	m	7,92	1 425,60
11	220 281258	Kabel 3x2x0.8 pod omítku, do trubky, do žlabu	35	m	7,92	277,20
12	220 281258	Kabel 10x2x0.8 pod omítku, do trubky, do žlabu	35	m	11,88	415,80
13	220 300621	Ukončení kabelů 1x2x0.8	36	ks	10,89	392,04
14	220 300622	Ukončení kabelů 2x2x0.8 nebo 3x2x0.8	4	ks	11,88	47,52
15	220 300622	Ukončení kabelů 2x2x0.8 nebo 10x2x0.8	2	ks	12,87	25,74
16	220 111431	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu	68	pa	9,90	673,20
17	220 330191	Měření kontin.,izol.,odporu 1 úseku smyčky	15	ks	9,90	148,50
18		Pomocné montážní práce	4	hod	198,00	792,00
19		Nezměřitelné pracovní výkony	4	hod	198,00	792,00
20	220 330753	Revize stávajícího systému EPS do 200 hlásičů	4	hod	279,00	1 116,00
21		Revize stávající ústředny EPS	4	hod	279,00	1 116,00
22		Revize prvků systému EPS	4	hod	279,00	1 116,00

Rozvod el.požární signalizace - dodávka						23 332,95
No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	M.J.	Jedn. cena	Celkem
1	DM-2010	Adresný tlačítkový hlásič pro vnitřní použití	1	ks	1 145,43	1 145,43
2	DMN-787	Mtážní krabička pro hlásič	1	ks	138,60	138,60
3	DP-2061-N	Adresný optický hlásič	14	ks	1 039,50	14 553,00
4	DB-2003	Montážní základna pro hlásič a zkratový izolátor	14	ks	100,98	1 413,72
5	IU-960	Zkratový izolátor	15	ks	14,85	222,75
6	PRAFlaCom	Kabel B2cas1d0 , 1x2x0.8	180	m	6,73	1 211,40
7	PRAFlaCom	Kabel P90-R,E90 B2cas1d0 , 3x2x0.8	70	m	23,76	1 663,20
8	PRAFlaCom	Kabel P90-R,E90 B2cas1d0 , 10x2x0.8	35	m	40,59	1 420,65
9		Pomocný instalační materiál	1	kpl	603,90	603,90
10		Ostatní drobný instalační materiál	1	kpl	960,30	960,30

Rozvod e.zabezpečovací signalizace - montáž						15 230,16
No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	M.J.	Jedn. cena	Celkem
1		Vyhledání a revize nápojného bodu na stáv. rozvod	4	hod	277,20	1 108,80
2	220 330751	Revize stávajícího systému EPS do 48 hlásičů	4	hod	277,20	1 108,80
3		Revize stávající ústředny EZS	1	hod	277,20	277,20
4		Revize prvků systému EZS	2	hod	277,20	554,40
5		Demontáž prvků EZS pro opětovné použití	2	hod	168,30	336,60
6		Demontáž prvků EZS bez dalšího využití	2	hod	148,50	297,00
7		Montáž ovládací klávesnice	1	ks	113,85	113,85
8	220 321751	Montáž infrapasivního čidla - nástěnný	7	ks	118,80	831,60

9	220 321736	Montáž držáku infrapasivního nebo duálního čidla	7	ks	41,58	291,06
10	220 330206	Kontrola funkce čidla (nové i stávající)	32	ks	34,65	1 108,80
11	220 330741	Uvedení čidla do trvalého provozu	7	ks	39,60	277,20
12	220 330791	Programování zobrazovaného textu pro čidlo	7	ks	39,60	277,20
13	220 330121	Popis čidla štítkem	7	ks	14,85	103,95
14		Montáž optické signalizace s LED diodou	2	ks	53,46	106,92
15	220 111431	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu	44	pa	9,90	435,60
16	220 330191	Měření kontin., izol., odporu 1 úseku smyčky	10	ks	17,82	178,20
17	220 300913	Svorkovnice se šrouby bakelitová 10 dílná (montáž vč. dodávky)	2	ks	106,92	213,84
18	220 300924	Svorkovnice do krabic svorka 4 pólová (montáž vč. dodávky)	2	ks	102,96	205,92
19	220 300911	Montáž svorkovnic zařezových 10x2	4	ks	85,14	340,56
20	220 111502	Číslování svorek v rozvaděči	4	ks	4,95	19,80
21	220 111501	Číslování rozvodné skříně, krabice	2	ks	168,30	336,60
22		Montáž povrchové propojovací krabice do 24 svorek - plastové (montáž + dodávka)	7	ks	141,57	990,99
23		Montáž tamper kontaktu	9	ks	24,75	222,75
24	220 280221	Kabel do 5x2x0,5 (nebo podob.) v trubkách, žlábech, lištách	315	m	7,92	2 494,80
25	220 280222	Kabel datový pro sběrnici systému v trubce, žlabu, na roštu	35	m	7,92	277,20
26	220 281303	Kabel 1až 2,5 mm v trubkách, žlábech, na roštu do 4 žil	35	m	7,92	277,20
27	220 300601	Ukončení kabelů návěštních do 5x1 až 2.5	2	ks	24,75	49,50
28	220 300001	Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 5x2	18	ks	40,59	730,62
29	220 300002	Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu datovém	2	ks	39,60	79,20
30		Pomocné montážní práce	4	hod	198,00	792,00
31		Nezměřitelné pracovní výkony	4	hod	198,00	792,00

Rozvod e.zabezpečovací signalizace - dodávka

13 884,61

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	M.J.	Jedn. cena	Celkem
1		PIR detektor s pyroelementem, vestavěnými EOL rezistory a dosahem 15m	7	ks	407,88	2 855,16
2		Konzole pro montáž detektoru	7	ks	58,41	408,87
3	J24	Plastová nízká propojovací krabice, 24+1 šroubovací svorka	7	ks	44,55	311,85
4		Signalizační velká LED dioda v krytu barva červená	2	ks	209,88	419,76
5		Signalizační velká LED dioda v krytu barva zelená	2	ks	209,88	419,76
6		Mechanický mikrospínač jako tamper kontakt	9	ks	60,39	543,51
7		Kabel 3x2x0,5, B2caS1d0	315	ks	23,76	7 484,40
8		Kabel 4BX1,0 B2caS1d0	35	m	27,72	970,20
1		Kabel CAT7 S/FTP LSOH CPD 23/2008 B2cas1d0	35	m	13,46	471,10

Rozvod místního rozhlasu - montáž

10 431,07

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	M.J.	Jedn. cena	Celkem
1	210 800109	Kabel (nebo pod.) 750V 4 x 1.5 uložený pod omítkou	140	m	21,38	2 993,20
3	210 100502	Ukončení kabelu (nebo pod.) 3 x 1.5 nebo 2.5 mm2	24	ks	12,87	308,88
5	220 300913	Svorkovnice se šrouby bakelitová 10 dílná (montáž vč. dodávky)	4	ks	17,82	71,28
6	220 300924	Svorkovnice do krabic svorka 4 pólová (montáž vč. dodávky)	6	ks	15,84	95,04
7	220 111502	Číslování svorek v rozvaděči (montáž vč. dodávky)	6	ks	4,95	29,70
8	220 111501	Číslování rozvodné skříně, krabice (montáž vč. dodávky)	1	ks	168,30	168,30
9	PC0066650	Montáž nástěnné 19" skříně (RACKu) do 12U	1	ks	490,05	490,05
11	220 110643	Závěrečné práce ve skříně RACK	1	ks	594,00	594,00
12	PC0066600	Montáž kompletního panelu přívodu NN	1	ks	148,50	148,50
19	220 370063	Měření rozhlasového zařízení do 240 W	1	ks	71,28	71,28
20	220 370471	Zkoušení reproduktorů při 1 prog.ústř.	6	ks	51,48	308,88
21	220 370536	Montáž kompletního reproduktoru do 10W nástěnný/stropní	6	ks	118,80	712,80
24		Instalace kabelu koaxiálního do trubky, žlabu	240	m	9,90	2 376,00
25		Montáž zásuvky JACK 3,5 stereo	4	ks	34,65	138,60
26		Ukončení kabelu JACK 3,5 stereo konektorem	4	ks	47,52	190,08
27		Přezkoušení a měření JACK 3,5 stereo spoje	4	ks	37,62	150,48
28		Pomocné montážní práce	4	hod	198,00	792,00
29		Nezměřitelné pracovní výkony	4	hod	198,00	792,00

Rozvod místního rozhlasu - dodávka

30 609,03

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	M.J.	Jedn. cena	Celkem
1	KEV.000.1100	Kabel 4BX1,5 B2cas1d0	140	m	29,70	4 158,00
2		Systémová kabeláž	1	kpl	643,50	643,50
3		Systémové konektory	1	kpl	277,20	277,20
4		Pomocný instalační materiál	1	kpl	445,50	445,50
5		Ostatní drobný instalační materiál	1	kpl	297,00	297,00
6		Další drobné kabeláže	1	kpl	297,00	297,00
8	PC0094300	Ventilace 6x21 W pro stojanové rozv.	1	ks	994,95	994,95
9	PC0094340	PAN EL (6xzás., dvoj. jistič, šňůra s přepětovou ochranou)	1	ks	1 108,80	1 108,80

10	RACK 19" nástěnný 9U, kovový, skleněná čelní strana	1	ks	2 138,40	2 138,40
11	Mixážní zesilovač ve třídě D, 120W do 4 ohmů nebo 100V výstupu	1	ks	8 812,98	8 812,98
19 PC-1869	Reproduktor stropní 6W @ 100V, kovový, bílý, 180mm	6	ks	690,03	4 140,18
22	Zásuvka JACK 3,5 stereo - design dle zásuvek rozvodu NN	4	ks	71,28	285,12
23	Koaxiální kabel B2cas1d0	240	m	29,21	7 010,40

Chránění stávajících rozvodů a zařízení

2 178,00

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	M.J.	Jedn. cena	Celkem
1		Zhotovení chránění stávajících rozvodů po dobu stavby	4	hod	198,00	792,00
2		Chránění stávajících rozvodů a zařízení	4	hod	198,00	792,00
3		Materiál pro chránění - plastové fólie	20	m2	9,90	198,00
4		Materiál pro chránění - žezivo	0,3	m3	495,00	148,50
5		Materiál pro chránění - pomocný materiál	1	kpl	247,50	247,50

CENA CELKEM

210 963,87