


Cenová nabídka - souhrn po zařízeních a částech (dle příloh "Výzvy k podání nabídky")

TIP SERVIS PRAHA, s.r.o.

		Cena bez DPH
Centrální VZT Klimatizace ZS	AC - zařízení <i>Příloha č. 1 specifikace - AC - Zvukové studio</i>	321 987,26
	VZT, RTCH, MaR, elektro, stavební <i>Příloha č. 1 specifikace - část VZT, MaR, RTCH - Zvukové studio</i>	426 673,58
	Celkem bez DPH	748 660,83
K440 + K441 Katedra scénografie	AC - zařízení <i>Příloha č. 1 specifikace - AC (klimatizace) - Respirium ZS</i>	107 252,91
	Stavební, elektro, stavební... <i>Příloha č. 1 - specifikace - stavební část, elektro, sanita-Katedra scénografie</i>	38 918,98
	Celkem bez DPH	146 171,89
K404 Respirium ZS	AC zařízení <i>Příloha č. 1 specifikace - AC (klimatizace) - Respirium ZS</i>	89 496,45
	Stavební, elektro, stavební ... <i>Příloha č. 1 - specifikace - stavební část, elektro, sanita - Respirium ZS</i>	32 954,90
	Celkem bez DPH	122 451,35
Celková cena dle Kupní smlouvy	Celkem bez DPH	1 017 284,07


TIP SERVIS PRAHA, s.r.o.
Praha 4, Kosmonautů 141
DIČ: CZ26742745

Příloha č. 1 specifikace - VZT - Zvukové studio

Obnova vzduchotechnického zařízení - Zvukové studio

Umístění:

Objekt DAMU - AMU, Karlova 26, Praha 1

TIP SERVIS PRAHA, s.r.o.

Zařízení chlazení		počet jednotek	jednotka	jednotková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč včetně DPH
Venkovní kondenzační jednotka		2	ks	68 100	136 200	164 802
RAV kit RBC-DXC031		2	ks	36 100	72 200	87 362
Nástěnný ovladač		2	ks	2 400	4 800	5 808
Vnitřní nástěnná jednotka		2	ks	17 960	35 920	43 463
Rozhraní komunikace		1	ks	14 200	14 200	17 182
Obchodní sleva	(dle konkrétní nabídky)	-16	%		-42 131	-50 979

Celkem za dodávku jednotek AC

221 189

267 638

Příslušenství		počet jednotek	jednotka	jednotková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč včetně DPH
Ocelová konstrukce pozink	konstrukce plech	2	ks	3 500	7 000	8 470
Silentblok	40 x 40	2	bal	310	620	750
Podstava pryž		2	ks	1 750	3 500	4 235

Celkem za příslušenství

11 120

13 455

Montáž + montážní materiál		počet jednotek	jednotka	jednotková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč včetně DPH
Demontáž zařízení DAIKIN.VZT + úkony s tím spojené, odsátí chladiva, včetně odvozu a ekologické likvidace bez demontáže výparníku vně venkovních jednotek (VZT klímajednotka)	Včetně výškové práce (úzký "balkon" nad světlíkem)	1	kpl	5 690	5 690	6 885
Montáž zařízení split RAV-VZT včetně chladírenského regulačního rozvaděče a pájení natvrdo, nastavení/zaregulování systému s asistencí techniků VZT a MaR	Koordinanční činnost návazných profesí	1	kpl	11 600	11 600	14 036
Dvouokruhový výparník pro chladivo R32 určený na funkci tepelné čerpadlo, včetně instalace do komory 650x650		1	kpl	19 500	19 500	23 595
Cu potrubí RAV včetně tepelné izolace a komunikačního kabelu (průměr 10/6)	Dle předpokládané trasy 2x10bm	30	bm	590	17 700	21 417
Montážní a chladírenský materiál	4 komplety	4	ks	1 120	4 480	5 421
Pájení natvrdo a tlaková zkouška dusíkem		2	kpl	2 980	5 960	7 212
Malé stavební přímocné + demontáž a montáž pomocného lešení, zábradlí "balkónu"	komplet	1	kpl	8 400	8 400	10 164
Napojení elektro ve venkovní jednotce na připravený přívod	komplet	2	kpl	690	1 380	1 670
Doprava, parkovné (Praha)	komplet - 2 cesty	2	kpl	1 350	2 700	3 267
Ekologický recyklační poplatek	komplet	2	kpl	690	1 380	1 670

Celkem

78 790

95 336

Dodávka a montáž celkem		311 099	376 430
--------------------------------	--	----------------	----------------

Kompletace, garance	3,50 %	10 888	13 175
----------------------------	--------	---------------	---------------

CELKEM		321 987	389 605
---------------	--	----------------	----------------

Příloha č. 1 specifikace - obnova VZT - Zvukové studio

Obnova vzduchotechnického zařízení - Zvukové studio

Umístění:

Objekt DAMU - AMU, Karlova 26, Praha 1

TIP SERVIS PRAHA, s.r.o.

		počet jednotek	jednotka	jednotková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč včetně DPH
Náhradní ohřivač H3.15	Pro VZT v.č. 4657, pravý, třířadý, průtok vzduchu 3.100 m3/hod, výkon 19,7 kW, přípojk. 1"	1	ks	27 120	27 120	32 815
Náhradní výpěrník H3.15	Pro VZT v.č. 4657, pravý, čtyřřadý, průtok vzduchu 3.100 m3/hod, výkon 18 kW, 2 okruhy s poměrem 1.1, reverzibilní (provedení R32)	1	ks	32 870	32 870	39 773
Čelní panel H3.15	pro komoru chladiče	1	ks	2 685	2 685	3 249
Demontáž stávajících výměníků		2	ks	6 850	13 700	16 577
Montáž nových výměníků		2	ks	9 200	18 400	22 264
Výměna/repase/obnova klapek	(třísměrové pantografické ovládání)	1	kpl	12 900	12 900	15 609
Obnova repase filtrační komory		1	kpl	5 600	5 600	6 776
Montážní materiál		1	kpl	2 150	2 150	2 602
Čištění komor VZT jednotky (tlakovým vzduchem)		1	kpl	2 170	2 170	2 626
Měření vzduchového výkonu a zaregulování		1	kpl	5 500	5 500	6 655
Transport		1	kpl	2 900	2 900	3 509
Ekologická likvidace		1	kpl	2 230	2 230	2 698
Obchodní činnost, úklid, režie		1	kpl	7 900	7 900	9 559
Celkem za dodávku jednotek AC				136 125		164 711

		počet jednotek	jednotka	jednotková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč včetně DPH
Zařízení RTCH - teplovodní připojení ohřivače						
Demontáž stávající soustavy, vypuštění odstavení		1	kpl	4 860	4 860	5 881
Oběhové čerpadlo s regulací otáček	ekvivalent stávajícího	1	ks	18 900	18 900	22 869
Dopravní čerpadlo s regulací otáček	ekvivalent stávajícího - plynová kotelna	1	ks	25 690	25 690	31 085
Regulační trojcestný ventil	ekvivalent stávajícího	1	ks	7 840	7 840	9 486
Armatury	ekvivalent stávajícího	1	kpl	2 720	2 720	3 291
Potrubí + fittingy	ekvivalent stávajícího	1	kpl	1 750	1 750	2 118
Tepelné izolace		1	kpl	1 600	1 600	1 936
Montáž nové sestavy		1	kpl	15 230	15 230	18 428
Montážní materiál		1	kpl	1 490	1 490	1 803
Topná a tlaková zkouška		1	kpl	1 500	1 500	1 815
Transport, parkovné		1	kpl	1 370	1 370	1 658
Ekologická likvidace		1	kpl	2 060	2 060	2 493
Obchodní činnost, úklid, režie		1	kpl	5 800	5 800	7 018
Celkem za příslušenství				90 810		109 880

		počet jednotek	jednotka	jednotková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč včetně DPH
Zařízení MaR "Johnson Controls Building Solutions"						
HW - protinrazová ochrana vodního ohřivač, servopohon, směřovací klapky, servopohon trojcestného ventilu, tlakové čidla, teplotní čidla	Dodávka + montáž	1	kpl	82 100	82 100	99 341
SW + grafika	Koordinanční činnost s návrhovými profesem	1	kpl	25 750	25 750	31 158
HW - elektrický rozvaděč (jistící prvky, ochranné prvky, spínací prvky)		1	kpl	44 300	44 300	53 603
Zprovoznění, zaregulování, proškolení		1	kpl	9 100	9 100	11 011
Doprava, parkovné	komplet - 2 cesty	2	kpl	1 500	3 000	3 630
Ekologický recyklační poplatek	komplet	1	kpl	1 100	1 100	1 331
Obchodní činnost, úklid, režie		1	kpl	9 560	9 560	11 568
Celkem				174 910		211 641

		počet jednotek	jednotka	jednotková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč včetně DPH
Stavební přípomocná činnost						
Opravy interiérových konstrukcí (malby, podlaha) strojovna VZT, místnost elektrorozvaděče a transportní cesty		1	kpl	10 400	10 400	12 584
Celkem				10 400		12 584
Dodávka a montáž celkem					412 245	498 816
Kompletace, garance					14 429	17 459
CELKEM					426 674	516 275

TIP SERVIS PRAHA, s.r.o.
Praha 4, Kosiřická 741
IČ: CZ25742744
①

Příloha č. 1 specifikace - Katedra scénografie - AC (klimatizace)

**Dodávka a montáž klimatizace - místností K440 a K441
pracovny Katedry scénografie DAMU**

Umístění:

Objekt DAMU - AMU, Karlova 26, Praha 1

TIP SERVIS PRAHA, s.r.o.

Zařízení chlazení

		počet jednotek	jednotka	jednotková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč včetně DPH
Venkovní jednotka		1	ks	45 800	45 800	55 418,0000
Vnitřní nástěnná jednotka		2	ks	17 800	35 600	43 076,0000
Nástěnný ovladač - speciální	součást vnitřní jednotky	0	ks	0	0	0,0000
Kabel pro výstupy - externí ovládání	součást vnitřní jednotky	0	ks	0	0	0,0000
Obchodní sleva	(dle konkrétní nabídky)	-16	%		-13 024	-15 759,0400

Celkem za dodávku jednotek AC

68 376

82 734,9600

Příslušenství

		počet jednotek	jednotka	jednotková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč včetně DPH
Konzola	konstrukce plech	1	ks	950	950	1 149,5000
Silentblok	40 x 40	1	bal	290	290	350,9000
Kondenzační čerpadlo		1	ks	0	0	0,0000

Celkem za příslušenství

1 240

1 500,4000

Montáž + montážní materiál

		počet jednotek	jednotka	jednotková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč včetně DPH
Demontáž stávajícího split zařízení včetně ekologické likvidace	včetně odvozu, odsátí chladiva	1	kpl	6 700	6 700	8 107,0000
Montáž zařízení multisplit (2+1)	Včetně výškové práce (cca do 5 m nad zemí)	1	kpl	8 600	8 600	10 406,0000
Cu potrubí včetně tepelné izolace a komunikačního kabelu průměr 10/6	Dle předpokládané trasy	20	bm	550	11 000	13 310,0000
Plastové PVC žlaby	Dle předpokládané trasy	8	bm	285	2 280	2 758,8000
Montážní a chladírenský materiál	3 komplety	3	ks	650	1 950	2 359,5000
Pájení natvrdo a zkouška dusíkem		0	kpl	2 100	0	0,0000
Odvod kondenzátu do světlíku - dopojení s odvodem do 10bm - vřapová hadice	komplet	2	kpl	450	900	1 089,0000
Malé stavební př/pomoce + vrtací práce do 60cm SDS max, sekací práce, lešení	komplet	1	kpl	6 900	6 900	8 349,0000
Napojení elektro na připravený přílivod	komplet	1	kpl	500	500	605,0000
Doprava, parkovné (Praha)	komplet - 2 cesty	2	kpl	700	1 400	1 694,0000
Ekologický recyklační poplatek	komplet	1	kpl	480	480	580,8000

Celkem

34 010

49 259,1000

Dodávka a montáž celkem		103 626	133 494,4600
--------------------------------	--	----------------	---------------------

Kompletace, garance	3,50 %	3 627	4 389
----------------------------	--------	--------------	--------------

Celkem		107 253	137 883,0211
---------------	--	----------------	---------------------

TIP SERVIS PRAHA, s.r.o.
Praha 4, Kosnická 741
DIČ: CZ255 427 14

Příloha č. 1 - specifikace - stavební část, elektro, sanita-Katedra scénografie

Akce:		Zhotovení tras a prostupů pro rozvody AC, stavební práce, svod kondenzátu a elektropřípojka - KS - K440 a K441				
Objednatel:		Zhotovitel:				
Akademie múzických umění v Praze, DAMU Karlova 26		TIP SERVIS PRAHA, s.r.o.				
Číslo položky	Popis jednotlivých prací	Počet jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč včetně DPH
	Jádrové vrtání					
1	2 x fasádní zeď prostup (tl. do 1000 mm - kose) o průměru 100 mm - celkem 2x (chladivové potrubí a el. kabeláž)	2	kompl.	2 500,-	5 000,-	6 050
2					5 000,-	6 050
3	Elektropřípojka					
4	Práce: úprava rozvaděče, listič 10A/8, CYKY 3x 2,5 - kabeláž do 20 bm	1	kompl.	6 300,-	6 300,-	7 623
5	Materiál: listič 10A/8, CYKY 3x 2,5 - do 10 bm, drobný materiál	1	kompl.	2 100,-	2 100,-	2 541
6	Revize:	1	kompl.	1 000,-	1 000,-	1 210
7					9 400,-	11 374
8	Kondenzát					
9	2x svod vyvedený do světlíku k napojení na vraňovanou trubku	2	kompl.	1 160,-	2 320,-	2 807
10	Kondenzační potrubí, sifon s protipachovým uzávěrem	2	kompl.	420,-	840,-	1 016
11					3 160,-	3 824
12	Stavební a pomocné práce					
13	zakrývání konstrukcí, oken dveří, inventáře (2x místnost + chodba)	8	hod.	285,-	2 280,-	2 759
14	Zakrývací fólie, pásy	1	kompl.	750,-	750,-	908
15	Vystěhování nábytku a inventáře - rozsah dle potřeby	6	hod.	285,-	1 710,-	2 069
16	Instalace vnitřního lešení (včetně transportu, montáže a demontáže)	1	kompl.	1 500,-	1 500,-	1 815
17	Zapravení prostupů fasádní stěnou	2	kompl.	1 060,-	2 120,-	2 565
18	Zhotovení drážek ve zdi 80 x 80 - délka 4bm	2	bm	490,-	980,-	1 186
19	stěrka, mřížka, pomocné konstrukce	1	kompl.	1 380,-	1 380,-	1 670
20	omítková směs, lepidlo,...	1	kompl.	1 100,-	1 100,-	1 331
21	pružný šlehaný tmel ONE TIME	1	kg	324,-	324,-	392
22	malba 2x, Primalex, lokálně venkovní nátěr fasády	10	m2	63,-	630,-	762
23	Primalex, fasádní barva (5+5 kg)	10	kg	59,-	590,-	714
24	úklid (průběžný i závěrečný)	1	kompl.	1 300,-	1 300,-	1 573
25	Likvidace a odvoz materiálu, úklid (dvorku) střšky	1	kompl.	1 350,-	1 350,-	1 634
26					16 014,-	19 377
27						
28	Celkem dle skutečností bez VRN				33 574,-	40 625
29						
30	VRN (ztlžená doprava, přesun hmot, hrubý úklid, návaznost profesí, parkovné, režije, koordinace)	12,00	%		4 029,-	4 875
31						
32						
33	Celkem				37 603,-	45 499
34	Kompletace, garance	3,50	%		1 316,-	
35						
36	CELKEM				38 919,-	45 499

TIP SERVIS PRAHA, s.r.o.
Praha 4, Kozmická 741
DIČ: CZ171744

Příloha č. 1 specifikace - AC (klimatizace) - Zvukové studio-respírium

**Dodávka a montáž klimatizace - místnosti S404
Respírium ZS - DAMU**

Umístění:

Objekt DAMU - AMU, Karlova 26, Praha 1

TIP SERVIS PRAHA, s.r.o.

Zařízení chlazení

		počet jednotek	jednotka	jednotková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč včetně DPH
Venkovní jednotka		1	ks	41 100	41 100	49 731
Vnitřní nástěnná jednotka		1	ks	20 400	20 400	24 684
Nástěnný ovladač - speciální	součást vnitřní jednotky	0	ks	0	0	0
Kabel pro výstupy - externí ovládání	součást vnitřní jednotky	0	ks	0	0	0
Obchodní sleva	(dle konkrétní nabídky)	-16	%	-9 840	-9 840	-11 906

Celkem za dodávku jednotek AC

51 660

62 509

Příslušenství

		počet jednotek	jednotka	jednotková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč včetně DPH
Konzola	konstrukce plech	1	ks	890	890	1 077
Silentblok	40 x 40	1	bal	290	290	351
Kondenzátní čerpadlo	Miniblu	1	ks	0	0	0

Celkem za příslušenství

1 180

1 428

Montáž + montážní materiál

		počet jednotek	jednotka	jednotková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč včetně DPH
Demontáž sériového split zařízení včetně ekologické likvidace	včetně odvozu, odsátí chladiva	1	kpl	5 800	5 800	7 018
Montáž zařízení split (1+1)	Včetně výškové práce (Caa do 5 m nad zemí)	1	kpl	6 950	6 950	8 410
Cu potrubí včetně tepelné izolace a komunikačního kabelu průměr 10/6	Dle předpokládané trasy	5	bm	550	2 750	3 328
Plastové PVC žlaby	Dle předpokládané trasy	8	bm	285	2 280	2 759
Montážní a chladírenský materiál	2 komplety	2	ks	630	1 260	1 525
Pájení natvrdo a zkouška dusíkem		2	kpl	2 100	4 200	5 082
Odvod kondenzátu do světlíku - dopojení s odvodem do 10bm - vřapová hadice	komplet	2	kpl	450	900	1 089
Malé stavební přípojnky + vrtací práce do 60cm SDS max, sekací práce, lešení	komplet	1	kpl	6 690	6 690	8 095
Napojení elektro na připravený přívod	komplet	1	kpl	650	650	787
Doprava, parkovné (Praha)	komplet - 2 cesty	2	kpl	850	1 700	2 057
Ekologický recyklační poplatek	komplet	1	kpl	450	450	545

Celkem

33 630

40 692

Dodávka a montáž celkem		86 470	104 629
Kompletace, garance	3,50 %	3 026	3 662
CELKEM		89 496	108 291

TIP SERVIS PRAHA, s.r.o.
Praha 4, Kosiřská 741
DIČ: CZ223712744

Příloha č. 1 - specifikace - stavební část, elektro, sanita

Akce:	Zhotovení tras a prostupů pro rozvody AC, stavební práce, svod kondenzátu a elektropřípojka - Respirium ZS - S404
Objednatel:	Zhotovitel:
Akademie múzických umění v Praze, DAMU Karlova 26	TIP SERVIS PRAHA, s.r.o.

Číslo položky	Popis jednotlivých prací	Počet jednotek	Jednotka	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč včetně DPH
	Jádrové vrtání					
1	2 x fasádní zeď prostup (tl. do 1000 mm - kose) o průměru 100 mm celkem 2x (chladičové potrubí a el. kabeláž)	1	kompl.	2 750,-	2 750,-	3 328
2					2 750,-	3 328
3	Elektropřípojka					
4	Práce: úprava rozvaděče, jistič 10A/B, CYKY 3x 2.5 - kabeláž do 20 bm	1	kompl.	4 890,-	4 890,-	5 917
5	Materiál: jistič 10A/B, CYKY 3x 2.5 - do 10 bm, drobný materiál	1	kompl.	2 500,-	2 500,-	3 025
6	Revize:	1	kompl.	1 000,-	1 000,-	1 210
7					8 390,-	10 152
8	Kondenzát					
9	1x svod vyvedený do světlíku k napojení na vrapovanou trubku	1	kompl.	1 580,-	1 580,-	1 912
10	Kondenzátní potrubí, sifon s protipachovým uzávěrem	1	kompl.	650,-	650,-	787
11					2 230,-	2 688
12	Stavební a pomocné práce					
13	zakrývání konstrukcí, oken dveří, inventáře (2x místnost + chodba)	8	hod.	285,-	2 280,-	2 759
14	Zakrývání fólie, pásy	1	kompl.	790,-	790,-	956
15	Vystěhování nábytku a inventáře - rozsah dle potřeby	4	hod.	285,-	1 140,-	1 379
16	Instalace vnitřního lešení (včetně transportu, montáže a demontáže)	1	kompl.	1 590,-	1 590,-	1 924
17	Zapravení prostupů fasádní stěnou	1	kompl.	790,-	790,-	956
18	Zhotovení drážek ve zdi 80 x 80 - délka 4bm	2	bm	490,-	980,-	1 186
19	stěrka, mřížka, pomocné konstrukce	2	kompl.	1 190,-	2 380,-	2 880
20	omítková směs, lepidlo,...	1	kompl.	875,-	875,-	1 059
21	pružný šlehaný tmel ONE TIME	1	kg	324,-	324,-	392
22	malba 2x, Primalex, lokálně venkovní nátěr fasády	10	m2	63,-	630,-	762
23	Primalex, fasádní barva (5 +5 kg)	10	kg	59,-	590,-	714
24	úklid (průběžný i závěrečný)	1	kompl.	900,-	900,-	1 090
25	Likvidace a odvoz materiálu, úklid (dvorku) stříšky	1	kompl.	1 790,-	1 790,-	2 166
26					15 059,-	18 221
27						
28	Celkem dle skutečnosti bez VRN				28 429,-	34 399
29						
30	VRN (zřízení doprava, přesun hmot, hrubý úklid, návaznost profesí, parkovné, režije, koordinace)	12,00	%		3 411,-	4 126
31						
32						
33	Celkem				31 840,-	38 527
34						
35	Kompletace, garance	3,50	%		1 114,-	
36	CELKEM				32 955,-	38 527

TIP SERVIS PRAHA, s.r.o.
 Praha 4, Kosmická 741
 DIČ: CZ257-2744

