

# ROZPOČET

Stavba: LC Knížecí

Objekt: zemní skládky méněpráce

Část:

Objednatel: MADOS MT s.r.o.

Datum: 10.9.2024

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**001**

**Zemní práce**

**-3 678,25**

1	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-35,000	58,77	-2 056,95
2	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	-100,000	9,47	-947,00
3	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	-22,000	30,65	-674,30

Celkem

-3 678,25

# ROZPOČET

Stavba: LC Knížecí

Objekt: Průlehy méněpráce

Část:

Objednatel: MADOS MT s.r.o.

Datum: 10.9.2024

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

## 001

### Zemní práce

-4 943,16

1	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-21,990	69,99	-1 539,08
2	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-2,300	400,50	-921,15
3	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-8,500	44,92	-381,82
4	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	-8,500	33,50	-284,75
5	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	-3,500	58,02	-203,07
6	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	-25,000	30,65	-766,25
7	182251101	Svahování násypů strojně	m2	-32,000	26,47	-847,04

## 004

### Vodorovné konstrukce

-15 613,46

8	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	-15,500	1 007,32	-15 613,46
---	-----------	---	----	---------	----------	------------

### Celkem

-20 556,62

# ROZPOČET

Stavba: LC Knižecí

Objekt: Propustek vícepráce 1

Část:

Objednatel: MADOS MT s.r.o.

Datum: 6.6.2024

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**001 Zemní práce 7 432,64**

1	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	32,000	9,47	303,04
2	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,500	86,09	1 420,49
3	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	34,040	120,52	4 102,50
4	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,770	36,23	317,74
5	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	8,770	51,65	452,97
6	182251101	Svahování násypů strojně	m2	20,000	26,47	529,40
7	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	10,000	30,65	306,50

**004 Vodorovné konstrukce 23 996,28**

8	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	11,440	1 792,70	20 508,49
9	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,328	523,04	1 217,64
10	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,910	780,12	2 270,15

**005 Komunikace 13 996,40**

11	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	7,350	55,79	410,06
12	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	7,700	211,18	1 626,09
13	584121109	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 50 m2	m2	7,000	259,25	1 814,75
14	59381136	panel silniční 2,00x1,00x0,15m	kus	2,000	2 856,50	5 713,00
15	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	1,000	4 432,50	4 432,50

**008 Trubní vedení 217,48**

16	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	108,74	217,48
----	-----------	--	-----	-------	--------	--------

**009 Ostatní konstrukce a práce 12 107,46**

17	91955RFP	Firem.pol.: Zřízení propustku z trub plastových DN 600 mm, včetně dodávky materiálu	m	12,804	945,60	12 107,46
----	----------	---	---	--------	--------	-----------

**099 Přesun hmot HSV 5 321,81**

18	998318011	Přesun hmot pro meliorační kanály	t	38,868	136,92	5 321,81
----	-----------	-----------------------------------	---	--------	--------	----------

**Celkem 63 072,07**

# ROZPOČET

Stavba: LC Knížecí

Objekt: Propustek vícepráce 2

Část:

Objednatel: MADOS MT s.r.o.

Datum: 6.6.2024

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

## 001

### Zemní práce

7 432,64

1	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	32,000	9,47	303,04
2	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,500	86,09	1 420,49
3	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	34,040	120,52	4 102,50
4	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,770	36,23	317,74
5	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťněných strojně	m3	8,770	51,65	452,97
6	182251101	Svahování násypů strojně	m2	20,000	26,47	529,40
7	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	10,000	30,65	306,50

## 004

### Vodorovné konstrukce

23 996,28

8	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	11,440	1 792,70	20 508,49
9	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,328	523,04	1 217,64
10	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	2,910	780,12	2 270,15

## 005

### Komunikace

13 996,40

11	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	7,350	55,79	410,06
12	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	7,700	211,18	1 626,09
13	584121109	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm plochy do 50 m2	m2	7,000	259,25	1 814,75
14	59381136	panel silniční 2,00x1,00x0,15m	kus	2,000	2 856,50	5 713,00
15	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	1,000	4 432,50	4 432,50

## 008

### Trubní vedení

217,48

16	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	108,74	217,48
----	-----------	--	-----	-------	--------	--------

## 009

### Ostatní konstrukce a práce

12 107,46

17	91955RFP	Firem.pol.: Zřízení propustku z trub plastových DN 600 mm, včetně dodávky materiálu	m	12,804	945,60	12 107,46
----	----------	---	---	--------	--------	-----------

## 099

### Přesun hmot HSV

5 321,81

18	998318011	Přesun hmot pro meliorační kanály	t	38,868	136,92	5 321,81
----	-----------	-----------------------------------	---	--------	--------	----------

Celkem

63 072,07

# ROZPOČET

Stavba: LC Knížecí

Objekt: Vícepráce

Část:

Objednatel: MADOS MT s.r.o.

Datum: 14.10.2024

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**001**

**Zemní práce**

**24 952,05**

1	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	395,000	33,39	13 189,05
2	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	150,000	44,92	6 738,00
3	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	150,000	33,50	5 025,00

**Celkem**

**24 952,05**