

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 06.08.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 860 000,00	
snížená	15,00%	0,00	
Cena s DPH v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023		
Místo:		Datum:	06.08.2024
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 860 000,00	7 090 600,00
001.1	SO 001.1 - Příprava staveniště - Přímé výdaje na hlavní část projektu	673 008,73	814 340,56
001.2	SO 001.2 - Příprava staveniště - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu	46 301,92	56 025,32
001.3	SO 001.3 - Příprava staveniště - Nepřímé náklady	88 733,33	107 367,33
101.1	SO 101.1 – Chodníky - Přímé výdaje na hlavní část projektu	2 564 729,88	3 103 323,15
101.2	SO 101.2 – Chodníky - Nezpůsobilé výdaje	159 524,84	193 025,06
102.1	SO 102 – Odvodnění - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu	1 213 932,16	1 468 857,91
102.2	SO 102 – Odvodnění - Nezpůsobilé výdaje	51 611,73	62 450,19
111	SO 111 - Dopravní značení - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu	181 935,00	220 141,35
401	SO 401 - Veřejné osvětlení - Přímé výdaje na hlavní část projektu	626 613,00	758 201,73
VRNN	VRN - Nepřímé náklady	194 199,41	234 981,29
VRNU	VRN - Přímé výdaje na hlavní část projektu	59 410,00	71 886,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt: 001.1 - SO 001.1 - Příprava staveniště - Přímé výdaje na hlavní část projektu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		
	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	673 008,73	21,00%
snížená	0,00	15,00%
Cena s DPH	v	CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt: 001.1 - SO 001.1 - Příprava staveniště - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 06.08.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

- 001 - Zemní práce
- 009 - Ostatní konstrukce a práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt:

001.1 - SO 001.1 - Příprava staveniště - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

06.08.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

673 008,73

D		001	Zemní práce		
1	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	937,36
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107221		
VV			Odstranění pův. konstr. vrstvy tl. 0,10m		937,36
VV			(138+278+371+10,65+16+3+16+3+7*1,5+24*0,25)*1,1		
VV			Odstranění pův. konstr. vrstvy tl. 0,10 žul. kostka;3		937,36
VV			Součet		
2	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	152,90
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107164		
VV			Odstranění pův. konstr. vrstvy tl. 0,40 (sjezdy 1 a 3+dodatečný)		152,90
VV			(30+100+6*1,5)*1,1		
VV			Součet		152,90
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	47,30
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107322		
4	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	3,00
PP			Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106185		
5	K	113107344	Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	12,00
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107344		
6	K	121103111	Skryvka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	40,40
PP			Skryvka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121103111		
7	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	44,44
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251102		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	61,44
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117		
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	921,60
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119		
10	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	23,40
PP			Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167103101		
VV			23,4		23,40
VV			Součet		23,40

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ
11	K		162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3
		PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162306111	
14	K		113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2
		PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154112	
		VV		62*1,55+57+40	
		VV		Odfrézování vozovky tl. 4 cm;62*1,55+57	
		VV		Součet	
15	K		113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2
		PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154113	
16	K		113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2
		PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154124	
17	K		113154255	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2
		PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154255	
58	K		111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2
		PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111211201	
60	K		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3
		PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201	
61	K		113205112	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu	m
		PP		Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do betonu	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113205112	
D		009		Ostatní konstrukce a práce	
1	K		919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 150 do 200 mm	m
		PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735114	
		VV		180+134+74+24+10	
		VV		Řezání asfaltu 16 cm;180+134+74	
		VV		Součet	
1	K		997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t
		PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611	
2	K		966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800	m
		PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 500 do 800 mm	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008113	
		VV		Bourání bet. propustku DN 600	
		VV		19	
		VV		Součet	
3	K		966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š přes 500 do 800 mm	m
		PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008212	
		VV		Rozebrání betonové žlabovky 75 (vč. bet lože)	
		VV		45+25+81	
		VV		Součet	
4	K		969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m
		PP		Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	
		VV		Odstranění potrubí plast	
		VV		4,5	
		VV		Součet	
5	K		962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m3
		PP		Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962051111	
6	K		966006257	Odstranění směrového sloupku přišroubovaného na svodidlo	kus
		PP		Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek přišroubovaného na svodidlo	
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006257	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	M
7	K		966008222	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm	m	
PP				Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky přes 200 mm		
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008222		
8	K		919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	
PP				Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm		
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111		
9	K		919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	
PP				Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm		
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112		
10	K		997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	
PP				Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km		
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997231111		
11	K		997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	2
PP				Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km		
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997231119		
VV				846,40*24"celkem 25km;		
VV				Součet		
15	K		966076141	Odstranění ocelového svodidla vcelku	m	
PP				Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla ocelového nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech betonových vcelku		
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966076141		
62	K		911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	
PP				Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt: 001.2 - SO 001.2 - Příprava staveniště - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně
DPH základní	46 301,92
snížená	0,00

Cena s DPH v C

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt: 001.2 - SO 001.2 - Příprava staveniště - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 06.08.2024


Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

- 001 - Zemní práce
- 009 - Ostatní konstrukce a práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt: 001.2 - SO 001.2 - Příprava staveniště - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Místo: Datum: 06.08.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 46 301,92

D		001	Zemní práce		
2	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107164		
5	K	113107344	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107344		
6	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	
PP			Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121103111		
VV			28*0,1		
VV			Součet		
7	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251101		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117		
VV			2,8+3,08		
VV			Součet		
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119		
14	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154112		
16	K	113154254	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154254		
59	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231		
60	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201		
D		009	Ostatní konstrukce a práce		
8	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111		
9	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112					
9	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t				
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611					
10	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t				
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997231111					
11	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t				
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997231119					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt: 001.3 - SO 001.3 - Příprava staveniště - Nepřímé náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	S	
	88 733,33 0,00		
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt: 001.3 - SO 001.3 - Příprava staveniště - Nepřímé náklady

Místo:

Datum:06.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

001 - Zemní práce

009 - Ostatní konstrukce a práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt: 001.3 - SO 001.3 - Příprava staveniště - Nepřímé náklady

Místo: Datum: 06.08.2024


Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 88 733,33

D	001		Zemní práce					
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04				t	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
D	009		Ostatní konstrukce a práce					
15	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				t	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873					
16	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				t	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013875					
12	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01				t	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861					
13	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				t	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873					
VV			0,4*15,15*1,8+9,9*0,1*1,8+13,717+82,94+156,777" kámen					
VV			Součet					
14	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				t	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013875					
VV			14,085+10,695+44,39+362,02+5,4+0,2*40*1,8" živice					
VV			Součet					



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt: 101.1 - SO 101.1 – Chodníky - Přímé výdaje na hlavní část projektu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 06.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:		
Cena bez DPH		
DPH základní	Základ daně	
snížená	2 564 729,88	
	0,00	
Cena s DPH		v

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt: 101.1 - SO 101.1 – Chodníky - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Místo: Datum: 06.08.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	2 564 729,88
001 - Zemní práce	44 087,54
003 - Svislé konstrukce	93 276,00
005 - Komunikace	1 059 173,02
009 - Ostatní konstrukce a práce	1 091 453,38
099 - Přesun hmot HSV	276 739,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt:

101.1 - SO 101.1 – Chodníky - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 06.08.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		001		Zemní práce	
1	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	
PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006111			
VV		234+16"zeleň			
VV		Součet			
2	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	
PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912111			
VV		234*1,1+16*1,1"pláň zeleň;			
VV		Součet			
3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	
PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112			
VV		974,17*1,1+7*1,5*1,1" pláň chodníky;			
VV		62,19*1,1+6*1,5*1,1"pláň sjezdy;			
VV		168,98*1,1" pláň asfalty;			
VV		Součet			
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	
PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131			
VV		234+16"zeleň			
VV		Součet			
5	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	
PP		osivo směs travní parková okrasná			
VV		234*0,05+16*0,05			
VV		Součet			
D		003		Svislé konstrukce	
1	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	
PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/339921133			
2	M	59228428	palisáda tyčová půlkulatá armované 17,5X20X200 cm	kus	
PP		palisáda tyčová půlkulatá armované 17,5X20X200 cm			
D		005		Komunikace	
1	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	
PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111			
VV		885,61*1,1+7*1,5*1,1"chodníky ŠD 0/63 (150mm);			
VV		Součet			
2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	
PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831111			
VV		805,1*1,1+7*1,5*1,1"chodníky ŠD 0/32 (100mm);805,1*1,1			
VV		Součet			
3	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	
PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564760111			
VV		51,4*1,1+6*1,5*1,1"sjezdy 0/63 tl. 200mm;			
VV		153,62*1,1" asfalty;			
VV		Součet			
4	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	
PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564761111 56,54*1,1+1,5*6*1,1" sjezdy 0/63 tl. 200mm 168,98*1,1"asfalty; Součet		
5	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě SD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2				
		PP Online PSC VV VV VV	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564801112 805,1+7*1,5"chodníky Ložní vrstva dlažby - L (40mm); 51,4+6*1,5"dlážděné sjezdy;51,4 Součet					
6	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2				
		PP Online PSC	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134121					
7	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2				
		PP Online PSC	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111					
8	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2				
		PP Online PSC	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145111					
9	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2				
		PP Online PSC	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211108					
10	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2				
		PP Online PSC VV VV VV VV VV	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211113 80+55+222+21+13,5+184+185+20-16,2+10,5+7*1,5"chodníky šedá 6cm s faz; 2,5+2,5+2,5+1+2,7+2,5+2,5 "chodníky šedá 6cm bez faz; 3+3,2+3,5+2,7+3,2+2,5+2,5+1 "chodníky barev slep 6cm; 3"chodníky umělá vod linie 6cm; Součet					
11	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2				
		PP	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
12	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2				
		PP VV VV	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní (80+55+222+21+13,5+184+185+20-16,2+7*1,5)*1,03"chodníky šedá 6cm s faz; Součet					
13	M	59212315.R	dlaždice betonová s umělou vodící linií 200x200x60mm	kus				
		PP	dlaždice betonová s umělou vodící linií 200x200x60mm					
14	K	59245602.A	plošná dlažba betonová 300x300x60mm přírodní, hladká bez fazety	m2				
		PP	plošná dlažba betonová 300x300x60mm přírodní, hladká bez fazety					
15	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2				
		PP Online PSC VV VV VV VV VV	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211211 7+7+5+7+3"sjezdy dlažba šedá 8cm s faz; 3+3+2+3+3"sjezdy dlažba šedá 8cm bez faz; 3,1+3,1+3,1+2+3 "sjezdy dlažba barev 8cm slep; 3,1"umělá vodící linie 8cm; Součet					
16	K	59245602.B	plošná dlažba betonová 300x300x80mm přírodní, hladká bez fazety	m2				
		PP	plošná dlažba betonová 300x300x80mm přírodní, hladká bez fazety					
17	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2				
		PP VV VV	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná (3,1+3,1+3,1+2+3)*1,03"sjezdy dlažba barev 8cm slep; Součet					
18	M	59212315	dlaždice betonová pro nástupiště s varovným pásem sloučeným s vodící linií 495x400x60mm	kus				
		PP VV VV	dlaždice betonová pro nástupiště s varovným pásem sloučeným s vodící linií 495x400x60mm 3,1/(0,2*0,2)+3"umělá vodící linie 8cm; Součet					
19	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2				
		PP VV	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní 7+7+5+7+3" sjezdy dlažba šedá 8cm s faz;					

29,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			29,000			
D		009	Ostatní konstrukce a práce					
1	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m				
PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213						
VV		80+150+88+108+17+14"Chodníkový obrubník;						
VV		Součet						
2	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m				
PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm						
VV		(80+150+88+108+17+14)*1,02" Chodníkový obrubník;						
VV		Součet						
3	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m				
PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916111122						
VV		458+24"první řádek dvojřádku;						
VV		Součet						
4	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m				
PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916111123						
VV		458+24"druhý řádek dvojřádku;						
VV		Součet						
5	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2				
PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10						
VV		114,5*1,03+24*0,25*1,03"dvojřádek;						
VV		Součet						
6	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m				
PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213						
VV		42+67+116+8+4+92+97+12+15 "15/30;						
VV		3,2+3,2+6+4+3,5+4+6+3,5+4+6+2+6 "15/15						
VV		1+2+2+1+1+2+1+2+1+1+1+2+2+2+1+3" 15/15-30LP;						
VV		Součet						
7	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m				
PP		obrubník betonový silniční 1000x150x300mm						
VV		(42+67+116+8+4+92+97+12+15)*1,02"15/30;						
VV		Součet						
8	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m				
PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm						
VV		(3,2+3,2+6+4+3,5+4+6+3,5+4+6+2+6)*1,02"15/15;						
VV		Součet						
9	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m				
PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm						
VV		(1+2+2+1+1+2+1+2+1+1+1+2+2+2+1+3)*1,02"15/15-30LP;						
VV		Součet						
10	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3				
PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121						
VV		11*0,65"palisády;						
VV		529,4*0,055"silniční obrubník;						
VV		457*0,05" chodníkový obrubník;						
VV		(458+24)*0,035"dvojřádek;						
VV		Součet						
11	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m				
PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112213						
VV		445+24"napojení na stáv kce;						
VV		Součet						
12	K	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m				
PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121213						
VV		445+24						
13	K	936172121	Osazení kovových doplňků mostního vybavení - kotevních stoliček zábradlí nebo svodidel do 20 kg	kus				
PP		Osazení kovových doplňků mostního vybavení jednotlivě kotevní stoličky zábradlí nebo svodidel do 20 kg						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936172121						
14	K	550100R1	kotevní patky pro zábradlí	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP kotevní patky pro zábradlí					
15	K	911121211	Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	m				
			PP Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného výroba					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911121211					
16	K	911121311	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	m				
			PP Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného montáž					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911121311					
17	K	5507671R	Dodávka ocel. profilů pro výrobu zábradlí	kg				
			PP Dodávka ocel. profilů pro výrobu zábradlí					
	D	099	Přesun hmot HSV					
1	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t				
			PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt:
101.2 - SO 101.2 – Chodníky - Nezpůsobilé výdaje

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně		
	159 524,84		
	0,00		
Cena s DPH	v	CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt: 101.2 - SO 101.2 – Chodníky - Nezpůsobilé výdaje

Místo:

Datum:06.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
001 - Zemní práce	
005 - Komunikace	
009 - Ostatní konstrukce a práce	
099 - Přesun hmot HSV	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt:

101.2 - SO 101.2 – Chodníky - Nezpůsobilé výdaje

Místo:

Datum: 06.08.2024

Zadavatel:

Projektant:


Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem159 524,84

D		001	Zemní práce					
1	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2				
PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006111						
2	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2				
PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912111						
3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2				
PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112						
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2				
PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131						
5	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg				
PP		osivo směs travní parková okrasná						
VV		12*0,05						
VV		Součet						
D		005	Komunikace					
1	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2				
PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111						
2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2				
PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831111						
VV		12*1,1						
VV		Součet						
3	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2				
PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564760111						
4	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2				
PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564761111						
5	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2				
PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564801112						
6	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2				
PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134211						
7	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2				
PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111						
8	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2				
PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145111						
9	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2				
PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211108						



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2				
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211113					
12	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2				
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		12*1,02					
	VV		Součet					
D	009		Ostatní konstrukce a práce					
1	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m				
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213					
2	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m				
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		10*1,02					
	VV		Součet					
10	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3				
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121					
	VV		10*0,05					
	VV		Součet					
11	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnicí zálivku v živičném krytu	m				
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnicí zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112213					
12	K	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu	m				
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121213					
D	099		Přesun hmot HSV					
1	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t				
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt:

102.1 - SO 102 – Odvodnění - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		
DPH základní snížená	Základ daně	
	1 213 932,16	
	0,00	
Cena s DPH	v	CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt: 102.1 - SO 102 – Odvodnění - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Místo:

Datum:06.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 213 932,16
001 - Zemní práce	684 109,12
004 - Vodorovné konstrukce	27 291,52
008 - Trubní vedení	331 475,85
009 - Ostatní konstrukce a práce	130 842,44
099 - Přesun hmot HSV	40 213,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt:

102.1 - SO 102 – Odvodnění - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Místo:

Datum: 06.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		001	Zemní práce	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod
PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den
PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301		
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m
PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421		
11	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3
PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254205		
14	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3
PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101		
15	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2
PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101		
16	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2
PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102		
17	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2
PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111		
18	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2
PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112		
20	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117		
21	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119		
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3
PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201		
24	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
25	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t				
	PP		šterkodrt' frakce 0/63					
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3				
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
28	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t				
	PP		šterkopísek frakce 0/8					
29	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2				
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912112					
D 004			Vodorovné konstrukce					
1	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3				
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451541111					
2	K	451315117	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 100 mm	m2				
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315117					
3	K	451577121	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm	m2				
	PP		Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm z kameniva drceného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451577121					
4	K	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 250 mm	m2				
	PP		Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465511512					
D 008			Trubní vedení					
1	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m				
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871310310					
2	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m				
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10					
3	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m				
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871350310					
4	M	28617020	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN10	m				
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN10					
5	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus				
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877350320					
6	M	28617207	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/150	kus				
	PP		odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/150					
7	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus				
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877310310					
8	M	28617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus				
	PP		koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150					
9	K	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus				
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812612					
10	K	894812315	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné	kus				
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812315					
16	K	894812333	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus				
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812333					
17	K	894812357	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem	kus				

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812357					
18	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus				
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812339					
27	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m				
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114					
29	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m				
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892351111					
31	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus				
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
32	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus				
	PP		dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm					
33	M	59223826	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm	kus				
	PP		vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm					
34	M	59223825	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm	kus				
	PP		vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm					
35	M	59223821	vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus				
	PP		vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm					
36	K	899211114	Osazení mříží s rámem hmotnosti přes 150 kg	kus				
	PP		Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 150 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899211114					
38	M	55248321	mříž vtoková obrušnicková zkosená B125	kus				
	PP		mříž vtoková obrušnicková zkosená B125					
40	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus				
	PP		koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm					
D		009	Ostatní konstrukce a práce					
1	K	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m				
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky přes 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935113212					
3	K	935114121	Štěrbínový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm bez vnitřního spádu se základem	m				
	PP		Štěrbínový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 450x500 mm bez obrušnicku bez vnitřního spádu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935114121					
4	K	59200222R01	Betonový odvodňovací žlab s mříží litinovou 40t 260x210x1000mm	kus				
	PP		Betonový odvodňovací žlab s mříží litinovou 40t 260x210x1000mm					
6	K	916991121	Lože pod obrušníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3				
	PP		Lože pod obrušníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121					
D		099	Přesun hmot HSV					
1	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t				
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
	VV		4,922					
	VV		Součet					
2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t				
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
	VV		637,449-4,922					
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt: 102.2 - SO 102 – Odvodnění - Nezpůsobilé výdaje

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně
DPH základní	51 611,73
snížená	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt: 102.2 - SO 102 – Odvodnění - Nezpůsobilé výdaje

Místo: Datum: 06.08.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 51 611,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt: 102.2 - SO 102 – Odvodnění - Nezpůsobilé výdaje

Místo: Datum: 06.08.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

30	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t
----	---	-----------	--	---

PP
Online PSC

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt: 111 - SO 111 - Dopravní značení - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	181 935,00	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt: 111 - SO 111 - Dopravní značení - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 06.08.2024

Projektant:


Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

- 009 - Ostatní konstrukce a práce
- HSV - Práce a dodávky HSV
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt:

111 - SO 111 - Dopravní značení - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Místo:

Datum: 06.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		009		Ostatní konstrukce a práce	
102	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	
PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915121112			
104	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	
PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111			
VV		940+70+400			
VV		Součet			
106	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	
PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915111112			
107	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	
PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915111122			
108	K	915223121	Vodící linie z plastu pro orientaci nevidomých na přechodu šířky 170 mm	m	
PP		Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích a komunikacích pro pěší vodící linie na přechodu šířky 170 mm			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915223121			
VV		4,6+6+6,3			
VV		Součet			
110	K	966007111	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm	m	
PP		Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou čáry šířky do 125 mm			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966007111			
VV		70+400			
VV		Součet			
111	K	966007112	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 250 mm	m	
PP		Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou čáry šířky do 250 mm			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966007112			
112	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	
PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111			
114	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	
PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112			
115	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	
PP		Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/912211111			
116	M	40445162	sloupek směrový silniční plastový 1,0m	kus	
PP		sloupek směrový silniční plastový 1,0m			
D		HSV		Práce a dodávky HSV	
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	
117	K	914111111.1	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	
PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111.1			
VV		1" viz VV, DZ Z4d			
118	M	40445165	sloupek směrový silniční ocelový	kus	
PP		sloupek směrový silniční ocelový			
VV		1 " Z4d			
119	K	914511112.1	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	
PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou			
VV		1			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ
120	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus
PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m		
VV		1		
121	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus
PP		patka pro sloupek Al D 70mm		
VV		1		
122	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus
PP		víčko plastové na sloupek D 70mm		
VV		1		
123	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus
PP		svorka upínací na sloupek D 70mm		
VV		1		
D		998	Přesun hmot	
124	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t
PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt: 401 - SO 401 - Veřejné osvětlení - Přímé výdaje na hlavní část projektu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	
	626 613,00	21,00%	
	0,00	15,00%	
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt: 401 - SO 401 - Veřejné osvětlení - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 06.08.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21-M - Elektromontáže
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
741 - Elektroinstalace - silnoprúd
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
N - Náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN8 - Přesun stavebních kapacit



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt: 401 - SO 401 - Veřejné osvětlení - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Místo: Datum: 06.08.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		21-M	Elektromontáže					
46	K	210191551	Montáž skříní pojistkových oceloplechových typ VRIS na stožár bez zapojení vodičů	kus				
PP			Montáž skříní bez zapojení vodičů oceloplechových, typ [VRIS] na stožár					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210191551					
47	K	R_9227_02	Pojistková skříň - PS 100 A 4050 na sloup	kus				
PP			Pojistková skříň - PS 100 A 4050 na sloup					
48	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus				
PP			Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204103					
49	K	210260012	Montáž Al kabelů závěsných (AES) do 1 kV žily 4x25 až 35 mm2 nahození s napnutím samonosného kabelu	m				
PP			Montáž kabelů hliníkových do 1 kV závěsných nahození na podpěrné body s napnutím samonosného kabelu (AES...), počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210260012					
50	K	8591462001688	1-AES 4x25 RMV	m				
PP			1-AES 4x25 RMV					
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
51	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km				
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010024					
52	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km				
PP			Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010025					
53	K	460030171	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 5 cm	m2				
PP			Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 5 cm					
54	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m				
PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161172					
55	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m				
PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161312					
56	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3				
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341113					
57	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3				
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341121					
58	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t				
PP			Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460361121					
59	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m				
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431182					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m				
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431332					
61	K	460641112	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3				
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641112					
62	K	58331200	šterkopísek netříděný	t				
	PP		šterkopísek netříděný					
63	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m				
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661511					
64	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m				
	PP		Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671112					
65	K	JTA.0013701.URS	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem	m				
	PP		EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem					
66	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m				
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460742121					
67	K	460742132	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm	m				
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460742132					
68	K	460871153	Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm	m2				
	PP		Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460871153					
69	K	460871153	Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm	m2				
	PP		Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460871153					
70	K	460881313	Kryt vozovky a chodníku z litého asfaltu při elektromontážích tl do 5 cm	m2				
	PP		Kryt vozovek a chodníků z litého asfaltu včetně rozprostření, tloušťky přes 3 do 5 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460881313					
71	K	460881611	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2				
	PP		Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových čtyřhranných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460881611					
72	K	460891121	Osazení betonového obrubníku silničního ležatého do betonu při elektromontážích	m				
	PP		Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár betonového silničního ležatého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460891121					
73	K	460911121	Očištění dlaždic betonových čtyřhranných z rozebraných dlažeb při elektromontážích	m2				
	PP		Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením na vzdálenost 3 m dlaždic betonových čtyřhranných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460911121					
74	K	460912211	Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu	m				
	PP		Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků obrubníků od spojovacího materiálu z jakéhokoliv lože, s odklizením a uložením na vzdálenost 10 m chodníkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460912211					
75	K	468011122	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tl přes 10 do 20 cm	m2				
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 10 do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468011122					
76	K	468041121	Řezání živичného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl do 5 cm	m				
	PP		Řezání spár v podkladu nebo krytu živичném, tloušťky do 5 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468041121					
77	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t				
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469972111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t				
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot					
	Online PSC		Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469972121					
79	K	469973117	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469973117					
80	K	R_2002	Ekologická likvidace materiálu	kus				
	PP		Ekologická likvidace materiálu					
81	K	RK-013	Práce související s napojením -vyp,zap síť, součinnost s investorem	hod				
	PP		Práce související s napojením -vyp,zap síť, součinnost s investorem					
82	K	RK-013.1	Práce nespecifikované - dokončovací	hod				
	PP		Práce nespecifikované - dokončovací					
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					
2	K	R_1002_26	Trubka plastová, dvouplášťová pr90/110-pod komunikaci a vjezdy	m				
	PP		Trubka plastová, dvouplášťová pr90/110-pod komunikaci a vjezdy					
3	K	R_9227_03_15	Výložník - 1,5m	kus				
	PP		Výložník - 1,5m					
4	K	741110144	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 42 mm uložená pevně	m				
	PP		Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových tuhých závitových, uložených pevně, Ø přes 42 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110144					
5	K	R_1001_21	Trubka Fe ke stožáru 6063 ZN pozin	m				
	PP		Trubka Fe ke stožáru 6063 ZN pozin					
6	K	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně	m				
	PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110301					
7	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m				
	PP		Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110302					
8	K	R_1001.11	Trubka dvouplášťová pr.50mm - ke stožárům	m				
	PP		Trubka dvouplášťová pr.50mm - ke stožárům					
9	K	R_1002.12	Trubka dvouplášťová pr.63mm volný terén, chodník	m				
	PP		Trubka dvouplášťová pr.63mm volný terén, chodník					
10	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m				
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122211					
11	K	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m				
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
12	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m				
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122223					
13	K	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m				
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
14	K	741128002.1	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus				
	PP		Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741128002.1					
15	K	R_1003	kabelovy stítek	kus				
	PP		kabelovy stítek					
16	K	R_1013	Koncovka pro kabely (4-35mm2)	kus				
	PP		Koncovka pro kabely (4-35mm2)					
17	K	741128002.2	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus				
	PP		Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741128002.2					
18	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus				
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741132103					
19	K	741132424	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 4x0,5 až 16 mm2	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou přírubovou jednocestnou, kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x0,5 až 16 mm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741132424					
20	K	R_1014	poplatek za likvidaci svítidla	kus				
	PP		poplatek za likvidaci svítidla					
21	K	R_1015	poplatek za likvidaci světelného zdroje	kus				
	PP		poplatek za likvidaci světelného zdroje					
22	K	741372152	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor se zapojením vodičů	kus				
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372152					
23	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor				
	PP		Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741820102					
24	K	R_710_01	Řemínek stahovací - 3ks	kus				
	PP		Řemínek stahovací - 3ks					
25	K	R_710_02	Páska Bandimex B250/16mm - 3ks - pro 1 výložník	kus				
	PP		Páska Bandimex B250/16mm - 3ks - pro 1 výložník					
26	K	R_7010_03	Spona Bandimex S253 - S255 - 3ks - pro 1 výložník	kus				
	PP		Spona Bandimex S253 - S255 - 3ks - pro 1 výložník					
27	K	R710_04	Pojistkové spodky s propichovacími svorkami	kus				
	PP		Pojistkové spodky s propichovacími svorkami					
28	K	R_7410_102	Montáž - Svorka nosná AES 4x25-120 do 60st	kus				
	PP		Montáž - Svorka nosná AES 4x25-120 do 60st					
29	K	R_735_12	Svorka nosná 4x25	kus				
	PP		Svorka nosná 4x25					
30	K	R_710_13	Svorka propich AES 16-120/10-120,5212/3 (7x4)	kus				
	PP		Svorka propich AES 16-120/10-120,5212/3 (7x4)					
31	K	R_735_13	Svorka kotevní	kus				
	PP		Svorka kotevní					
32	K	R_710_11	HÁK OČKOVÝ m20 1kn ZÁR.ZINEK	kus				
	PP		HÁK OČKOVÝ m20 1kn ZÁR.ZINEK					
33	K	R_7410_103	Hák nosny ockovy pro AES,10kN,M20,pozink	kus				
	PP		Hák nosny ockovy pro AES,10kN,M20,pozink					
34	K	R_710_22	izolac.paska textilni 30mm/15m	kus				
	PP		izolac.paska textilni 30mm/15m					
35	K	R_710_06	Šroub napínací M16 OKO - hák zz, ČSN 021940	kus				
	PP		Šroub napínací M16 OKO - hák zz, ČSN 021940					
36	K	R_701_07	Rozpros suspenze SA IV gumoasfalt.PND2301979	kg				
	PP		Rozpros suspenze SA IV gumoasfalt.PND2301979					
37	K	R_7410_109	Montáž šablon pro vedení nn - svorkou šroubovou do 50 mm2	kus				
	PP		Montáž šablon pro vedení nn - svorkou šroubovou do 50 mm2					
38	K	R_710_15	Objímka kotevní PR 220 poz.PNE 348401	kus				
	PP		Objímka kotevní PR 220 poz.PNE 348401					
39	K	R_7410_110	Čepička kabel.smršt.typ KTK10/4 SKELDO	kus				
	PP		Čepička kabel.smršt.typ KTK10/4 SKELDO					
40	K	R_10111_01	EL1_Led svítidlo - 49 W dle výpočtu osvětlení	kus				
	PP		EL1_Led svítidlo - 49 W dle výpočtu osvětlení					
41	K	R_10111_02	EL2_Led svítidlo - 79,9 W dle výpočtu osvětlení	kus				
	PP		EL2_Led svítidlo - 79,9 W dle výpočtu osvětlení					
42	K	R_10111_03	EL3_Led svítidlo - 58,7 W dle výpočtu osvětlení	kus				
	PP		EL3_Led svítidlo - 58,7 W dle výpočtu osvětlení					
43	K	R_10111_04	EL4_Led svítidlo - 79,9 W dle výpočtu osvětlení	kus				
	PP		EL4_Led svítidlo - 79,9 W dle výpočtu osvětlení					
	D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce					
44	K	RK-010	Podružný materiál	kus				
	PP		Podružný materiál					
45	K	RK-011	Prořez	kus				
	PP		Prořez					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den				
	PP		Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/945412112					
	D	N	Náklady					
83	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč				
	PP		Podíl přidružených výkonů PPV					
84	K	RK-012	Revize	...				
	PP		Revize					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/RK-012					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
85	K	011464000.1	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	...				
	PP		Měření (monitoring) úrovně osvětlení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011464000.1					
86	K	012103000.1	Geodetické práce před výstavbou	...				
PP			Geodetické práce před výstavbou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000.1					
87	K	012303000.1	Geodetické práce po výstavbě	...				
PP			Geodetické práce po výstavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000.1					
88	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	...				
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000.1					
D VRN3			Zařízení staveniště					
89	K	030001000_01	Zařízení staveniště	...				
PP			Zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000_01					
D VRN4			Inženýrská činnost					
90	K	041103000	Autorský dozor projektanta	...				
PP			Autorský dozor projektanta					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/041103000					
91	K	045203000_01	Kompletační činnost	...				
PP			Kompletační činnost					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045203000_01					
D VRN8			Přesun stavebních kapacit					
92	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...				
PP			Doprava zaměstnanců					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/081002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt: VRNN - VRN - Nepřímé náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	
	194 199,41	21,00%	
	0,00	15,00%	
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt: VRNN - VRN - Nepřímé náklady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 06.08.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
V02 - Příprava staveniště	
V03 - Zařízení staveniště	
V04 - Inženýrská činnost	
V09 - Ostatní náklady	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt:

VRNN - VRN - Nepřímé náklady

Místo:

Datum: 06.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		V01	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
2	K	011314000	Archeologický dohled	soubor				
PP		Archeologický dohled						
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor				
PP		Geodetické práce po výstavbě						
VV		1						
VV		-Vypracování oddělovací GP vč.ověření na příslušném K.U.						
VV		-Vypracování oddělovací GP pro VB, vč.tabulek výměr a ověření na příslušném K.U. - vč. tabulky výměr pro věcná břemena						
VV		- 5 x tištěné a 5 x CD						
VV		Položka zahrnuje-						
VV		- přípravu podkladů, podání žádosti na K.U.						
VV		- polní práce spojené s vyhotovení GP						
VV		- výpočetní a grafické kancelářské práce						
VV		- úřední ověření výsledného elaborátu						
VV		- schválení návrhu vkladu do KN příslušným K.U.						
VV		Součet						
4	K	013294000	Ostatní dokumentace	soubor				
PP		Ostatní dokumentace						
D		V02	Příprava staveniště					
5	K	072103002	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace I. třídy	kpl				
PP		Projednání DIO a zajištění DIR komunikace I. třídy						
VV		1						
VV		Zajištění zvláštního užívání komunikace vč. projektové dokumentace, zajištění rozhodnutí, poplatku, dodání a instalace dopravního značení						
VV		ZAJIŠTĚNÍ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, PŘECHODNÝCH ÚPRAV, OBJÍZDNÝCH TRAS A UZÁVĚR VČ. PŘÍSLUŠNÝCH POVOLENÍ						
VV		Zajištění provizorního přístupu k nemovitostem						
VV		Součet						
D		V03	Zařízení staveniště					
1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor				
PP		Zařízení staveniště						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000						
VV		1						
VV		Součástí je i projednání a povolení dle ZOV Zřízení :						
VV		-náklady spojené s případným vypracováním PD ZS						
VV		-zřízení přípojek energií k objektům ZS						
VV		-vybudování měřících odběrných míst ZS						
VV		-příprava území pro ZS						
VV		-vlastní vybudování objektů ZS						
VV		-oplocení zařízení ZS po dobu výstavby						
VV		položka zahrnuje objednatelém povolené náklady na pořízení (event.pronájem), provozování, udržování a likvidaci						
VV		zhotovitelova zařízení						
VV		Provoz :						
VV		-náklady na vybavení ZS						
VV		-náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu ZS						
VV		-náklady na úklid prostor ZS						
VV		-náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech ZS a přípojkách energií						
VV		položka zahrnuje objednatelém povolené náklady na pořízení (event.pronájem), provozování, udržování a likvidaci						
VV		zhotovitelova zařízení						
VV		Demontáž :						
VV		-odstranění ZS vč.přípojek energií a jejich odvoz						
VV		-náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS						
VV		-úklid ploch po ZS						
VV		položka zahrnuje objednatelém povolené náklady na pořízení (event.pronájem), provozování, udržování a likvidaci						
VV		zhotovitelova zařízení						
VV		Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob.						
VV		- osazení výstaražných a informačních tabulí/tabulek						
VV		- zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob						
VV		- zabezpečení komunikací pro pohyb osob po staveništi						
VV		- zabezpečení přechodů přes výkopy						
VV		- a další prvky kolektivní ochrany osob.						
VV		Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	091704000	Náklady na údržbu	soubor				
	PP		Náklady na údržbu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/091704000					
	VV		1					
	VV		Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP					
	VV		Jedná se zejména o náklady na zajištění:					
	VV		- čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací stavby					
	VV		- zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště					
	VV		- ochrany díla,					
	VV		- a pod.					
	VV		Součet					
D	V04		Inženýrská činnost					
6	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	soubor				
	PP		Plán BOZP na staveništi					
7	K	043154000	Zkoušky hutnicí	soubor				
	PP		Zkoušky hutnicí					
	VV		3					
	VV		ZKOUŠKY ZHUTNĚNÍ PODLOŽÍ, REVIZE, ZKOUŠKY ÚNOSNOSTI ZEMNÍ PLÁŇ vč. vypracování KZP (kontrolní a zkušební plán) dle TKP					
	VV		Součet					
8	K	043194000	Ostatní zkoušky	soubor				
	PP		Ostatní zkoušky					
9	K	045203000	Kompletační činnost	soubor				
	PP		Kompletační činnost					
	VV		1					
	VV		Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů.					
	VV		Součet					
10	K	045303000	Koordinační činnost	soubor				
	PP		Koordinační činnost					
	VV		1					
	VV		Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP					
	VV		Jedná se zejména o náklady na zajištění:					
	VV		- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky,					
	VV		- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci,					
	VV		- jednání s úřady,					
	VV		- jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení					
	VV		zpracování havarijního a povodňového plánu,					
	VV		apod.					
	VV		Součet					
11	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	soubor				
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby					
	VV		1					
	VV		Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedení do původního stavu, zpět jejich					
	VV		vlastníkům					
	VV		Součet					
D	V09		Ostatní náklady					
13	K	01400	zajištění skládek a meziskládek materiálů a vybouraných hmot, vč. odvozu a poplatku	soubor				
	PP		zajištění skládek a meziskládek materiálů a vybouraných hmot, vč. odvozu a poplatku					
14	K	01401	ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých člancích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací	soubor				
	PP		ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých člancích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací					
15	K	03310	čištění vozidel při výjezdu ze staveniště	soubor				
	PP		čištění vozidel při výjezdu ze staveniště					
12	K	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor				
	PP		Náklady související s publikační činností					
	VV		1					
	VV		"Splnění požadavků IROP průběžná výzva č. 50"					
	VV		Součet					
16	K	X2	Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezp. osob	soubor				
	PP		Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezp. osob					
	VV		1					
	VV		Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - osazení výstaražných a informačních					
	VV		tabulí/tabulek - zabezpečení okrajů konstrukcí p					
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt:

VRNU - VRN - Přímé výdaje na hlavní část projektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.08.2024

İÇ:

DIČ:

IC:

48035599

DIČ:

CZ48035599

1. Č:

DIČ:

1Č:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně
DPH základní	59 410,00
snížená	0,00

Cena s DPH v CZK**Projektant**

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt: VRNU - VRN - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 06.08.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
V02 - Příprava staveniště	
V04 - Inženýrská činnost	
V07 - Provozní vlivy	
V09 - Ostatní náklady	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Šternberk, Chodníky ul. Jívavská - Nabídkový rozpočet s výkazem výměr - 01/2023

Objekt: VRNU - VRN - Přímé výdaje na hlavní část projektu

Místo: Datum: 06.08.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		V01	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor				
PP		Geodetické práce při provádění stavby						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000						
VV		1						
VV		-vytyčení objektů stavby a pevných, vytyčovacích bodů,stavby						
VV		autorizovaným geodetem, vč. fixace a obnovení zhotovitelem,						
VV		2x tištěné + 2 x CD						
VV		Součet						
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor				
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000						
VV		1						
VV		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení						
VV		stavby (3 tištěné paré +1 v elektr.podobě-dgn,dwg,doc,pdf)						
VV		Zaměření skutečného provedení stavby (3 tištěné paré +1 v						
VV		elektr.podobě),fotodokumentace						
VV		Součet						
D		V02	Příprava staveniště					
D		V04	Inženýrská činnost					
D		V07	Provozní vlivy					
1	K	072002000	Silniční provoz	soubor				
PP		Silniční provoz						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/072002000						
VV		1						
VV		Náklad na zajištění dopravní obsluhy přiléhajících nemovitostí,						
VV		obchodů a služeb včetně provozu pěších.						
VV		Součet						
2	K	075603000	Jiná ochranná pásma	soubor				
PP		Jiná ochranná pásma						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/075603000						
VV		1						
VV		Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí dle podmínek						
VV		správců sítí						
VV		Součet						
D		V09	Ostatní náklady					
2	K	02910	vytyčení inž. sítí, vč. provedení průzkumných sond a zpětného protokolárního předání jednotlivým vlastníkům nebo správcům is	soubor				
PP		vytyčení inž. sítí, vč. provedení průzkumných sond a zpětného protokolárního předání jednotlivým vlastníkům nebo správcům is						
7	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	soubor				
PP		Ztížené dopravní podmínky						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/062002000						
VV		1						
VV		Stavba podél silnice I. třídy.						
VV		Součet						