



Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Součást: Fakulta rybářství a ochrany vod (FROV JU)
Kontaktní adresa: Zátíší 728/II, 389 25 Vodňany
Zastoupený: prof. Ing. Tomáš Polícar, Ph.D., děkan FROV JU
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

IČO:
DIČ: CZ60076658
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 104725778/0300
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Richard Fiala –stavební a zemní práce
sídlo: Nebahovská 1401, 383 01 Prachatice
zastoupený: Richardem Fialou
IČO: 14493098
DIČ:
Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I. – Předmět smlouvy

- 1) Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést dílo spočívající v opravě pokusných rybníků FROV JU. Přesná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 – položkový rozpočet.

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí **Oprava pokusných rybníků č. 51,52,53 a oprava cesty – 2. výzva**

- 2) Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla dle čl. IV této smlouvy.
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, které do předmětu Díla zapracuje, (dále také jako „Věci k provedení díla“), a to nejpozději před jejich prvním použitím,
 - b. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení Díla tím není dotčeno,
 - c. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky obvyklé, že Předmět díla bude plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo

tohoto druhu obvykle provádí, a že Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní,

- d. Se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky, a pokud je to možné a vhodné, bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých subdodavatelů.
- 4) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve Veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) schopen při plnění této smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Zhotovitel nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech smluvních stran.
- 5) Objednatel se zavazuje, za podmínek stanovených touto smlouvou, řádně a včas provedené dílo včetně průvodních dokladů, převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle článku IV. této smlouvy a způsobem dle článku V. této smlouvy.
- 6) Zhotovitel se zavazuje při plnění smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů v pracovněprávní oblasti, zejména co se týká odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placených přesčasů apod., a dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí. Zhotovitel neumožní nelegální práci.

Článek II. - Místo plnění

- 1) Místem provedení díla jsou pokusné rybníky č.51,52,53 a oprava cesty v objektu Experimentálního rybochovného zařízení a pokusnictví ve Vodňanech; Rechle 1336, Obec: Vodňany; Katastrální území: Vodňany

Článek III. – Termín plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. I této smlouvy v níže uvedených termínech:
Termín zahájení realizace plnění ihned po nabytí účinnosti smlouvy.
Termín ukončení plnění nejpozději do 31. 12. 2024.
Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen za něj zaplatit cenu díla v souladu s čl. IV. této smlouvy.

Článek IV. - Cena díla

- 1) Cena díla je stanovena nabídkou zhotovitele.
- 2) Celková cena díla činí 926.444,- Kč bez DPH, (dále jen „Cena“). Soupis cen odpovídající nabídce prodávajícího podané v rámci veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – položkový rozpočet.
- 3) K celkové ceně dle této smlouvy bude připočtena sazba DPH dle aktuálně platných právních předpisů.
- 4) Výše uvedená smluvní cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k úplné a řádné realizaci předmětu zakázky, včetně všech stavebních a jiných materiálů, technologií a prací, které jsou zapotřebí ke zhotovení díla.
- 5) Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.
- 6) Výše uvedená smluvní cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k úplné a řádné realizaci předmětu zakázky, včetně všech stavebních a jiných materiálů, technologií a prací, které jsou zapotřebí ke zhotovení díla.



- 7) Dojde-li k úspoře snížením rozsahu prací zásluhou Objednatele nebo Zhotovitele, snižuje se cena o 100 % úspory. Tyto úspory nesmí být na úkor kvality a parametrů díla daných rozpočtem.
- 8) Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.

Článek V. – Platební a fakturační podmínky

- 1) Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro úhradu předmětu této smlouvy.
- 2) Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dnem podepsání předávacího protokolu zástupcem Objednatele.
- 3) Úhrada kupní ceny bude provedena po protokolárním předání a převzetí předmětu koupě. Platba proběhne na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury). Daňové doklady budou doručovány Kupujícímu na elektronickou adresu [REDACTED] ve formátu ISDOC. Platba bude probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Fakturace dodávky bude uskutečněna na základě vystavené faktury do výše 100 % celkové ceny dodávky, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Splatnost daňových dokladů bude prodávajícím stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Zadavateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny náležitosti požadované touto smlouvou.
Faktura bude označena ID veřejné zakázky a číslem smlouvy objednatele.
- 4) V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je kupující oprávněn ji vrátit k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne plynout až dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury kupujícímu.

Článek VI. – Závazky smluvních stran

- 1) V případě, že Zhotovitel při provádění díla způsobí škodu na majetku Objednatele, zavazuje se ji odstranit uvedením v předešlý stav. O vzniku škody bezodkladně informuje Objednatele, který stanoví lhůtu k její nápravě.
- 2) Objednatel se zavazuje účinně spolupracovat se Zhotovitelem, sdělovat mu řádně a včas potřebu dalších prací a jiné nutné informace a poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost potřebnou pro provádění prací.
- 3) Zhotovitel se zavazuje:
 - a) provést práce řádně a včas v souladu s platnými právními předpisy a správními rozhodnutími, technickými normami a dle odsouhlaseného rozpočtu;
 - b) umožnit zástupci Objednatele výkon kontroly;
 - c) používat pro zhotovení smlouveného díla jen materiál a postupy nejlépe vyhovující stanoveným a smlouveným požadavkům na předmět díla;
 - d) včas informovat Objednatele o všech nedostacích a závadách technického a právního charakteru, které by mohly ohrozit plnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy;
 - e) zajistit řádně dílo, prostředky a materiály určené k provedení díla před odcizením, poškozením nebo zničením;
 - f) seznámit se před předáním staveniště a před zahájením prací s pravidly BOZP a PO a toto stvrdit podpisem v dokumentu „Zápis o předání a převzetí staveniště“;
 - g) Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy;
 - h) Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti



nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště. Zhotovitel se zavazuje postupovat při nakládání s odpady v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

- i) Po ukončení prací vyklidí Zhotovitel ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla Staveniště.
- 4) Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. Zavazuje se poskytnout kontrolním orgánům součinnost podáním informací a předáním dokladů týkajících se realizace díla, dále se Zhotovitel zavazuje smluvně zajistit, aby byl obdobným způsobem oprávněn kontrolovat i případné podzhotovitele.

Článek VII. – Sankční ujednání

- 1) Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 2) Pokud zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 3) Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasém splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 4) V případě prodlení Objednatele s placením faktur může Zhotovitel po Objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši 1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 5) Sankci (smluvní pokutu) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 6) Strana povinná se musí k vyúčtování vyjádřit ve lhůtě 10 dnů ode dne jejího obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se rozumí písemné stanovisko zaslané straně oprávněné.
- 7) Strana povinná je povinna uhradit vyúčtování sankce nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 8) Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu případné škody, přičemž smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává.

Článek VIII. – Odpovědnost za vady

- 1) Zhotovitel poskytuje na řádně provedené dílo záruku 60 měsíců, která začíná běžet dnem předání díla Objednateli.
- 2) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 3) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedené podle podmínek této smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé charakteru díla a účelu, pro který je realizováno.

Článek IX. – Předání a převzetí díla

- 1) Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 10 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.



- 2) Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem a řádně v něm pokračovat.
- 3) Místem předání a převzetí díla je místo plnění díla.
- 4) Zhotovitel připraví k převzetí nezbytné podklady včetně zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré doklady, výsledky potřebných zkoušek, osvědčení, vyhodnocení apod.
- 5) Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení. Součástí předaných dokladů bude i kopie dílčího stavebního deníku vedeného zhotovitelem.
- 6) Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Článek X. – Závěrečná ustanovení

- 1) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2) Tato smlouva je sepsána v českém jazyce. Pokud je uzavírána v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Pokud je smlouva uzavírána v elektronické podobě, je vyhotovena v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma stranami.
- 3) Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Veškeré úkony související s uveřejněním této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
- 4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v Registru smluv.
- 5) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat výhradně písemně formou dodatků číslovaných vzestupnou řadou podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6) Ve věcech neupravených touto smlouvou platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, na jehož aplikaci se smluvní strany při realizaci této smlouvy dohodly.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Ve Vodňanech dne 14.10.2024

Za objednatele:

prof. Ing. Tomáš Polícar, Ph.D.
děkan FROV JU

Za zhotovitele:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava 3 pokusných rybníků č. 51, 52 a 53
Objekt: VON - Oprava pokusných rybníků č.51, 52 a 53

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč:
Richard Fiala - stavební a zemní práce
Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 14493098
DIČ: CZ6905131629

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			23 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	23 000,00 0,00	21,00% 12,00%	4 830,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	27 830,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava 3 pokusných rybníků č. 51, 52 a 53

Objekt:

VON - Oprava pokusných rybníků č.51, 52 a 53

Místo:

Datum:

27. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Richard Fiala - stavební a zemní práce

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

23 000,00

N00 - Vedlejší rozpočtové náklady

23 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava 3 pokusných rybníků č. 51, 52 a 53
Objekt: VON - Oprava pokusných rybníků č.51, 52 a 53
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Richard Fiala - stavební a zemní práce

Datum: 27. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 23 000,00

D		N00	Vedlejší rozpočtové náklady				23 000,00
1	K	R001	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod., pasport přístupových cest	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
2	K	R002	Oprava přístupových cest	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
3	K	R003	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
4	K	R004	Geodetické zaměření staveniště v průběhu realizace	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava 3 pokusných rybníků č. 51, 52 a 53
Objekt: SO 01 - Oprava rybníku č. 51

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Richard Fiala - stavební a zemní práce

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 14493098
DIČ: CZ6905131629

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		227 423,70	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	227 423,70 0,00	21,00% 12,00%	47 758,98 0,00
Cena s DPH		v CZK	275 182,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava 3 pokusných rybníků č. 51, 52 a 53
Objekt: SO 01 - Oprava rybníku č. 51
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Richard Fiala - stavební a zemní práce

Datum: 27. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	227 423,70
HSV - Práce a dodávky HSV	227 423,70
1 - Zemní práce	83 004,30
2 - Zakládání	24 358,00
4 - Vodorovné konstrukce	89 913,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 597,60
998 - Přesun hmot	27 550,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava 3 pokusných rybníků č. 51, 52 a 53
Objekt: SO 01 - Oprava rybníku č. 51

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Richard Fiala - stavební a zemní práce

Datum: 27. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							227 423,70
D	HSV	Práce a dodávky HSV					227 423,70
D	1	Zemní práce					83 004,30
1	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	105,000	133,00	13 965,00
	vv		Množství sedimentu vypočteno z příčných řezů - viz D - Technická zpráva				
	vv		105		105,000		
2	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	59,400	70,00	4 158,00
	vv		Odkopávky zeminy z břehů pro uložení kamenného opevnění				
	vv		59,4		59,400		
3	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tříd tv. těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	213,400	70,00	14 938,00
	vv		Odvoz sedimentu ze dna nádrže na skládku zeminy				
	vv		105		105,000		
	vv		Odvoz odkopávky ze břehů pro opevnění lomovým kamenem na skládku				
	vv		59,4		59,400		
	vv		Dovezení vhodné zeminy ze skládky pro zásyp paty svahu pod opevněním a koruny opevnění				
	vv		19,50		19,500		
	vv		Dovezení vhodné zeminy ze skládky pro úpravu terénu v okolí rybníků				
	vv		Upravená plocha x tl. předpokládané vrstvy 0,1 m				
	vv		295*0,1		29,500		
	vv		Součet		213,400		
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	154,000	100,00	15 400,00
	vv		Naložení odtěženého sedimentu ze dna nádrže				
	vv		105		105,000		
	vv		Naložení vhodné zeminy na skládce pro zásyp paty svahu pod opevněním a koruny opevnění				
	vv		19,5		19,500		
	vv		Naložení vhodné zeminy na skládce pro úpravu terénu v okolí rybníka				
	vv		29,5		29,500		
	vv		Součet		154,000		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	164,400	22,00	3 616,80
	vv		Uložení sedimentu ze dna na skládku u rybníka č. 12				
	vv		105		105,000		
	vv		Uložení odkopávky ze břehu pro opevnění lomovým kamenem				
	vv		59,4		59,400		
	vv		Součet		164,400		
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	19,500	95,00	1 852,50
	vv		Zásyp paty svahu po uložení opevnění břehů.				
	vv		Výpočet objemu zásypu je uveden v tab. č. 4 v technické zprávě				
	vv		19,5		19,500		
	vv		Součet		19,500		
7	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	295,000	33,00	9 735,00
	vv		Rozprostření ornice (vhodné zeminy ze skládky) pro vyrovnání terénu v okolí rybníku v pásu 3 m (1m - v místě cesty) okolo rybníku				
	vv		(37+23+30)*3+25*1		295,000		
8	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	295,000	5,80	1 711,00
	vv		V pásu okolo rybníku širokém 3 m a 1 m okolo cesty				
	vv		(37+23+30)*3+25*1		295,000		
9	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	8,850	280,00	2 478,00
	vv		295*0,03 "Přepočtené koeficientem množství		8,850		
10	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	630,000	20,00	12 600,00
	vv		Urovnání a úprava dna rybníka				
	vv		Plocha dna odměřena ze situace.				
	vv		630		630,000		
11	K	R 001	Ochrana dřevin při stavební činnosti	kus	2,000	350,00	700,00
12	K	R 002	Likvidace ŽB stávajícího schodiště v souladu s platnou legislativou	t	0,740	2 500,00	1 850,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		9 schodů o hmotnosti cca 60 kg a dvě boční nosné konstrukce po 100 kg				
	vv		(9*60 + 2*100)/1000		0,740		
	D	2	Zakládání				24 358,00
13	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,656	3 500,00	5 796,00
	vv		Betonář základové desky pod schody z betonu tř. C25/30 XC4, XF3				
	vv		Plocha řezu základové desky včetně výplně betonu pod schody byla odečtena z výkresu D.6 Oprava požeráku a schodů				
	vv		Plocha řezu zákl. desky * š. desky				
	vv		0,72 * 2,3		1,656		
14	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,090	700,00	2 163,00
	vv		základová deska pod schodiště o rozměrech (délka 2,85 m, šířka 2,3 m, tl. 0,15 m doplnění prostoru mezi ztraceným bedněním a deskou 0,15 m)				
	vv		obvod * výška bednění				
	vv		10,3*0,3		3,090		
	vv		Součet		3,090		
15	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	3,090	300,00	927,00
	vv		Odstranění bednění z betonže podkladní desky pro schody				
	vv		10,3*0,3		3,090		
	vv		Součet		3,090		
16	K	273361221	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0,017	16 000,00	272,00
	vv		Pruty prům. 10 mm budou umístěny do jednotlivých tvarovek ztraceného bednění v počtu 2 ks / tvarovku.				
	vv		Počet tvarovek * délka prutu * hmotnost výztuže / mb				
	vv		(64*0,4+8*0,3)*0,00062		0,017		
	vv		Součet		0,017		
17	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,050	16 000,00	800,00
	vv		Kari síť 100 x 100 x prům. 8 mm				
	vv		Rozměry * hmotnost /m2				
	vv		((2,85+0,34) *2)*0,0079		0,050		
18	K	R 003	Schody z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 XC4, XF3	ks	36,000	400,00	14 400,00
	vv		Schody z tvárnice ze ztraceného bednění				
	vv		počet schodů x počet tvárnice na schod				
	vv		9*4		36,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				89 913,00
19	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrn 63 až 125 mm z terénu	m3	69,700	1 290,00	89 913,00
	vv		Množství dle výpočtu z příčných řezů opevněním - viz D. -				
	vv		technická zpráva				
	vv		69,70		69,700		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 597,60
20	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,800	280,00	1 904,00
	vv		Betonový obrubník uložený podél schodů				
	vv		Délka schodiště * 2				
	vv		(0,4+3,0)*2		6,800		
21	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	6,936	100,00	693,60
	vv		6,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		6,936		
	D	998	Přesun hmot				27 550,80
22	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	153,060	180,00	27 550,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava 3 pokusných rybníků č. 51, 52 a 53
Objekt: SO 02 - Oprava rybníku č. 52

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč:
Richard Fiala - stavební a zemní práce

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 14493098
DIČ: CZ6905131629

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			232 292,08
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	232 292,08	21,00%	48 781,34
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	281 073,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava 3 pokusných rybníků č. 51, 52 a 53

Objekt:

SO 02 - Oprava rybníku č. 52

Místo:

Datum:

27. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Richard Fiala - stavební a zemní práce

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

232 292,08

HSV - Práce a dodávky HSV

232 292,08

1 - Zemní práce

90 455,30

4 - Vodorovné konstrukce

108 424,50

8 - Trubní vedení

500,00

997 - Přesun sutě

231,84

998 - Přesun hmot

32 680,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava 3 pokusných rybníků č. 51, 52 a 53
Objekt: SO 02 - Oprava rybníku č. 52

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Richard Fiala - stavební a zemní práce

Datum: 27. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							232 292,08
D	HSV		Práce a dodávky HSV				232 292,08
D	1		Zemní práce				90 455,30
1	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	125,000	133,00	16 625,00
vv			Množství sedimentu vypočteno z příčných řezů - viz D - Technická zpráva				
vv			125		125,000		
2	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	59,100	70,00	4 137,00
vv			Odkopávky zeminy z břehů pro uložení kamenného opevnění		57,1		
vv			57,1		57,100		
vv			Odkopání zeminy pro odstranění potrubí PE d110 (0,5*5*0,8)		2,000		
vv			2,000		2,000		
vv			Součet		59,100		
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	172,300	100,00	17 230,00
vv			Naložení odtěženého sedimentu ze dna nádrže		125		
vv			125		125,000		
vv			Naložení vhodné zeminy na skládce pro zásyp paty svahu pod opevněním a koruny opevnění		14,5		
vv			14,5		14,500		
vv			Naložení vhodné zeminy na skládce pro úpravu terénu v okolí rybníka		32,8		
vv			32,8		32,800		
vv			Součet		172,300		
4	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	229,400	70,00	16 058,00
vv			Odvoz sedimentu ze dna nádrže na skládku zeminy		125		
vv			125		125,000		
vv			Odvoz odkopávky ze břehů pro opevnění lomovým kamenem na skládku		57,1		
vv			57,1		57,100		
vv			Dovezení vhodné zeminy ze skládky pro zásyp paty svahu pod opevněním a koruny opevnění		14,5		
vv			14,5		14,500		
vv			Dovezení vhodné zeminy ze skládky pro úpravu terénu v okolí rybníků		328*0,1		
vv			328*0,1		32,800		
vv			Součet		229,400		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	182,100	22,00	4 006,20
vv			Uložení sedimentu ze dna na skládku u rybníka č. 12		125		
vv			125		125,000		
vv			Uložení odkopávky ze břehů pro opevnění lomovým kamenem		57,1		
vv			57,1		57,100		
vv			Součet		182,100		
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	16,500	95,00	1 567,50
vv			Zásyp paty svahu po uložení opevnění břehů.				
vv			Výpočet objemu zásypu je uveden v tab. č. 4 v technické zprávě				
vv			14,5		14,500		
vv			Zásyp výkopu po odstranění potrubí PE (š x dl. x hl.)		0,5*5*0,8		
vv			0,5*5*0,8		2,000		
vv			Součet		16,500		
7	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	680,000	20,00	13 600,00
vv			Urovnání a úprava dna rybníka				
vv			Plocha dna odměřena ze situace.		680		
vv			680		680,000		
8	K	181351103	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	328,000	33,00	10 824,00
vv			Rozprostření omice (vhodné zeminy ze skládky) pro vyrovnaní terénu v okolí rybníku v pásu 3 m (1m - v místě cesty) okolo rybníku		328,000		
vv			(39+39+23)*3+25*1		328,000		
9	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	328,000	5,80	1 902,40
vv			V pásu okolo rybníku širokém 3 m a 1 m okolo cesty		328,000		
vv			(39+39+23)*3+25*1		328,000		
10	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	9,840	280,00	2 755,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		328*0,03 "Přepočtené koeficientem množství"		9,840		
11	K	R 001	Ochrana dřevin při stavební činnosti	kus	5,000	350,00	1 750,00
	vv		5		5,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				108 424,50
12	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zmo 63 až 125 mm z terénu	m3	84,050	1 290,00	108 424,50
	vv		Množství dle výpočtu z příčných řezů opevněním - viz D. -				
	vv		technická zpráva				
			84,05		84,050		
	D	8	Trubní vedení				500,00
13	K	871291811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 90 do 140 mm	m	5,000	100,00	500,00
	D	997	Přesun sutě				231,84
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,028	1 000,00	28,00
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,392	500,00	196,00
	vv		Odvoz na skládku do 15 km				
	vv		0,028 * 14		0,392		
16	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,028	280,00	7,84
	D	998	Přesun hmot				32 680,44
17	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	181,558	180,00	32 680,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava 3 pokusných rybníků č. 51, 52 a 53

Objekt:

SO 03 - Oprava rybníku č. 53

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Richard Fiala - stavební a zemní práce

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 5. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

14493098

CZ6905131629

Cena bez DPH

223 719,96

DPH základní
snížená

Základ daně

223 719,96

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

46 981,19

0,00

Cena s DPH

v CZK

270 701,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava 3 pokusných rybníků č. 51, 52 a 53
Objekt: SO 03 - Oprava rybníku č. 53

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Richard Fiala - stavební a zemní práce

Datum: 27. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	223 719,96
HSV - Práce a dodávky HSV	223 719,96
1 - Zemní práce	99 570,90
4 - Vodorovné konstrukce	95 395,50
998 - Přesun hmot	28 753,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava 3 pokusných rybníků č. 51, 52 a 53
Objekt: SO 03 - Oprava rybníku č. 53

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Richard Fiala - stavební a zemní práce

Datum: 27. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 223 719,96

D	HSV	Práce a dodávky HSV					223 719,96
D	1	Zemní práce					99 570,90
1	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	140,000	133,00	18 620,00
	vv		Množství sedimentu vypočteno z příčných řezů - viz D - Technická zpráva				
	vv		140		140,000		
2	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	59,700	70,00	4 179,00
	vv		Odkopávky zeminy z břehů pro uložení kamenného opevnění		59,700		
	vv		59,7				
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	197,100	100,00	19 710,00
	vv		Naložení odtěženého sedimentu ze dna nádrže		140,000		
	vv		140				
	vv		Naložení vhodné zeminy na skládce pro zásyp paty svahu pod opevněním a koruny opevnění		23,100		
	vv		23,1				
	vv		Naložení vhodné zeminy na skládce pro úpravu terénu v okolí rybníka		34,000		
	vv		34				
	vv		Součet		197,100		
4	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	256,800	70,00	17 976,00
	vv		Odvoz sedimentu ze dna nádrže na skládku zeminy		140,000		
	vv		140				
	vv		Odvoz odkopávky ze břehů pro opevnění lomovým kamenem na skládku		59,700		
	vv		59,7				
	vv		Dovezení vhodné zeminy ze skládky pro zásyp paty svahu pod opevněním a koruny opevnění		23,100		
	vv		23,1				
	vv		Dovezení vhodné zeminy ze skládky pro úpravu terénu v okolí rybníků				
	vv		Upravená plocha x tl. předpokládané vrstvy 0,1 m		34,000		
	vv		340*0,1				
	vv		Součet		256,800		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	199,700	22,00	4 393,40
	vv		Uložení sedimentu ze dna na skládku u rybníka č. 12		140,000		
	vv		140				
	vv		Uložení odkopávky ze břehu pro opevnění lomovým kamenem		59,700		
	vv		59,7				
	vv		Součet		199,700		
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,100	95,00	2 194,50
	vv		Zásyp paty svahu po uložení opevnění břehů.				
	vv		Výpočet objemu zásypu je uveden v tab. č. 4 v technické zprávě				
	vv		23,1		23,100		
	vv		Součet		23,100		
7	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	770,000	20,00	15 400,00
	vv		Urovnání a úprava dna rybníka				
	vv		Plocha dna odměřena ze situace.		770,000		
	vv		770				
8	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	340,000	33,00	11 220,00
	vv		Rozprostření ornice (vhodné zeminy ze skládky) pro vyrovnaní terénu v okolí rybníku v pásu 3 m (1m - v místě cesty) okolo rybníku		340,000		
	vv		(40+40+25)*3+25*1				
9	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	340,000	5,80	1 972,00
	vv		V pásu okolo rybníka širokém 3 m a 1 m okolo cesty		340,000		
	vv		(40+40+25)*3+25*1				
10	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	10,200	280,00	2 856,00
	vv		340*0,03 "Přepočtené koeficientem množství		10,200		
11	K	R 001	Ochrana dřevin při stavební činnosti	kus	3,000	350,00	1 050,00
	vv		3		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	4		Vodorovné konstrukce				95 395,50
12	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrn 63 až 125 mm z terénu	m3	73,950	1 290,00	95 395,50
	vv		Množství dle výpočtu z příčných řezů opevněním - viz D. -				
	vv		technická zpráva				
			73,95		73,950		
D	998		Přesun hmot				28 753,56
13	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	159,742	180,00	28 753,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava 3 pokusných rybníků č. 51, 52 a 53

Objekt:

SO 04 - Oprava cesty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Richard Fiala - stavební a zemní práce

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 5. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

14493098

DIČ:

CZ6905131629

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

220 008,43

DPH základní
snižená

Základ daně
220 008,43
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
46 201,77
0,00

Cena s DPH

v CZK

266 210,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava 3 pokusných rybníků č. 51, 52 a 53
Objekt: SO 04 - Oprava cesty
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Richard Fiala - stavební a zemní práce

Datum: 27. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		220 008,43
HSV - Práce a dodávky HSV		220 008,43
1 - Zemní práce		27 459,80
5 - Komunikace pozemní		167 700,00
998 - Přesun hmot		24 848,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava 3 pokusných rybníků č. 51, 52 a 53
Objekt: SO 04 - Oprava cesty

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Richard Fiala - stavební a zemní práce

Datum: 27. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							220 008,43
D		HSV	Práce a dodávky HSV				220 008,43
D		1	Zemní práce				27 459,80
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	133,300	135,00	17 995,50
VV			Plocha příčného řezu (š = 3,0 m (3,2) x hl. 0,2 m) x délka 215 m				
VV			0,62*215		133,300		
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	133,300	71,00	9 464,30
D		5	Komunikace pozemní				167 700,00
4	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm, fr. 0/4 mm	m2	645,000	50,00	32 250,00
VV			délka x šířka cesty				
VV			215*3		645,000		
3	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm, fr. 0/63 mm	m2	645,000	210,00	135 450,00
VV			délka * šířka cesty				
VV			215*3		645,000		
D		998	Přesun hmot				24 848,63
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	370,875	67,00	24 848,63
VV			hmotnost podkladu 0/4 + hmotnost podkladu 0/63				
VV			74,175+296,70		370,875		

