



Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: K24009

„II/437 Přáslavice – Lipník nad Bečvou (I. etapa)“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)
se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
zastoupena:
Ing. Ivo Černý,
technický náměstek pověřený zastupováním ředitele organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ivo Černý – technický náměstek SSOK (tel.: 585 170 336)
Jaroslav Kreml – vedoucí SÚ Olomouc
Ing. Michal Pospíšil – vedoucí TSÚ SÚ Olomouc
Mgr. Milan Středa – investiční technik SÚ Olomouc
IČO : **70960399**
DIČ: **CZ70960399**
bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**
číslo účtu: **27-4231420297/0100**
tel: [REDAKCE]
DS: **ur4k8nn**
e-mail: [REDAKCE]

a

Z h o t o v i t e l: **KARETA s.r.o.**
se sídlem: **Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál**
kontaktní adresa: **Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál**
zápis v **OR u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 8072**
zastoupen: **Ing. Markem Němcem**
IČO: **62360213** DIČ: **CZ62360213**
telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**
číslo účtu: **190776490297/0100**
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
-
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Marek Němec
[REDAKCE]
ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

, 1102899

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna ceny díla s ohledem na změnu rozsahu předmětu díla o odsouhlasené práce v rámci stavby:

„II/437 Přáslavice – Lipník nad Bečvou (I. etapa)“

II.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 3.2 článku 3. Cena díla takto:

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle SOD celkem bez DPH	73 091 654,00 Kč
VCP dle změny stavby č.1 bez DPH	992 496,15 Kč
MNP dle změny stavby č.1 bez DPH	- 3 634 073,65 Kč
Nová cena díla celkem bez DPH	70 450 076,50 Kč
DPH 21%	14 794 516,07 Kč
Celková cena díla vč. DPH	85 244 592,57 Kč

III.

- 1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 23.2.2024 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.*
- 2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.*
- 3. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.*
- 4. Uvedený dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.*
- 5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.*
- 6. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.*

Přílohy:

č. 1 – Změnový list č.1

V Olomouci dne (viz elektronický podpis)
Za objednatele:

Elektronický podpis: 6.11.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 16.3.2025 00:00 +01:00


Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Ivo Černý
ředitel

V Bruntále dne (viz elektronický podpis)
Za zhotovitele:



Ing. Marek Němec
2024-10-03 17:01:30

KARETA s.r.o.
Ing. Marek Němec
jednatel společnosti





Firma: KARETA s.r.o.

REKAPITULACE

Stavba: N23-740 II/437 Stavební úpravy úseků betonové vozovky - část I - SSOK-DI-1-12

SO 101-103 -2 641 577,50

Rozpočet: N23-740 II/437 Stavební úpravy úseků betonové vozovky - část I - SSOK-DI-1-12

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	ZBV		Změnový lis název				-2 641 577,50
1	ZBV 1	VCP	Rekonstrukce MK směr Mřsklesy km 1,110	SOUB	1,000	440 424,44	440 424,44
2	ZBV 2	VCP	Kácení zeleně	SOUB	1,000	133 019,82	133 019,82
3	ZBV 3	VCP	Předláždění záliv z žulových kostek	SOUB	1,000	58 361,89	58 361,89
4	ZBV 4	VCP	Geodetické práce (viz. samostatná příloha)	SOUB	1,000	360 690,00	360 690,00
			CELKEM VICEPRÁCE				992 496,15
5	ZBV 5	MNP	Zemní práce, drenáž-úsek 1	SOUB	1,00	-2 350 444,19	-2 350 444,19
6	ZBV 6	MNP	Zemní práce - úsek 2	SOUB	1,00	-241 352,46	-241 352,46
7	ZBV 7	MNP	Zemní práce, drenáž-úsek 3	SOUB	1,00	-1 042 277,00	-1 042 277,00
			CELKEM MĚNĚPRÁCE				-3 634 073,65

		Firma: KARETA s.r.o.		Soupis prací objektu					
Stavba:		N23-740 II/437 Stavební úpravy úseků betonové vozovky - část I - SSOK-DI-1-12				SO 101.1.3		440 424,44	
Rozpočet:		SO 101.1.3 Komunikace úsek číslo 1 - silnice II. třídy km 0,150-3,010							
ZBV1:		SO 101.1.3 Rekonstrukce MK směr Mrsklesy km 1,110							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena			
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem		
						9	10		
1			Zemní práce					72 881,52	
1	113106161		Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně rozebrání z ulové dlažby, bude použita pro zpetne zadlažení 3,0 (vjezdy)	M2	3,000	54,00		162,00	
2	113106171		Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně rozebrání betonové dlažby, bude použita pro zpetne zadlažení, pruh 75cm za obrubou	M2	37,500	85,00		3 187,50	
3	113107163		Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 odvoz na skládku, konstrukce komunikace v tl. 30cm, objem. hmot. sutí 0,44 t/m2	M2	242,000	91,50		22 143,00	
4	113154528		Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2 frezat tl. 100mm - objemova hmot. sutí 0,23 t/m2-komunikace	M2	242,000	144,00		34 848,00	
5	113202111R		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Betonové lože a obuby, odvoz na deponii, vzdalenost dle zajištěného místa deponie dodavatele stavby, sut 0,205 t/m	M	60,000	48,00		2 880,00	
6	113203111		Vytrhání obrub z dlažebních kostek vybourání jednořádku z zul. kostek vc. bet. lože, objem.hmot. sutí 0,115 t/m 1*30	M	30,000	21,00		630,00	
7	131251100		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně hloubení jam, pro nove vpusti 1,3*1,3*1,0*2	M3	3,380	616,00		2 082,08	
8	162751117		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 odkopavky	M3	3,380	126,00		425,88	
9	162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m příplatek za odvoz na skládku VZD do 20 km 3,38*10	M3	33,800	9,40		317,72	
10	171201221		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 3,38*1,8	T	6,084	80,00		486,72	
11	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 3,38	M3	3,380	22,00		74,36	
12	174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	M3	3,944	160,00		631,04	
13	181951112		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně hutnění zemní plane na predepsanou unosnost 1	M2	272,000	10,00		2 720,00	
14	58331202		šterkodrt' netříděná do 100mm amfibolit	T	8,283	255,00		2 112,17	
15	58344171		šterkodrt' frakce 0/32	T	0,710	255,00		181,05	
2			Zakládání					5 168,00	
16	69311172		geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2	M2	272,000	19,00		5 168,00	
3			Svislé a kompletní konstrukce					3 651,00	
17	358315114		Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu vybourání ulicních vpustí, objem. hmot. sutí 2,2 t/m3, vpust cca 0,5m3/kus 2*0,5	M3	1,000	3 651,00		3 651,00	
4			Vodorovné konstrukce					1 243,43	
18	451541111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě podkladní vrstva vpustě ze šterkodrti 0/32	M3	0,338	1 110,00		375,18	
19	452321141		Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20 podkladní deska vpust', z bet. C16/20	M3	0,250	3 473,00		868,25	
5			Komunikace pozemní					244 015,50	
20	565135101		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m vrstva ACP 16+ tl.50mm 50/70 komunikace 242,0	M2	242,000	319,00		77 198,00	
21	573231109		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2 postřik spojovací 0,2-0,6 kg/m2 242,0	M2	242,000	10,00		2 420,00	
22	577134111		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm vrstva ACO 11+ tl.40mm 50/70 komunikace 242,0 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.	M2	242,000	268,00		64 856,00	
23	577155112		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm vrstva ACL 16+ tl.60mm 50/70 komunikace 242,0 1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.	M2	242,000	354,00		85 668,00	
24	591211111		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého zpetne zadlažení vjezdu, zalivu a park. míst puvodní zulovou kostkou do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm 3,0	M2	3,000	542,00		1 626,00	
25	596212210		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 zpetne zadlažení puvodní dlažbou do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm zpetne použití dlažby chodník Mrsklesy	M2	37,500	273,00		10 237,50	

		1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby zprvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby zprvků dvou a více tvarů, nebo zobrazců o ploše jednotlivě do 100 m². Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m² ve výši 2 %, c) přes 300 m² ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.				
26	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	M2	7,500	268,00	2 010,00
		nova dlažba + nahraza za porusene kusy 20%				
721		Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				
27	721100914R	Vyvrtání otvoru	KUS	2,000	702,00	1 404,00
8		Trubní vedení				
28	28611894	koleno kanalizační s hrdlem PP 160x45° SN10	KUS	4,000	110,00	440,00
29	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 vč. těsnění	M	2,000	425,00	850,00
30	59224480R	rám pro uliční vpust 500x500, zatížení 40 tun	KUS	2,000	500,00	1 000,00
31	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	M	3,000	191,00	573,00
32	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	KUS	4,000	220,00	880,00
		<i>kolena na přípojky pro smerove a vyskove napojeni, 2ks na přípojku 2*2</i>				
33	895941111R	Uliční vpust s pojižděnou mříží, zat. D400, kompletní dodávka a montáž	KUS	2,000	7 044,00	14 088,00
		<i>ulicni vpust s pojiždenym poklopem, kompletni dodavka a montaz</i>				
34	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	1,000	1 588,00	1 588,00
35	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	M3	0,500	3 516,00	1 758,00
		<i>obetonovani pripojek</i>				
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
39	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	60,000	230,00	13 800,00
41	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	M	16,000	33,00	528,00
42	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	M	16,000	126,00	2 016,00
43	919735115	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 250 mm	M	16,000	126,00	2 016,00
44	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva	M2	37,500	60,00	2 250,00
		<i>ocistení vybourane zamkove dlažby, ulození v miste</i>				
45	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překopech ing sítí	M2	6,000	49,00	294,00
997		Přesun sutě				
46	997221551R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dle možností zhotovitele	T	162,140	51,00	8 269,14
		<i>55,6+106,48=162,14</i>				
47	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	3 080,660	4,70	14 479,10
		<i>162,14*19</i>				
48	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	162,140	28,00	4 539,92
		<i>Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti</i>				
49	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	106,480	80,00	8 518,40
50	469973125	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu	T	55,600	520,00	28 912,00
		<i>asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02</i>				
998		Přesun hmot				
51	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	T	239,156	22,00	5 261,43



Firma: KARETA s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: N23-740 III/437 Stavební úpravy úseků betonové vozovky - část I - SSOK-DI-1-12

SO 103.1

133 019,82

Rozpočet: SO 103.1 Komunikace úsek číslo 3 - stavební úpravy

ZBV2: SO 103.1 Kácení zeleně

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				133 019,82
1	112151111		Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	KUS	15,000	361,00	5 415,00
			15				
2	112151112		Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	KUS	28,000	512,00	14 336,00
			28				
3	112201111		Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	KUS	15,000	611,00	9 165,00
			15				
4	112201112		Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	KUS	28,000	1 240,00	34 720,00
			28				
5	162201411		Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	KUS	43,000	505,00	21 715,00
			43				
6	162301951		Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	KUS	602,000	2,87	1 727,74
			43*14=602				
7	162201401		Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	KUS	43,000	33,60	1 444,80
			43				
8	162301931		Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	KUS	602,000	1,73	1 041,46
			43*14=602				
9	162201421		Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	KUS	43,000	105,00	4 515,00
			43				
10	997221861		Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	KUS	602,000	4,11	2 474,22
			43*14=602				
11	997013811		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	T	17,040	2 140,00	36 465,60
			17,04				



Firma: KARETA s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: N23-740 II/437 Stavební úpravy úseků betonové vozovky - část I - SSOK-DI-1-12

SO 101.1.3

58 361,89

Rozpočet: SO 101.1.3 Komunikace úsek číslo 1 - silnice II. třídy km 0,150-3,010

ZBV3: SO 101.1.3 Předláždění záliv z žulových kostek

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						9	10
1	2	3	4	5	6		
1			Zemní práce				3 898,80
1	113106161		Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	M2	72,200	54,00	3 898,80
			Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva				
			rozebrání žulové dlažby, bude použita pro zpetné zadlaždění 72,2				
5			Komunikace pozemní				50 106,80
2	591241111		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC II 50 mm	M2	72,200	694,00	50 106,80
			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty				
			žulová kostka do lože z cem. malty - zaliv Kocourovec				
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 537,80
3	979071021		Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překopech ing sítí	M2	72,200	49,00	3 537,80
			rozebrání žulové dlažby, bude použita pro zpetné zadlaždění 72,2				
998			Přesun hmot				818,49
4	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitným	T	37,204	22,00	818,49

Cenová nabídka na geodetické práce

„II/437 Přáslavice – Lipník nad Bečvou (I.etapa“

Nabídková cena :

1.) Geodetické práce před výstavbou:

vytyčovací body mikrosítě - typ HVB (vytyčovací síť) SO101 36ks	
- zaměření bodu vč. vyrovnání (550,- Kč/ks)	19 800,-
- zaměření bodu vč. vyrovnání (velmi přesná nivelace) 3187m, 106ks, (320 Kč/ks)	33 920,-
vytyčovací body mikrosítě - typ HVB (vytyčovací síť) SO102 6ks	
- zaměření bodu vč. vyrovnání (550,- Kč/ks)	3 300,-
- zaměření bodu vč. vyrovnání (velmi přesná nivelace) 705m, 24ks, (320 Kč/ks)	7 680,-
vytyčovací body mikrosítě - typ HVB (vytyčovací síť) SO103 15ks	
- zaměření bodu vč. vyrovnání (550,- Kč/ks)	8 250,-
- zaměření bodu vč. vyrovnání (velmi přesná nivelace) 2150m, 72ks, (320 Kč/ks)	23 040,-

2.) Geodetické práce během výstavby:

kontrolní zaměření konstrukčních vrstev SO101

- zaměření vrstvy RSC 105ks, (325,- Kč/ks)	34 125,-
- zaměření vrstvy ACP 105ks, (325,- Kč/ks)	34 125,-
- zaměření vrstvy ACL 105ks, (325,- Kč/ks)	34 125,-
- zaměření vrstvy ACO 105ks, (325,- Kč/ks)	34 125,-
- předávací protokol KZP (8ks)	20 000,-
	156 500,-

kontrolní zaměření konstrukčních vrstev SO102

- zaměření vrstvy RSC 15ks, (325,- Kč/ks)	4 875,-
- zaměření vrstvy ACP 15ks, (325,- Kč/ks)	4 875,-
- zaměření vrstvy ACL15ks, (325,- Kč/ks)	4 875,-
- zaměření vrstvy ACO 15ks, (325,- Kč/ks)	4 875,-
- předávací protokol KZP (4ks)	10 000,-
	29 500,-

kontrolní zaměření konstrukčních vrstev SO103

- zaměření vrstvy RSC 49ks, (325,- Kč/ks)	15 925,-
- zaměření vrstvy ACP 49ks, (325,- Kč/ks)	15 925,-
- zaměření vrstvy ACL 49ks, (325,- Kč/ks)	15 925,-
- zaměření vrstvy ACO 49ks, (325,- Kč/ks)	15 925,-
- předávací protokol KZP (6ks)	15 000,-
	78 700,-

Cena celkem

360 690,- Kč bez DPH

Ing. Přemysl Toman

projektový manažer

KARETA s.r.o.

STAVÍME PRO VÁS



KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál | tel.: +420 606 839 987 | ID: 83y5crc | email: kareta@kareta.cz | www.kareta.cz



Firma: KARETA s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: N23-740 II/437 Stavební úpravy úseků betonové vozovky - část I - SSOK-DI-1-12

SO 101.1.3 -2 350 444,19

Rozpočet: SO 101.1.3 Komunikace úsek číslo 1 - silnice II. třídy km 0,150-3,010

ZBV4: SO 101.1.3 Zemní práce, drenáž-úsek 1

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				-758 902,36
16	122251106		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	M3	-1 337,2794	145,00	-193 905,51
18	132251104		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	M3	-76,500	427,00	-32 665,50
25	162751117		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-1 337,2794	126,00	-168 497,20
26	162751117	1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-76,500	117,00	-8 950,50
27	162751119		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	-765,000	9,40	-7 191,00
28	162751119	1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	-13 372,794	9,40	-125 704,26
31	171201221	1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	-2 407,10292	80,00	-192 568,23
33	171251201	1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	-1 337,279	22,00	-29 420,15
2			Zakládání				-588 582,28
47	211971110		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	M2	-3 021,200	22,00	-66 466,40
49	212752702		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro liniové stavby	M	-1 014,000	292,00	-296 088,00
50	212752703		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 125 Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro liniové stavby	M	-496,600	328,00	-162 884,80
48	69311172		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 160 geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2	M2	-3 323,320	19,00	-63 143,08
5			Komunikace pozemní				-1 002 959,55
65	564861111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 200 mm	M2	-6 686,397	150,00	-1 002 959,55



Firma: KARETA s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: N23-740 III/437 Stavební úpravy úseků betonové vozovky - část I - SSOK-DI-1-12

SO 102.1 -241 352,46

Rozpočet: SO 102.1 Komunikace úsek číslo 2 - stavební úpravy

ZBV5: SO 102.1 Zemní práce-úsek 2

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				-77 264,46
2	113107224		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku a s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm <i>POLOŽKA CERPATELNA SE SOUHLASEM INVESTORAZahlinena SD v konstrukci vozovky ci podlozi vozovky pod CB krytmsanace stavajici konstrukce vozovky 10% plochy plane, objem. hmot. suti 0,58 t/m2 4770*0.1</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.	M2	-477,000	86,00	-41 022,00
3	997221551R		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů, vzdálenost dle možnosti zhotovitele Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů, vzdálenost dle možnosti zhotovitele <i>POLOŽKA CERPATELNA SE SOUHLASEM INVESTORAZahlinena SD v konstrukci vozovky ci podlozi vozovky pod CB krytmsanace stavajici konstrukce vozovky 10% plochy plane, objem. hmot. suti 0,58 t/m2 4770*0.1*0.58</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).	T	-276,660	51,00	-14 109,66
4	997221655		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 <i>POLOŽKA CERPATELNA SE SOUHLASEM INVESTORAZahlinena SD v konstrukci vozovky ci podlozi vozovky pod CB krytmsanace stavajici konstrukce vozovky 10% plochy plane, objem. hmot. suti 0,58 t/m2 4770*0.1*0.58</i> 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.	T	-276,660	80,00	-22 132,80
5			Komunikace pozemní				-164 088,00
26	564861111		Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm <i>POLOŽKA CERPATELNA SE SOUHLASEM INVESTORAvrstva SD v tl. 2x20cm, cca 15% plochy plane 477*2</i>	M2	-954,000	172,00	-164 088,00



Firma: KARETA s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: N23-740 III/437 Stavební úpravy úseků betonové vozovky - část I - SSOK-DI-1-12

SO 103.1 -1 042 277,00

Rozpočet: SO 103.1 Komunikace úsek číslo 3 - stavební úpravy

ZBV6: SO 103.1 Zemní práce, drenáž-úsek 3

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
2			Zakládání				-275 177,00
44	211971110		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	M2	-1 330,000	22,00	-29 260,00
			Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2				
46	212752703		Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro liniové stavby	M	-665,000	328,00	-218 120,00
			Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 200				
45	69311172		geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2	M2	-1 463,000	19,00	-27 797,00
5			Komunikace pozemní				-767 100,00
60	564861111		Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	M2	-5 114,000	150,00	-767 100,00