

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2024/005732 ze dne 19. 8. 2024

Číslo smlouvy objednatele: 2024/005732
Číslo objednávky objednatele:
Definice prvku projektu:
Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: **statutární město Plzeň**
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru
b) technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze v oddílu B, vložka 12459
U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
zastoupen: Luděk Kostkou, předsedou představenstva
Ivanem Havlem, členem představenstva

bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č. 1

Čl. I.

1. Dne 19. 8. 2024 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla Výstavba východní tribuny v areálu Atletického stadionu v Plzni na Skvrňanech, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, jakož i méněprací. Jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 5 Zákona, dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a změna v osobě dodavatele není technicky ani ekonomicky možná a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, viz změnový list č. 1. Dále se jedná o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 6 Zákona, jejichž změna došla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, viz změnový list č. 2. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve Zprávě technického dozoru stavebníka, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací (rekapitulace, změnový list č. 1 - 2) pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Celková cena „méněprací“ činí částku 3 699 191,85 Kč bez DPH.
4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 10 700 600,98 Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 7 001 409,13 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. CENA odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
 1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH

116 323 182,13

Kč

slovy: jedno sto šestnáct milionů tři sta dvacet tři tisíc jedno sto osmdesát dva korun českých třináct haléřů

7. Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu dokončení díla z důvodu dodatečného plnění. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. III. DOBA PLNĚNÍ odst. 2 ruší a nahrazuje se tímto zněním:
 2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo včetně předání veškeré požadované dokumentace objednateli a pravomocného kolaudačního souhlasu zadavateli **nejpozději do 5. 1. 2026.**

8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva TDS

Příloha č. 2 – Rekapitulace, ZL č. 1, ZL č. 2

V Plzni dne 14. 10. 2024

V PRAZE dne 14. 10. 2024

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

GEOSAN GROUP a.s.
Luděk Kostka
předseda představenstva

GEOSAN GROUP a.s.
Ivan Havel
člen představenstva

Práva technického dozoru stavebníka

Akce: **Výstavba východní tribuny v areálu Atletického stadionu v Plzni na Skvrňanech**

Místo stavby: Atletický stadion města Plzně, Vejprnická 1253/36, 318 00 Plzeň
k.ú. Skvrňany

Objednatel: Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

Jednající prostřednictvím: Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně
Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

Projektant: AS Projekt, spol. s r.o.

HIP: Ing. Arch.

Generální dodavatel: GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 40, Kolín III, 280 02 Kolín
IČ: 28169522

TDS: Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o.

Odůvodnění nezbytnosti změny díla:

Při stavbě objektu je pro řádné dokončení díla nezbytné provést následující úpravy:

1. ZL č. 01 Úprava položek v soupisu prací

Tímto se uvádí v soulad část výkresové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr. Pro řádné dokončení díla bude nutné provést úpravu položek v soupisu prací vč. výkazu výměr dle projektové dokumentace, objekt D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, D.1.2 Stavebně konstrukční řešení. Tyto změny nemají vliv na termín dokončení díla.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 9 914 819,01 Kč bez DPH

Méněpráce: -3 699 191,85 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 01: 6 215 627,16 Kč bez DPH

2. ZL č. 02 Přeložky podzemních sítí infrastruktury

Při provádění výkopových prací bylo zjištěno, že skutečný průběh trasy vodovodu se nachází přibližně o 5 metrů dál, než bylo uvedeno v podkladech od správců sítě. Z tohoto důvodu bude nutné provést přeložku vodovodního řadu v jiné trase tak, aby nebyla v kolizi s pozicí základových konstrukcí. Kopané sondy ověřující skutečnou trasu vodovodního řadu, nebylo možné provést dříve než při samotné realizaci díla, protože se příslušná plocha aktivně využívala a při projekčních pracích se vycházelo ze zákresů vydaných správcem sítě. Tento postup je naprosto standardní, protože se předpokládá, že sítě jsou zakresleny v souladu se skutečným stavem.

Dále bylo zjištěno, že je v kolizi stávající vedení elektrické přípojky pro nedalekou prodejnu firmy Lidl Česká republika, s.r.o. se základovou konstrukcí v ose 16, kde se dle návrhu PD nachází čtveřice pilot, na nichž je umístěna základová patka 4x10m. Podle dostupných informací mělo před zahájením prací na předmětné stavbě dojít k přepojení prodejny na nový přípojný bod (samostatná investice ČEZ Distribuce, a. s.), k čemuž však zatím nedošlo. V místě kolize bude muset dojít k přeložce stávající přípojky do nové trasy, jinak není možné pokračovat ve vrtání pilot a přípravě betonáže patky.

Jedná se o změny, které vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Toto dodatečné plnění je nezbytné k řádnému dokončení díla a má vliv na termín dokončení díla, nově je termín dokončení díla stanoven na 05.01.2026.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 785 781,97 Kč bez DPH

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 02: 785 781,97 Kč bez DPH

16. 10. 2024 Ing.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Výstavba východní tribuny v areálu Atletického stadionu

Místo:

Zadavatel: statutární město Plzeň zastoupený ODBOREM SPRÁVY INFRASTRUKTURY Magistrátu města Plzně

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

					Absolutní hodnota		
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	celkem absolutní hodnota
Náklady z rozpočtů		7 001 409,13 Kč	10 700 600,98	-3 699 191,85	10 700 600,98	3 699 191,85	14 399 792,83
ZL 01	Úprava položek v soupisu prací	6 215 627,16	9 914 819,01	-3 699 191,85	9 914 819,01	3 699 191,85	13 614 010,86
ZL 02	Přeložka inženýrských sítí	785 781,97	785 781,97	0,00	785 781,97	0,00	785 781,97

Za zhotovitele:

Za objednatele

Výstavba východní tribuny v areálu Atletického stadionu

Objekt: Změnový list č. 1
Úprava položek v soupisu prací

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Cena celkem za ZL							6 215 627,16	
Absolutní hodnota celkem za ZL							13 614 010,86	
PŘÍPOČTY CELKEM							9 914 819,01	
Betony - vliv prostředí								
994	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
	K	311322611	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3			1 000 953,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311322611					
996	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3			797 654,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327324128					
998	K	330321613	Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového odolného agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3			56 243,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/330321613					
9910	D	4	Vodorovné konstrukce					
	K	411321616-R	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37, XC1-4	m3			1 267 435,60	NP-R
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37, XC1-4					
992	K	430321616-R	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37, XC1-4	m3			109 520,25	NP-R
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37, XC1-4					
	D							
2	D	2	Piloty - geologie					
	K	226212713	Zakládání					
			Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 650 do 850 mm hl od 0 do 20 m hornina III	m			232 070,56	SOD
	PP		Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 650 do 850 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. III					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226212713					
	VV		"hluché vrty					
	VV		97					
993	K	226212714	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 650 do 850 mm hl od 0 do 20 m hornina IV	m			959 930,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 650 do 850 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. IV					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226212714					
995	M	58933329	beton C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 kamenivo frakce 0/16	m3			635 405,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		beton C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 kamenivo frakce 0/16					
	D							
991	D	2	Piloty - zhlaví pilot					
	K	239111113	Zakládání					
			Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 650 do 1250 mm	m			122 954,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/239111113					
	VV		40*0,3					
992	D	997	Přesun sutě					
	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t			2 575,82	CS ÚRS 2024 02

		PP	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002511			
993	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t		295,42 CS ÚRS 2024 02
		PP	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002519			
994	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t		2 607,01 CS ÚRS 2024 02
		PP	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002611			
995	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t		787,64 CS ÚRS 2024 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601			
		D	Nátěr betonové konstrukce			
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
991	K	628611101	Nátěr betonu mostu epoxidový 1x impregnační S1 (OS-A)	m2		273 873,08 CS ÚRS 2024 02
		PP	Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 1x impregnační S1 (OS-A)			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628611101			
992	K	RPHM	Plošina, vč. návozu a odvozu	kpl		281 000,00 NP-R
		PP	plošina			
		D	Práce a dodávky PSV			
		D	Dokončovací práce - nátěry			
3	K	783903160	Provedení penetrační nátěru pórovitých betonových podlah	m2		9 259,80 SOD
		PP	Provedení nátěru betonových podlah penetračního pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.)			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783903160			
		VV	1235-1061,952			
		VV	Součet			
4	M	2461120R	impregnace betonových povrchů	kg		186,29 SOD
		PP	hmota nátěrová alkydová základní univerzální			
		VV	(1235-1061,952)/40			
		VV	Součet			
		VV	4,326*0,238 'Přepočtené koeficientem množství			
		D	Pracovní rovina skruže			
		1	Zemní práce			
995	K	122251304	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3		140 532,64 CS ÚRS 2024 02
		PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251304			
		D	Zakládání			
993	K	291111114	Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu	m3		563 259,58 CS ÚRS 2024 02
		PP	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/291111114			
		D	Přesun sutě			
996	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		351 179,85 CS ÚRS 2024 02
		PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501			
		VV	1153,3			
997	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		306 777,80 CS ÚRS 2024 02
		PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509			
		VV	1153,3*20			
		VV	Součet			
991	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t		492 639,01 CS ÚRS 2024 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013861			
		VV	1153,3*2,3			
		VV	Součet			
		D	Přesun hmot			
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t		126,86 SOD

				PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu		
				Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111		
					Nájem skruží		
				D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
3	K	948411911			Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	1 564 390,08 SOD
				PP	Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové měsíční nájemné skruží z věží výšky do 10 m		
				Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/948411911		
				VV	(40680/90)*(178-90)		
				VV	Součet		
6	K	948521129			Měsíční nájemné podpěrný rošt dočasný z dřevěných příhradových nosníků	m2	669 123,84 SOD
				PP	Podpěrný rošt dočasný ze dřeva z příhradových nosníků měsíční nájemné		
				Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/948521129		
				VV	(4320/90)*(178-90)		
				VV	Součet		
					Přeložka elektro kabelu		
				D 741	Elektroinstalace - silnoproud		
9918	K	741112151			Montáž rozvodka lištová plastová jednoduchá	kus	182,10 CS ÚRS 2024 02
				PP	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže vička a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici lištových plastových jednoduchých		
				Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112151		
19	M	345714-R			Krabice IP 56 vhodná pro montáž DIN lišty (rozměry min. 300x200)	kus	77,60 NP-R
				PP	Krabice IP 56 vhodná pro montáž DIN lišty (300x200)		
994	K	741120552			Montáž kabelů flexibilních Cu těžkých přes 2,5 mm2 žíla do 16 mm2 uložených volně (např. CGTG)	m	348,40 CS ÚRS 2024 02
				PP	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně těžkých (např. CGTG) průřezu přes 2,5 mm2, průřezu žil do 16 mm2		
				Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120552		
995	M	34113266			kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 4x16mm2	m	3 910,00 CS ÚRS 2024 02
				PP	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 4x16mm2		
				VV	10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		
991	K	741123226			Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x35 až 50 mm2 uložený volně (např. AYKY)	m	10 364,75 CS ÚRS 2024 02
				PP	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x35 až 50 mm2		
				Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741123226		
992	M	34113122			kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2	m	40 796,25 CS ÚRS 2024 02
				PP	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2		
				VV	275		
				VV	275*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		
9920	K	741331032			Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů	kus	167,84 CS ÚRS 2024 02
				PP	Montáž měřících přístrojů bez zapojení vodičů elektroměru třífázového		
				Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741331032		
9921	M	35711-R			elektroměr DTS 353-L 4,5mod. 80A vč. okolních propojů	kus	5 260,00 NP-R
				PP	elektroměr DTS 353-L 4,5mod. 80A vč. okolních propojů		
9922	K	74181-R			Revize - elektroměr	kus	2 450,00 NP-R
				PP	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů revize, seřízení a nastavení ochranných relé včetně vystavení protokolu		
				D M	Práce a dodávky M		
				D 21-M	Elektromontáže		
9913	K	210070051			Montáž průchodek hranolových pro holé vodiče	kus	233,56 CS ÚRS 2024 02
				PP	Montáž podpěrek a průchodek průchodek pro holé vodiče hranolových		
				Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210070051		
9914	M	35442123			průchodka kruhových vodičů 8-10mm do základu a stěny 300-500mm	kus	1 586,00 CS ÚRS 2024 02
				PP	průchodka kruhových vodičů 8-10mm do základu a stěny 300-500mm		
998	K	21019-R			Napojení rozvaděče	kus	950,00 NP-R
				PP	Napojení rozvaděče		
				VV	1		
9915	K	210280101			Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg	kus	1 810,83 CS ÚRS 2024 02
				PP	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg		
				Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280101		
9916	K	210280311			Zkoušky vodičů izolačních do 1 kV průřezu žíly 300 až 800 mm2	m	3 922,90 CS ÚRS 2024 02
				PP	Zkoušky vodičů a kabelů izolačních vodičů do 1 kV, průřezu žíly 300 až 800 mm2		

	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280311		
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		
9910	K	220880059	Montáž sady svorkovnic na DIN lištu	kus	440,72 CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž sady svorkovnic na DIN lištu		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220880059		
9911	M	10.922.646	MOREK Svorka OTL 35/1x2 šedá	kus	474,30 NP-R
	PP		MOREK Svorka OTL 35/1x2 šedá		
9912	M	10.922.651	MOREK Svorka OTL 35/1 zelenožlutá	kus	68,23 NP-R
	PP		MOREK Svorka OTL 35/1 zelenožlutá		
	D	23-M	Montáže potrubí		
996	K	230202031	Montáž chráničky plastové průměru do 63 mm	m	849,66 CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž plastové chráničky průměru do 63 mm		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230202031		
9923	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	142,80 CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE		

ODPOČTY CELKEM

-3 699 191,85

		1	Betony - vliv prostředí		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce		
17	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	-729 096,96 SOD
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311321611		
21	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	-635 783,71 SOD
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327323128		
26	K	330321611	Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	-37 356,59 SOD
	PP		Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/330321611		
	D	4	Vodorovné konstrukce		
33	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	-982 373,34 SOD
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321616		
54	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	-78 068,32 SOD
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430321616		
	D	2	Piloty - geologie		
			Zakládání		
2	K	226212713	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 650 do 850 mm hl od 0 do 20 m hornina III	m	-778 512,99 SOD
	PP		Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 650 do 850 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. III		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226212713		
4	M	58933323	beton C 30/37 X0 kamenivo frakce 0/16	m3	-457 999,94 SOD
	PP		beton C 30/37 X0 kamenivo frakce 0/16		

Výstavba východní tribuny v areálu Atletického stadionu

Objekt: Změnový list č. 2
Přeložka inženýrských sítí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Cena celkem za ZL							785 781,97	
Absolutní hodnota celkem za ZL							785 781,97	

PŘÍPOČTY CELKEM785 781,97

	D	1	Přeložka elektro kabelu					
			Zemní práce					
999	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3			24 982,49	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212131					
	VV		25*0,6*1,1					
	VV		Součet					
9910	K	171111103	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných ručně	m3			4 296,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudrzných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171111103					
	VV		25*0,6*1,1					
	VV		-((0,028496)*22)					
	VV		-0,1*0,5*22					
	VV		Součet					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
993	K	741123233	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený volně (např. AYKY)	m			3 877,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741123233					
	VV		22*3					
994	M	34113235	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x185+95mm2	m			36 052,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x185+95mm2					
	VV		66*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					
992	K	2-R	Generátor - návoz, zapojení a provoz	kus			98 500,00	NP-R
	PP		Generátor - návoz, zapojení a provoz					
	P		Poznámka k položce: cena vč pohonných hmot, obsluhy, dopravy apod.					
	D	23-M	Montáže potrubí					
995	K	230202032	Montáž chráničky plastové průměru přes 63 do 110 mm	m			11 905,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž plastové chráničky průměru přes 63 do 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230202032					
	VV		22*3					
996	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm	m			3 920,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
997	K	460662113	Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn bez zakrytí š přes 50 do 65 cm	m			5 754,10	CS ÚRS 2024 02

		PP	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460662113			
998	K	460662512	Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m		4 739,68 CS ÚRS 2024 02
		PP	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460662512			
		D 1	Prodloužení přípojky vody			
			Zemní práce			
4	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2		247,78 SOD
		PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107164			
		VV	3,15			
995	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2		26 922,38 CS ÚRS 2024 01
		PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107172			
6	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2		165,19 SOD
		PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107182			
		VV	3,15			
7	K	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3		6 581,17 SOD
		PP	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212222			
		D 8	Trubní vedení			
1	K	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m		11 926,35 SOD
		PP	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/851241131			
2	M	55251004	trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid dl 6m DN 80	m		0,50 SOD
		PP	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 80			
		VV	4,45544554455446*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			
3	M	55291029	kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 80 pro vodovodní potrubí	kus		5 768,18 SOD
		PP	kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 80 pro vodovodní potrubí			
		D 997	Přesun sutě			
998	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		14 879,09 CS ÚRS 2024 02
		PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501			
999	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	€	12 997,82 CS ÚRS 2024 02
		PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509			
		VV	48,864*20			
1000	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t		6 987,55 CS ÚRS 2024 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013861			
		D 998	Přesun hmot			
1001	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t		0,01 SOD
		PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu			

		VON		
D VRN3		Zařízení staveniště		
1	K 035103001	Pronájem ploch - poplatek za užívání veřejného prostoru dle zákona č. 565/1990 Sb - 4	kč	59 973,58 SOD
	PP	Pronájem ploch		
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/035103001		
	VV	(1/13)*Termín		
	VV	Součet		
10	K 032103000	Náklady na stavební buňky	kč	149 934,09 SOD
	PP	Náklady na stavební buňky		
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032103000		
	VV	(1/13)*Termín		
	VV	Součet		
12	K 032603000R	Údržba a čištění příjezdové komunikace po dobu výstavby	kč	5 997,36 SOD
	PP	Mycí centrum		
	VV	(1/13)*Termín		
	VV	Součet		
13	K 032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kč	59 973,64 SOD
	PP	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště		
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032903000		
	VV	(1/13)*Termín		
	VV	Součet		
14	K 033103000	Připojení energií	kč	4 498,02 SOD
	PP	Připojení energií		
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/033103000		
	VV	(1/13)*Termín		
	VV	Součet		
15	K 033203000	Energie pro zařízení staveniště	kč	74 967,05 SOD
	PP	Energie pro zařízení staveniště		
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/033203000		
	VV	(1/13)*Termín		
	VV	Součet		
16	K 034103000	Oplocení staveniště	kč	22 490,20 SOD
	PP	Oplocení staveniště		
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034103000		
	VV	(1/13)*Termín		
	VV	Součet		
17	K 034002000	Opatření na ochranu pozemku sousedních se staveništěm	kč	14 993,41 SOD
	PP	Zabezpečení staveniště		
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034002000		
	VV	(1/13)*Termín		
	VV	Součet		
19	K 034603000	Alarm, strážní služba staveniště	kč	89 960,45 SOD
	PP	Alarm, strážní služba staveniště		
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034603000		
	VV	(1/13)*Termín		
	VV	Součet		
D VRN4		Inženýrská činnost		
22	K 041903000R	Dozor jiné osoby	kč	10 495,39 SOD
	PP	Dozor jiné osoby		
	VV	(1/13)*Termín		
	VV	Součet		
23	K 042503000	Plán BOZP na staveništi	kč	2 998,68 SOD
	PP	Plán BOZP na staveništi		
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042503000		
	VV	(1/13)*Termín		
	VV	Součet		
D VRN5		Finanční náklady		
24	K 051002000	Pojistné - náklady dodavatele spojené s pojistkou	kč	8 996,05 SOD
	PP	Pojistné		
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/051002000		
	VV	(1/13)*Termín		
	VV	Součet		