

Položkový rozpočet

Zakázka: Krytý plavecký bazén - HAVARIJNÍ oprava potrubí SV

Místo

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Seis s.r.o. Vodní 1002/6 ,410 02 Lovosice

IČ: 02088029

DIČ: CZ 02088029

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 0
Snížená DPH	12 %	0,00 0
Základ pro základní DPH	21 %	353 585,00 0
Základní DPH	21 %	74 252,85 0
Zaokrouhlení		0,00 0

Cena celkem s DPH

427 837,85 0

v Lovosicích

dne

13.10.2024



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
712	Bourací a zemní práce	PSV			
713	Pomocné práce	PSV			
721	Vnitřní připojení systému	PSV			
783	Přípojky	PSV			
M21	Elektromontáže	MON			
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			
ON	Ostatní náklady	ON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					353 585,00

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:		Bourací a výkopové práce				
1		Demontáže a zpětná pokládka části panelového zakrytí topného kanálu	sb.	0,00000		
2		Bourací práce cihla-beton pro instalace	ks	1,00000		
3		Demontáže a nové připojení části původního potrubí a	sb	1,00000		
4		Uzavření a vypuštění ležatých rozvodů vody	sb.	1,00000		
5		Přesun hmot pro demontáže	sb.	1,00000		
6		Provizorní lávky pro přechod přejezd	sb	0,00000		
7		Pokládka ochranného potrubí KG pro prostupy zdívem tmelení, izolace prostupu do objektu	m	2,00000		
8		Pomocné a nezměřitelné práce	sb.	1,00000		
Díl:		Venkovní pokládka potrubí				
9		Pokládka potrubí PPR 63mm TUV 95 stupňů a SV pro objekt	bm	130,00000		
10		Tvarovky, ventily, filtry šroubení 63,50,40mmx3,7mm vč.připojovacího a režijního materiálu vč.montáží	sb	1,00000		
Díl:		Připojení				
11		Pokládka cirk potrubí PPR 50mm 95 stupňů pro objekt	sb	0,00000		
12		Tvarovky, ventily, filtry šroubení 50mmx3,7mm vč.připojovacího, režijního materiálu a montáží	sb	1,00000		
13		Připojení vodovodních rozvodů na stávající odbočky v objektu	sb	1,00000		
14		Tlakové zkoušky potrubí.montáž a instalace průchodek zdivem,	sb	1,00000		
15		Montáže díltačních smyček na potrubí TUV acirkulace TUV	%	0,00000		
Díl:		Zednické práce				
16		Opravy zdiva po instalacích	sb	1,00000		
Díl:		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
17		Přesun hmot pro vodoinstalace	t	0,78000		
Díl:		Ostatní náklady				
18		Tepelná izolace potrubí včetně montáže a příslušenství IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY S HLINÍKOVOU FÓLIÍ	m	130,00000		
19		Pomocné práce při izolaci potrubí	sb	1,00000		
Díl:		Vedlejší náklady				
20		Zařízení staveniště	Soubor	0,00000		
21		Mimostaveništní doprava	Soubor	0,00000		

