

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/24/1426/KUM ze dne 12.07.2024 (dále jen "Smlouva")

Akce: „Oprava oplocení hřbitova Pelešany, Turnov – 2. etapa“

Objednatel :

Název	Město Turnov
Sídlo	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČO:	00276227
DIČ:	CZ00276227
Č. účtu:	
Jednající ve smluvních a technických věcech za objednatele	Ing. Tomáš Hocke, starosta města

dále jen („objednatel“)

Zhotovitel :

Název	EKO Broumovsko s.r.o.
Sídlo	Havlíčková 310, 549 31 Hronov
IČO	28816501
DIČ	CZ28816501
Č.ú.	
Zastoupen ve smluvních a technických věcech za zhotovitele jedná:	

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preamble

Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích dle změnového listu č. 1, a tím navýšení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena a platební podmínky zakázky.

Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1, tyto jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek IV. Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Cena díla se sjednává na základě smlouvy o dílo ze dne 12.07.2024 a změnového listu č. 1:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	941.653,62
DPH 21%	197.747,26
Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH	1.139.400,88
Cena dle změnového listu č. 1 bez DPH	197.043,26
DPH 21%	41.379,08
Cena dle změnového listu č. 1 vč. DPH	238.422,34
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 bez DPH	1.138.696,88
DPH 21%	239.126,34
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	1.377.823,22

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. Dodatek může být uzavřen rovněž v elektronické podobě a podepsán pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list číslo 01/2024


Příloha č. 2: Rozpočet ke ZL číslo 1

Vdne..... 2024


V Turnově dne 2024

Zhotovitel:

Objednatel:



jednatel společnosti



Ing. Tomáš Hocke,
starosta města

OZNÁMENÍ ZMĚNY (změnový list)

číslo OZ: 01/2024

Zhotovitel: EKO Broumovsko s.r.o.

Objednatel: Město Turnov

Datum: 7.10.2024

Název akce: Oprava oplocení hřbitova Pelešany, Turnov – 2. etapa

Způsob odeslání / předání: poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☐

Odkazy: na stavební deník: Ano
na výkresy: Ano
na rozpočtové podklady: Ano

Předmět a odůvodnění změny rozsahu díla-Vícepráce:

1. Na zdění nadezdívky byly použity výhradně nové cihly, původní byly poškozené a nevhodné ke zpětnému použití. Zápis z KD v SD 5.8.24 bod 1)
2. V rozpočtu k SOD byly chybně uvedena výměra zemních prací a betonu základového pasu pro úsek zdi P3, bylo více betonu a zemních prací. Zápis z KD v SD 8.8.24 bod 1), fotodokumentace a dodací list
3. Zárubní stěna (kamenná podezdívka) úseku P4 nebyla přezdívána, ale vyčištěna a přespárována. Zápis z KD v SD 8.8.24 bod 3, zápis TDS v SD 14.8.24
4. Objednatel požadoval přeložení stávajících střešních svodů kaple a provedení vsakování (stávající vyústění za zárubní zeď bylo nevyhovující - vedlo by k poškození zdi). Zápis z KD v SD 8.8.24 bod 4) a 26.8.24 bod 2)
5. V části kaple přiléhající k úseku stěny P4 byla část krovu a bednění střechy degradovaná, hrozilo zřícení střechy a bylo třeba ji vyměnit. Zápis TDS v SD 8.8.24 bod 1)
6. Betonová krycí deska podezdívky byla navržena v tl 5 cm, TDS požadoval provedení v tl 7 cm jako původní, z důvodu lepší stability a odolnosti proti zlomení nebo poškození. Zápis TDS v SD 2.9.24
7. TDS požadoval provést povrchovou úpravu betonových krycích desek podezdívky z důvodu zvýšení odolnosti proti povětrnosti, v PD nebylo řešeno. Zápis z KD v SD 9.9.24 bod 3)
8. Objednatel a TDS požadoval provést kotvení sloupků plotu do podezdívky z důvodu zlepšení stability. Zápis z KD v SD 23.9.24 bod 2)
9. Krycí desky plotových sloupků a nadezdívky byly provedeny prefabrikované jako na předchozí etapě, monolitická betonáž na stavbě dle PD byla nevhodná a komplikovaná. Zápis z KD v SD 30.9.24 bod 1)

10. Pro přístup k opravám zdí úseku P3 a P4 bylo třeba provést podél vnějšího líce odstranění křovin a stromů a také terénní úpravy. Zápis zhotovitele v SD 1.8.24, zápis z KD v SD 26.8.24 bod 1)

11. Za zárubní stěnou (úsek P4) bylo pro minimalizaci jejích poruch vlivem srážkových vod provedeno drenážní a odvětrávací potrubí, betonový žlab, který se měl dle PD za stěnou pod vrstvou zeminy nacházet tam nebyl. Zápis z KD v SD 30.9.24 bod 3) a 7.10.24 body 1) a 2)

Předmět a odůvodnění změny rozsahu díla-Méněpráce:

12. Z důvodu úspor byla snížena nadezdívka plotu v úseku P4 o dvě řady cihel. Zápis z KD v SD 8.8.24 bod 5)

13. Zárubní stěna (kamenná podezdívka) úseku P4 nebyla přezdívána, zdivo se nečistilo vodou ani chemicky. Zápis z KD v SD 8.8.24 bod 3)

14. Atesty na původní cihly a kámen nebyly požadovány. Rozhodnutí TDS

15. V souvislosti s provedení prefabrikovaných desek plotových sloupků a nadezdívky (bod 9 vícepráce) nebyly betonovány původní monolitické prvky na stavbě ani související bednění. Zápis z KD v SD 30.9.24 bod 1)

16. V souvislosti s provedením drenážního potrubí za stěnou P4 (viz bod 11 vícepráce), nebyly prováděny práce spojené s vyčištěním a opravou žlabu. Zápis z KD v SD bod 2)

Počet připojených listů se specifikací rozpočtových změn:

12 ks

Důvod vícepráce / méněpráce:


záměr objednatele ☒ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Stanovisko technického dozoru stavby (Weinfurter Boris): SOUHLASÍ

Za technický dozor stavby – souhlas se změnovým listem

č.OZ. 01/2024. Při vyčíslení změn byly použity ceny dle rozpočtu

k SOD, nebo ceny dle ceníků RTS/URS platných v daném období. Výměry byly ověřeny na místě.



Příloha č.1 (12 ks listů) – soupis víceprací a méněprací – finanční specifikace rozsahu změny díla

Příloha č.2 (1 ks SD)

Příloha č.3 (14 listů zápisy z KD)

Příloha č.4 (30 fotodokumentace)

Příloha č. 5 (2ks listů -dodací listy beton základ P3)

číslo OZ: 01/2024

Zhotovitel: EKO Broumovsko s.r.o.

Změnový list vystavil:

Datum: 7.10.2024

Cena méněprací bez 21% DPH: - 208 703,89 Kč

Cena víceprací bez 21%DPH: 405 747,15 Kč

Cena změny bez 21% DPH: 197 043,26 Kč


Sjednaná lhůta dokončení díla: beze změny

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Tomáš Hocke - starosta města

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Bc. Petr Potocký – jednatel společnosti



Datum:

Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 307
Stavba: ZL- Oprava oplocení hřbitova - Pelešany, Turnov 2. etapa

KSO:
Místo: Pelešany

CC-CZ:
Datum: 5. 10. 2024

Zadavatel:
Město Turnov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
EKO Broumovsko s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
ABC DŮM - [redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Boris Weinfurter

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			197 043,26
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	197 043,26	41 379,08
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			238 422,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko



Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:307

Stavba:

ZL- Oprava oplocení hřbitova - Pelešany, Turnov 2. etapa

Místo:

Pelešany

Datum:

5. 10. 2024

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

ABC DŮM - [REDACTED]

Zhotovitel:

EKO Broumovsko s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		197 043,26	238 422,34
307a	Vícepráce	405 747,15	490 954,05
307b	Odpočty	-208 703,89	-252 531,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL- Oprava oplocení hřbitova - Pelešany, Turnov 2. etapa

Objekt:

307a - Vícepráce

KSO:

Místo: Pelešany

CC-CZ:

Datum: 5. 10. 2024

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EKO Broumovsko s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

ABC DŮM - [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

405 747,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	405 747,15	21,00%	85 206,90
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

490 954,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL- Oprava oplocení hřbitova - Pelešany, Turnov 2. etapa
Objekt: 307a - Vicepráce

Místo: Pelešany
Zadavatel: Město Turnov
Zhotovitel: EKO Broumovsko s.r.o.

Datum: 5. 10. 2024
Projektant: ABC DŮM -
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		405 747,15
HSV - Práce a dodávky HSV		381 049,18
1 - Zemní práce		54 221,43
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky		17 415,60
2 - Zakládání		33 560,43
3 - Svislé a kompletní konstrukce		43 455,01
4 - Vodorovné konstrukce		3 537,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		28 648,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		203 154,57
998 - Přesun hmot		14 472,04
PSV - Práce a dodávky PSV		7 362,77
764 - Konstrukce klempířské		7 362,77
HZZ - Hodinové zúčtovací sazby		17 335,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL- Oprava oplocení hřbitova - Pelešany, Turnov 2. etapa
Objekt: 307a - Vícepráce

Místo: Pelešany
Zadavatel: Město Turnov
Zhotovitel: EKO Broumovsko s.r.o.

Datum: 5. 10. 2024
Projektant: ABC DŮM -
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 405 747,15

D	HSV	Práce a dodávky HSV				381 049,18		
D	1	Zemní práce				54 221,43		
27	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2		4 685,85	CS ÚRS 2024 02	
PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5						
P		Poznámka k položce:						
VV		URS-10%, 117-11,7=105,3						
VV		44,5*1"pro přístup za P4						
VV		Součet						
28	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2		3 066,52	CS ÚRS 2024 02	
PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2						
P		Poznámka k položce:						
VV		URS-10%, 59,4-9,94=49,46						
VV		31*2"pro přístup u P3						
VV		Součet						
29	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3		5 998,50	CS ÚRS 2024 02	
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3						
P		Poznámka k položce:						
VV		URS-10%, 215-21,5= 193,5						
VV		31*2*1/2"pro přístup u P3						
10	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3		218,64	CS ÚRS 2024 02	
PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných						
P		Poznámka k položce:						
VV		cena URS -10% (911-91=820)						
VV		1*0,4*0,3*2"vsakování střešních svodů kaple						
43	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3		2 943,00	CS ÚRS 2024 02	
PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných						
P		Poznámka k položce:						
VV		URS-10%, 981-98,1= 882,9						
VV		48*0,25*0,25"pro dren za P4						
44	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3		375,30	CS ÚRS 2024 02	
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaný stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
P		Poznámka k položce:						
VV		URS-10%, 139-13,9= 125,1						
VV		3"pro uskladnění v místě za P3						
45	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3		1 382,40	CS ÚRS 2024 02	
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaný stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311						
P		Poznámka k položce:						
VV		URS-10%, 128-12,8= 115,2						
VV		3*4						
30	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		2 969,80	CS ÚRS 2024 02	
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
VV		31*2"výkopek tam a zpět						
31	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3		5 177,00	CS ÚRS 2024 02	
PP		Nakládání, skládání a předkládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		31"z deponie zpět na svahování					
32	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3			4 402,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	VV		31"zpět zásyp u P3					
33	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2			5 195,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		31"2"podél P3 po provedení prací					
34	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2			391,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2					
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				17 415,60	
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3				17 415,60	
	PP		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
	P		Poznámka k položce: cena SOD					
	VV		24*0,55*1"skutečná výměra					
	VV		-5,628"výměra dle rozpočtu k SOD					
	VV		Součet					
	D	2	Zakládání				33 560,43	
42	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3			3 834,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
	P		Poznámka k položce: URS-10%, 1420-142= 1278					
	VV		48*0,25*0,25					
40	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2			2 651,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
	P		Poznámka k položce: URS-10%, 49, 1-4, 91= 44, 19					
	VV		48*0,25*5					
41	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2			2 181,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	P		Poznámka k položce: URS-10%, 34, 1-3, 41= 30, 69					
	VV		60*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství					
39	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m			2 509,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm					
	P		Poznámka k položce: URS-10%, 58, 1-5, 81= 52,29					
	VV		48"úsek P4 s přesahy					
2	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3			17 183,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	P		Poznámka k položce: cena SOD					
	VV		10,5"skutečná výměra dle DL					
	VV		-6,19"výměra dle rozpočtu k SOD					
	VV		Součet					
1	K	311231157.XXX	Odpočet použitelných cihel. Odhad 30%	m3			5 200,00	
	PP		Odpočet použitelných cihel. Odhad 30%					
	P		Poznámka k položce: cena SOD					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				43 455,01	
22	K	348262404	Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou hladkou přírodní	m			28 042,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotové zdi krycí deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem hladkou přírodní (šedou)					
	P		Poznámka k položce: URS-10%, 556-55,6=500,4					
	VV		(2,55*5)+2"P3					
	VV		5,06+5,24+5,14+5,19+5,17+5,21+5,14+5,14"P4					
	VV		Součet					
23	K	348262424	Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou 500x500x70 mm přírodní	kus			8 697,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem, velikosti 500x500x70 mm přírodní (šedou)					
	VV		6+7"P3aP4					
24	K	417321414.1	Betonová krycí deska ze ŽB C20/25 vč konstrukční výztuže s přesahy a okapničkovými žlábkami	m3			5 429,16	
	PP		Betonová krycí deska ze ŽB C20/25 vč konstrukční výztuže s přesahy a okapničkovými žlábkami					
	P		Poznámka k položce: Cena SOD					
	VV		(44,5+30-6)*0,63*0,02"zvýšení tl o 2 cm P3aP4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*0,5*0,05*13"probetonování dutin/nerovností ve zdivu při betonáži					
	VV		Součet					
25	K	417351115.1	Zřízení bednění krycích plotových desek s přesahy vč podepření pohledové části				985,03	
	PP		Zřízení bednění krycích plotových desek s přesahy vč podepření pohledové části					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Cena SOD					
26	K	417351116.1	Odstranění bednění krycích plotových desek s přesahy a vč odstranění podepření pohled části				301,40	
	PP		Odstranění bednění krycích plotových desek s přesahy a vč odstranění podepření pohled části					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Cena SOD					
	VV		(44,5+30-6)*0,02"zvýšení tl o 2 cm P3aP4					
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 537,00	
11	K	444171111	Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2			3 537,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		URS-10% (393-39,3=353,7)					
	VV		2*5"kaple					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				28 648,70	
7	K	628641121	Kamenické opracování lícních ploch zdi a valů broušením	m2			23 295,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kamenické opracování omlutných nebo neomltnutých lícních ploch zdi a valů bez provedení vlastní omítky a bez vypracování pásků podél hran broušením ploch					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		cena URS -10% (385-38,5=346,5)					
	VV		67,231"výměra dle rozpočtu k SOD					
12	K	637121115	Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním	m2			218,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 300 mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		URS-10% (1010-101=909)					
	VV		1*0,4*0,3*2"vsakování střešních svodů					
21	K	953943111.2	Osazování výrobků do 1 kg/ks -kotvy (trny) do betonu a zdiva vč dodání trnů a vyvrtání otvoru	kus			5 135,00	
	PP		Osazování výrobků do 1 kg/ks -kotvy (trny) do betonu a zdiva vč dodání trnů a vyvrtání otvoru					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		cena SOD					
	VV		6+7"sloupky ke krycí desce P3aP4					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				203 154,57	
35	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2			308,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm					
	VV		2"přízdívka štít kaple u plotové nadezdívky					
13	K	966073121	Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2			2 448,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		cena URS-10% (272-27,2=244,8)					
	VV		2*5					
8	K	985142212	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2			93 182,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		cena URS -10% (1540-154%1396)					
	VV		67,231"výměra dle rozpočtu k SOD					
9	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2			58 827,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		cena URS -10% (972-97=875)					
	VV		67,231"výměra dle rozpočtu k SOD					
20	K	985324221	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou S4 (OS-C)	m2			42 844,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný se stěrkou S4 (OS-C)					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Cena URS -10%, 710-71=639					
	VV		(30+44,5)*0,9					
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			1 730,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Cena SOD					
	VV		5,867"Tonáž dle URS					
37	K	997013509.1	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km (5km)	t			586,70	
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km přes 1 km (5km)					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Cena SOD					
	VV		5,867*5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	997013801.1	Poplatek za uložení tříděné stavební sutě na skládce	t			3 226,85	
	PP		Poplatek za uložení tříděné stavební sutě na skládce					
	P		Poznámka k položce: Cena SOD					
	D	998	Přesun hmot				14 472,04	
4	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t			14 472,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou					
	P		vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m					
	VV		Poznámka k položce: cena SOD 26,652"tonáž dle URS					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 362,77	
	D	764	Konstrukce klempířské				7 362,77	
14	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m			702,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané					
	P		Poznámka k položce: cena URS-10% (78,1-7,81=70,29)					
	VV		2*5					
15	K	764511403	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm	m			3 186,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm					
	P		Poznámka k položce: cena URS-10% (354-35,4=318,6)					
16	K	764511443	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 250/80 mm	kus			693,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm					
	P		Poznámka k položce: cena URS -10% (385-38,5=346,5)					
	VV		2					
17	K	764518421	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 80 mm	m			2 673,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm					
	P		Poznámka k položce: cena URS-10% (495-49,5=445,5)					
	VV		2*3"kaple					
18	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t			107,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	P		základní v objektech výšky do 6 m					
			Poznámka k položce: cena URS-10% (2590-259=2295)					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				17 335,20	
5	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod			14 250,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař odborný					
	P		Poznámka k položce: cena URS -10% (528-53=475)					
	VV		30"Výměna a doplnění degradovaného bednění, krokve a vaznice kaple					
6	M	60512125.R	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3			3 085,20	
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
	P		Poznámka k položce: cena URS -10% (8570-857=7713)					
	VV		0,4"hranoly, prkna, včt spoj materiálu a kotev					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL- Oprava oplocení hřbitova - Pelešany, Turnov 2. etapa
Objekt:
307b - Odpočty

KSO:
Místo: Pelešany

CC-CZ:
Datum: 5. 10. 2024

Zadavatel:
Město Turnov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
EKO Broumovsko s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
ABC DŮM - [redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-208 703,89
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-208 703,89	21,00%	-43 827,82
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-252 531,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL- Oprava oplocení hřbitova - Pelešany, Turnov 2. etapa
Objekt: 307b - Odpočty

Místo: Pelešany
Zadavatel: Město Turnov
Zhotovitel: EKO Broumovsko s.r.o.

Datum: 5. 10. 2024
Projektant: ABC DŮM -
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-208 703,89
HSV - Práce a dodávky HSV	-186 203,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-84 135,13
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-100 706,37
998 - Přesun hmot	-1 362,39
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-22 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL- Oprava oplocení hřbitova - Pelešany, Turnov 2. etapa
Objekt: 307b - Odpočty

Místo: Pelešany
Zadavatel: Město Turnov
Zhotovitel: EKO Broumovsko s.r.o.

Datum: 5. 10. 2024
Projektant: ABC DŮM -
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -208 703,89

D HSV Práce a dodávky HSV -186 203,89

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -84 135,13

10	K	417351115.1	Zřízení bednění krycích plotových desek s přesahy vč podepření pohledové části				-8 718,59	
----	---	-------------	--	--	--	--	-----------	--

PP			Zřízení bednění krycích plotových desek s přesahy vč podepření pohledové části					
P			Poznámka k položce: Cena SOD					
VV			-(1,21+8,396)"P3 a P4nahrazeno krycí deskou					
VV			-(1,08+1,44)"P3 a P4nahrazeno krycí deskou					
VV			Součet					

11	K	417351116.1	Odstranění bednění krycích plotových desek s přesahy a vč odstranění podepření pohled části				-2 667,72	
----	---	-------------	---	--	--	--	-----------	--

PP			Odstranění bednění krycích plotových desek s přesahy a vč odstranění podepření pohled části					
P			Poznámka k položce: Cena SOD					
VV			-(1,21+8,396)"P3 a P4nahrazeno krycí deskou					
VV			-(1,08+1,44)"P3 a P4nahrazeno krycí deskou					
VV			Součet					

12	K	417362021.1	Výztuž krycích plotových desek svařovanými sítěmi Kari	t			-1 520,00	
----	---	-------------	--	---	--	--	-----------	--

PP			Výztuž krycích plotových desek svařovanými sítěmi Kari					
P			Poznámka k položce: Cena SOD					
VV			-(0,01+0,005)"P3					
VV			-(0,022+0,003)"P4					
VV			Součet					

1	K	311213114.2	Nákup nového kamenného materiálu pro soklové zdivo (předpoklad 30% pro čisté zapracování)	m3			-57 875,60	
---	---	-------------	---	----	--	--	------------	--

PP			Nákup nového kamenného materiálu pro soklové zdivo (předpoklad 30% pro čisté zapracování)					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

2	K	311231157.1	Zdivo nosné režné z bílých nových cihel mrazuvzdorných VF 290/140/65 mm pevnosti min P20 na SMS 10 Mpa (příčka kombinovaná s pilíři ozn. P4a,4b	m3			-8 938,60	
---	---	-------------	---	----	--	--	-----------	--

PP			Zdivo nosné režné z bílých nových cihel mrazuvzdorných VF 290/140/65 mm pevnosti min P20 na SMS 10 Mpa (příčka kombinovaná s pilíři ozn. P4a,4b					
VV			-44,5*0,15*0,14					

8	K	417321414.1	Betonová krycí deska ze ŽB C20/25 vč konstrukční výztuže s přesahy a okapničkovými žlábkami	m3			-4 414,62	
---	---	-------------	---	----	--	--	-----------	--

PP			Betonová krycí deska ze ŽB C20/25 vč konstrukční výztuže s přesahy a okapničkovými žlábkami					
P			Poznámka k položce: Cena SOD, nahrazeno prefa zákryt deskou					
VV			-0,152"m3 krycí deska na zidkách P3					
VV			-0,146"pilíře P3					
VV			-0,578"horní líc zdi P4					
VV			-0,09"pilíře P4					
VV			Součet					

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -100 706,37

5	K	622631011.1	Oprava stávajícího kamenného soklu s dílčí výměnou zbytkového materiálu a s vyspárováním spárovací hmotou z 100%	m2			-45 717,08	
---	---	-------------	--	----	--	--	------------	--

PP			Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z tvárnice nebo kamene, spárovací maltou stěn					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

6	K	629995101.1	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou a hydrofobizace	m2			-15 126,98	
---	---	-------------	--	----	--	--	------------	--

PP			Očištění vnějších ploch tlakovou vodou a hydrofobizace					
P			Poznámka k položce: P4					

7	K	629995101.2	Očištění zdiva kamenného chemicky	m2			-33 642,51	
---	---	-------------	-----------------------------------	----	--	--	------------	--

PP			Očištění zdiva kamenného chemicky					
P			Poznámka k položce: P4					

13	K	953943330.1	Obnova funkce stávajícího žlabu za zdi P4 odhrnutím, resp. odkopem lehčeného nánosu do hloubky cca 30 cm, vyčištění, lokální vyspravení a zaspárování mezi žlabem a podezdívkou z hydraulické malty, zprovoznění žlabu				-6 219,80	
----	---	-------------	--	--	--	--	-----------	--

PP			Obnova funkce stávajícího žlabu za zdi P4 odhrnutím, resp. odkopem lehčeného nánosu do hloubky cca 30 cm, vyčištění, lokální vyspravení a zaspárování mezi žlabem a podezdívkou z hydraulické malty, zprovoznění žlabu					
VV			-45,4"výměra dle rozpočtu k SOD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				-1 362,39	
9	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t			-1 362,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m					
	P		Poznámka k položce: cena SOD					
	VV		-2,509"/tonáž dle URS					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				-22 500,00	
3	K	070001000	Náklady spojené s atestem cihel a kamene pro zpětné použití	Kč			-7 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provozní vlivy					
	P		Poznámka k položce: zdívo P3					
4	K	070001000	Náklady spojené s atestem cihel a kamene pro zpětné použití	Kč			-15 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provozní vlivy					
	P		Poznámka k položce: zdívo P4					