

# SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE - HYDROIZOLACE DRUHÉ AKUMULAČNÍ KOMORY

Stavba: ÚPRAVY VODOJEMU VOTICE

Objekt: **SO 01 - stavební - VODOJEM VOTICE**

Místo: Město Votice

Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel: Město Votice

Projektant: Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba a.s.  
Praha 5

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Upravená soustav
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>945 397,90</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				945 397,90	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				945 397,90	
122	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	670,000	65,24	43 710,80	URS 2023
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111</a>					
	VV		Akumulační komora		670			
148	K	985112121	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 10 mm	m2	30,000	434,49	13 034,70	URS 2023
	PP		Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112121</a>					
	VV		So1 - Lokální sanace akumulacní komory ODHAD		30			
149	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	30,000	45,90	1 377,00	URS 2023
	PP		Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112193">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112193</a>					
	VV		So1 - Lokální sanace akumulacní komory ODHAD		30			
152	K	985121222	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů	m2	670,000	349,00	233 830,00	URS 2023
	PP		Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985121222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985121222</a>					
	VV		1000 barů					
	VV		So1 - Lokální sanace akumulacní komory		670			
163	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	30,000	1 285,50	38 565,00	URS 2023
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311211</a>					
	VV		So1 - Lokální sanace akumulacní komory					
	VV		lokální reprofílace betonu jemnou tixotropní maltou třídy R2 tl.1-5 mm					
	VV		30 ODHAD		30,000			

164	K	985311212	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	20,000	2 103,80	42 076,00	URS 2023
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311212</a>					
	VV		So1 - Lokální sanace akumulací komory					
	VV		20 ODHAD		20,000			
165	K	985311214	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm	m2	10,000	5 356,88	53 568,80	URS 2023
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311214</a>					
	VV		So1 - Lokální sanace akumulací komory					
	VV		10 ODHAD		10,000			
167	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	30,000	327,82	9 834,60	URS 2023
	PP		Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985321111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985321111</a>					
	VV		So1 - Lokální sanace akumulací komory ODHAD		30			
171	K	985422131	Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl do 100 mm epoxidem včetně vrtů	m	20,000	2 613,75	52 275,00	URS 2023
	PP		Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání epoxidovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 mm tloušťka konstrukce do 100 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985422131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985422131</a>					
	VV		So1 - Lokální sanace akumulací komory - Injektáž spojovací ODHAD		10			
	VV		So1 - Lokální sanace akumulací komory - Injektáž silové spojovací ODHAD		10			
	VV		Součet		20,000			
179	K	9855000R7	Odrhové zkoušky na stanovení pevnosti v tahu povrchových vrstev, průměrná hodnota min.0,2 MPa, pro jednotlivé zkoušky víc než 0,8 MPa viz.norma ČSN 73 2901	m2	670,000	80,00	53 600,00	
	PP		Odrhové zkoušky na stanovení pevnosti v tahu povrchových vrstev, průměrná hodnota min.0,2 MPa, pro jednotlivé zkoušky víc než 0,8 MPa viz.norma ČSN 73 2901					
	VV		So1 - Lokální sanace akumulací komory před a po sanaci		670			
n1	K		Příprava před tmelením spár stropu - vysekání, vyčištění	m	170,000	167,00	28 390,00	
	VV		So1 - Lokální sanace akumulací komory					
	VV		170		170,000			
n2	K		Tmelení spár stropu	kpl	170,000	459,00	78 030,00	
	PP		So1 - Lokální sanace akumulací komory					
	VV		170		170			
n3	K		Hydroizolační stěrka podlahy a stěn	m2	470,000	497,00	233 590,00	URS 2023
n4	K		Trasování	m3	670,000	94,80	63 516,00	