

Tůň Pod chatou

Výkaz kubatur a rozpočet

Odtěžená zemina bude použita v blízkosti nových tůní na vytvoření malého zemního valu (max. výška 50 cm).

Kubatura:

	Tůň č.1	Tůň č.2
Délka (m)	10	12
Šířka prům. (m)	8	9
Plocha (m ²)	80	108
Hloubka (m)	1,5	1,5
odtěžená zemina (m ³)	120	162
Celkem odtěžená zemina (m ³)	282 m³	

Rozpočet:

HSV	Práce a dodávky HSV				
KCN	Popis	MJ	množství	Kč/MJ	Cena celkem
R- 001	Vytvoření 2 ks tůní s odtěžením zeminy, s ponecháním zeminy v místě a vytvořením drobného zemního valu	m ²	188	409,79	77 040 Kč

NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP

Vodní ekosystémy

Částka zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály potřebné k realizaci opatření.

Vydané standardy: Rybí přechody, Vytváření a obnova tůní

Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem - zahrnuje odtěžení sedimentu/zeminy suchou nebo mokrou cestou a jeho uložení, nakládání a vykládání, doprovodné výsadby

Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem do 0,03 ha vodní plochy, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě	m ²	409,79
---	----------------	--------