

Změnový list č. 1 ze dne 12.09.2024

Název stavby:	Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici V. Nezvala 2614 v Mostě - část 1 - stavební část		
Číslo smluvního vztahu:	79/2/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	IPSEN, s.r.o.		
Radniční 1, 434 69 Most	Ke Kostelu 66, 434 01 Most, Vtelno		
IČO: 00266094	IČO: 28752082		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.7/5.8/5.9/12.4/12.5 smlouvy o dílo.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
V zadávací projektové dokumentaci je navrženo:			
- provedení lokálních úprav povrchů stěn vápenocementovou omítkou a sádrovou stěrku. - řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených v celkové délce kratší, než je ve skutečnosti. - provedení pouze jednonásobného penetračního nátěru pod omítky.			
Ve všech učebnách, kromě učebny dílen, osazení 2 kusů protipožárních dveří a zárubní vč. samozavíračů a kování.			
Výkaz výměr neobsahuje dodávku a montáž informační tabule dle pokynu poskytovatele dotace.			
<u>Nové řešení:</u>			
V jednotlivých učebnách budou navíc provedeny tyto práce:			
- vysekání kapes ve zdivu a rýhy v podlaze pro rozmístění elektro kabelů, chrániček a elektrorozvaděč. - vybourání stávajících ocelových dveřních zárubní. - řezání stávajících podlah z nevyztužené betonové mazaniny pro uložení kabelů. - vyrovnaní stěn a stropu vápenným štukem, vyztuženým sklovláknitým pletivem a rohovými profily. - penetrační nátěr pod jednotlivé vrstvy omítkového systému. - prořezy pro pokládku podlahové krytiny z PVC vinylu.			
V obou učebnách cizích jazyků bude provedena demontáž dvou vrstev stávající podlahové krytiny z PVC, namísto jedné, která je uvedena v PD.			
V učebně informatiky bude zazděn stávajícího dveřní otvor v dělící příčce mezi ředitelnou a učebnou.			
V přírodopisném kabinetu budou vybourány příčky, které sloužily k oddělení skladovacího prostoru. Stávající okenní otvor mezi kabinetem a učebnou přírodopisu, který je částečně zazděn, bude dozděn do roviny.			
V učebně přírodopisu bude navíc provedena část vnitřního vodovodu, kanalizace, keramického obkladu a doplněn bude elektrický ohříváč vody, jako příprava pro chemicky odolná umyvadla, uvedená v části stavby - nábytek.			
Dodávka a montáž informační tabule dle pokynu poskytovatele dotace.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Vysekání kapes a drážek pro kabely a výklenek pro rozvaděč je uvedeno ve výkresové části PD, položky pro tyto práce chybí v oceněném soupisu prací.			
Vybourání stávajících ocelových zárubní je uvedeno v textové a výkresové části PD, chybí v oceněném soupisu prací.			
Délky řezání stávajících betonových mazanin v podlaze pro uložení kabelů jsou vyčísleny podle skutečnosti zaměřené na stavbě.			

Stávající omítky stěn a stropu jsou nerovné, v některých místech degradované, nelze je ponechat pouze s lokálními vysprávkami. Zpevnění omítek bude provedeno v celé ploše stěrkou vyztuženou sklovláknitým pletivem a vápenným štukem, včetně provedení penetračního nátěru. Výměry jsou stanoveny dle skutečnosti odsouhlasené na stavbě.

Výkaz výměr nezohledňuje položky pro prořez nového PVC vinylu. V některých učebnách byly demontovány dvě vrstvy stávající vinilové podlahové krytiny (zakrývaná konstrukce). Položky jsou doplněny.

V PD je navržena v jednotlivých učebnách montáž 2 kusů protipožárních dveří a zárubní vč. samozavíračů a dveřního kování. V učebnách jsou vždy pouze jedny dveře. 1 kus protipožárních dveří a zárubní vč. samozavírače a dveřního kování bude odečten.

Stávajícího dveřního otvoru v dělicí přičce mezi ředitelnou a učebnou byl zastavěn nábytkem, při zpracování PD proto nebyl zahrnut do PD a rozpočtu.

Stávající příčky a vyzdívka (pro laboratorní účely) není v souladu s nově navrženou dispozicí. Vyzdívku je nutné ubourat a nově vyzdít poróbetonovými tvárnicemi tl. 75 mm.

Projektová dokumentace pro část - nábytek navrhovala dodávku a montáž skříňky s chemicky odolnými umyvadly. Výkaz výměr neobsahuje vybudování vodovodní a kanalizační přípojky a dodávku a montáž elektrického ohřívače a vodovodních ventilů, které jsou nutné pro zprovoznění skříňky. Položky budou doplněny.

Dodávka a montáž informační tabule bude doplněna v souladu s pokynem poskytovatele dotace.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst.6 zákona. Veškeré podmínky § 222 odst.6 zákona jsou dodrženy, tj. jde o potřebu, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a celková povaha veřejné zakázky se nemění. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	HSC Computers s.r.o.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	4 028 927,16 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	788 617,15 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	4 817 544,31 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	do 14 týdnů od zahájení prací
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Michal Prager - jednatel společnosti

Datum: 12. 9. 2024

Podp

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED] - referentka odboru investic

Datum: 12. 9. 2024

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Michal Prager - jednatel společnosti

Datum: 12. 9. 2024

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce AD (jméno, příjmení): [REDACTED] a [REDACTED]

Datum: 12. 9. 2024

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení): [REDACTED] - technický dozor stavby

Datum: 15. 10. 2024

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Marek Hrvol - předseda

Datum: 21. 10. 2024

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED] - [REDACTED]

Datum: 17. 10. 2024

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: Rozpočet víceprací a méněprací [REDACTED]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024
Stavba: ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 9. 2024

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		651 749,71
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 651 749,71
	12,00%	
Cena s DPH		Výše daně 136 867,44
		0,00
		788 617,15

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2024

Stavba: ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část

Misto:

Datum:

17. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		651 749,71	788 617,15	
01a	informatika stavební část - vícepráce	74 881,13	90 606,17	STA
01b	informatika stavební část - méněpráce	-11 850,81	-14 339,48	STA
02a	cizí jazyky 1 stavební část - vícepráce	108 890,91	131 758,00	STA
02b	cizí jazyky 1 stavební část - méněpráce	-4 725,03	-5 717,29	STA
03a	cizí jazyky 2 stavební část - vícepráce	135 190,99	163 581,10	STA
03b	cizí jazyky 2 stavební část - méněpráce	-4 725,03	-5 717,29	STA
04a	přírodopis stavební část - vícepráce	309 631,42	374 654,02	STA
04b	přírodopis stavební část - méněpráce	-1 274,27	-1 541,87	STA
05a	dílňy stavební část - vícepráce	40 530,40	49 041,78	STA
06	VRN	5 200,00	6 292,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část
Objekt: 01a - informatika stavební část - vícepráce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

17. 9. 2024

Cena bez DPH	74 881,13	
DPH základní snižena	Základ daně 74 881,13 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%
Cena s DPH	90 606,17	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část
Objekt: 01a - informatika stavební část - vícepráce

Místo: Datum: 17. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		74 881,13
HSV - Práce a dodávky HSV		55 672,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 102,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		50 992,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 695,44
997 - Přesun sutě		499,32
998 - Přesun hmot		383,15
PSV - Práce a dodávky PSV		7 645,96
776 - Podlahy povlakové		2 183,16
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		5 462,80
M - Práce a dodávky M		11 562,61
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		11 562,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část
Objekt: 01a - informatika stavební část - vícepráce

Místo: Datum: 17. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

0	K	340271015	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvánicemi pórobetonovými tl 75 mm	m2	1,600			
---	---	-----------	---	----	-------	--	--	--

PP			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvánicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm					
VV			0,8*2		1,600			
VV			Součet		1,600			

74 881,13

55 672,56

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	40,000			
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	--

PP			Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodrovných konstrukcí stropů rovných					
P			Poznámka k položce: □					
VV			Poznámka k položce: tuto položku rozpočet k SoD neobsahuje					
VV			6*6,6+0,4		40,000			
VV			Součet		40,000			

0	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vličené do tmelu	m2	100,000			
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	--

PP			Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknité vličené do tmelu včetně tmelu stěn					
P			Poznámka k položce: □					
VV			Poznámka k položce: položka z SO 05 dřílný - stavební část v SO 01 informatika - stavební část není					
VV			2*50		100,000			
VV			Součet		100,000			

0	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	100,000			
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	--

PP			Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
P			Poznámka k položce: □					
VV			Poznámka k položce: tuto položku rozpočet k SoD neobsahuje					
VV			2*50		100,000			
VV			Součet		100,000			

0	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	20,200			
---	---	-----------	--	---	--------	--	--	--

PP			Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vličením do podkladní vrstvy nebo přiblížením rohových s tkaninou					
P			Poznámka k položce: □					
P			Poznámka k položce: tuto položku rozpočet k SoD neobsahuje					

0	M	CPR.860564	Lišta rohová PVC s tkaninou 10/10 / 2,5m	m	21,210			
---	---	------------	--	---	--------	--	--	--

PP			Lišta rohová PVC s tkaninou 10/10 / 2,5m					
VV			20,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		21,210			
VV			Součet		21,210			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576			
---	---	-----------	--	----	-------	--	--	--

PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm		m	12,000			
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm						
	P		Poznámka k položce: 21						
	VV		-30 "v rozpočtu k SOD"			42,000			
	VV		Součet			-30,000			
	VV					12,000			
D	997		Přesun sutě						
36	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km		t	0,120			
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km						
37	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	2,400			
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně 4512 za každý další i započatý 1 km						
38	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně		t	0,120			
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a hlavy výšky přes 21 do 24 m						
41	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04		t	0,120			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04						
D	998		Přesun hmot						
42	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m		t	1,085			
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroby a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m						
D	PSV		Práce a dodávky PSV						
D	776		Podlahy povlakové						
71	M	28411000	PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, minimální parametry: nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, hoflavost Bfl S1.	m2		6,000			
	PP		PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, minimální parametry, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, hoflavost Bfl S1.						
	P		Poznámka k položce: 21						
	VV		6,060606*6,6*1,15-40			6,000			
	VV		Součet			6,000			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety						
90	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2		280,000			
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m						
	VV		(2*50+40)*2			280,000			
	VV		Součet			280,000			
D	M		Práce a dodávky M						
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích						
0	K	460941323	Vyplnění a začistění rýh při elektroinstalacích v betonových podlahách a mazaninách hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m		21,000			
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh v betonových podlahách a mazaninách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm						
	P		Poznámka k položce: 21						
	VV		Poznámka k položce: viz položka č. 468101323 vysekání rýh v podlahách			21,000			
	VV		21			21,000			
	VV		Součet			21,000			
0	K	468091351	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elektroinstalaci zařízení plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hl	m3		0,042			
	PP		Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalčního zařízení cihelném, velikosti plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hloubky						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:□								
Poznámka k položce: vysekání vyklenku pro osazení rozvaděče tuto položku rozpočet k SoD neobsahuje								
0,7*0,5*0,12								
Součet								
0	K	468101323	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	21,000			
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm								
Poznámka k položce:□								
Poznámka k položce: rozpočet k SoD tyto práce neobsahuje								
21								
Součet								
0	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,538			
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km								
PP								
0	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	10,760			
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km								
0,538*20								
Součet								
0	K	469973114	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kódu odpadu 17 01 07	t	0,538			
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07								
PP								
0	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,493			
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenosti do 1 000 m								
PP								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část
Objekt: 01b - informatika stavební část - méněpráce

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2024

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH	-11 850,81	
DPH základní snížená	Základ daně -11 850,81 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%
Cena s DPH	V CZK	-14 339,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část
Objekt: 01b - informatika stavební část - méněpráce

Místo: Datum: 17. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		-11 850,81
HSV - Práce a dodávky HSV		-3 450,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		-3 444,40
998 - Přesun hmot		-6,36
PSV - Práce a dodávky PSV		-8 400,05
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		-0,66
766 - Konstrukce truhlářské		-8 399,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část
Objekt: 01b - informatika stavební část - méněpráce

Místo: Datum: 17. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
17	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	-1,000			
PP Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2								
P Poznámka k položce: Poznámkám k položce: druhý otvor pro zárubně bude zazděn, stup do ředitelny								
18	M	553371568	záručeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	-1,000			
PP záručeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm								
D 998 Přesun hmot								
42	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-0,018			
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m								
P Poznámka k položce: Poznámka k položce viz položka č. 766660002								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
137	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,001			
PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m								
D 766 Konstrukce truhlářské								
50	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-1,000			
PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm								
51	M	61165340	dveře jednokřídla dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	-1,000			
PP dveře jednokřídla dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm								
52	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	-1,000			
PP Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou								
53	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	-1,000			
PP samozavírač dveří hydraulický								
54	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	-1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku					
P			Poznámka k položce: ☐					
			Poznámka k položce: viz. položka č. 766660002					
55	M	54924002	zámek zadabací mezipokojevý levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm	kus	-1,000			
PP			zámek zadabací mezipokojevý levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm					
56	M	54914123	kování rozetové klíka/klíka	kus	-1,000			
PP			kování rozetové klíka/klíka					
57	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	-2,000			
PP			Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových					
P			Poznámka k položce: ☐					
			Poznámka k položce: viz. položka č. 766660002					
58	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	-1,000			
PP			Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
P			Poznámka k položce: ☐					
			Poznámka k položce: viz. položka č. 766660002					
59	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v	t	-0,024			
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v					
P			objektů výšky přes 12 do 24 m					
			Poznámka k položce: ☐					
			Poznámka k položce: viz. položka č. 766660002					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část
Objekt: 02a - cizí jazyky 1 stavební část - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

17. 9. 2024

Cena bez DPH		108 890,91	
DPH základní snížená	Základ daně	108 890,91	Výše daně
	0,00	0,00	22 867,09
Cena s DPH		V CZK	131 758,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část
Objekt: 02a - cizí jazyky 1 stavební část - vícepráce

Místo: Datum: 17. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		108 890,91
HSV - Práce a dodávky HSV		75 651,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		67 900,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 438,32
997 - Přesun sutě		1 848,97
998 - Přesun hmot		463,31
PSV - Práce a dodávky PSV		9 500,30
776 - Podlahy povlakové		2 086,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		7 413,80
M - Práce a dodávky M		23 739,09
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		23 739,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část

Objekt: 02a - cizí jazyky 1 stavební část - vícepráce

Místo: Datum: 17. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
0	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	65,000			
PP								
P								
VV					65,000			
VV					65,000			
Součet					125,000			
0	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtláčené do tmelu	m2				
PP								
P								
VV					125,000			
VV					125,000			
Součet					125,000			
0	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2				
PP								
P								
VV					125,000			
VV					125,000			
Součet					35,000			
0	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m				
PP								
P								
0	M	CPR.860564	Lišta rohová PVC s tkaninou 10/10 / 2,5m	m	36,750			
PP								
VV					36,750			
VV					36,750			
Součet								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
0	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576			
PP								
35	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevztloučených hl do 100 mm	m	28,000			
PP								
P								
VV					88,000			
VV					-60,000			
VV					28,000			
Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997 Přesun sutě								
36	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	0,315			
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
37	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,300			
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
38	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vyburaných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	0,315			
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vyburaných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
40	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,195			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
41	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,120			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D 998 Přesun hmot								
42	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,312			
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvánic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 776 Podlahy povlakové								
0	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	65,000			
	PP		Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou					
	P		Poznámnika k položce □					
	W		Poznámnika k položce: demontáž druhé vrstvy PVC krytiny		65,000			
	W		8,7*6,6+7,58		65,000			
			Součet					
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								
122	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	380,000			
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	W		((8,7+6,6*2)*3,8+65+41,78)*2		380,000			
	W		Součet		380,000			
D M Práce a dodávky M								
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								
0	K	460941323	Vyplnění a zacištění rýh při elektroinstalacích v betonových podlahách a mazaninách hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	44,000			
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omlitnutí rýh v betonových podlahách a mazaninách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm					
	P		Poznámnika k položce □					
	W		Poznámnika k položce: viz položka č. 468101323 vysekání rýh v podlahách		44,000			
	W		44		44,000			
			Součet					
0	K	468091351	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elektroinstalaci zařízení plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hl	m3	0,042			
	PP		Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevnic prvků nebo elektroinstalaciho zařízení cihelném, velikosti plochy přes 0,25 m2					
	P		Poznámnika k položce □					
	W		Poznámnika k položce: vysekání výklenku pro osazení rozvaděče tuto položku rozpočet k SoD neobsahuje		0,042			
	W		0,7*0,5*0,12		0,042			
			Součet					
0	K	468101323	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	44,000			
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:  Poznámka k položce: rozpočet k SoD tyto práce neobsahuje					
VV		44			44,000			
VV		Součet			44,000			
0	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	1,044			
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot odvozu sutí a vybouraných hmot do 1 km					
0	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	20,880			
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot odvozu sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další 1 km					
VV		1,044*20			20,880			
VV		Součet			20,880			
0	K	469973114	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,044			
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 07					
0	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	1,032			
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část
Objekt: 02b - cizí jazyky 1 stavební část - méněpráce

KSO:
Místo: CC-CZ: 17. 9. 2024
Zadavatel: Datum:
IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH	-4 725,03	
DPH základní snižena	Základ daně -4 725,03 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%
Cena s DPH	-5 717,29	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část

Objekt: 02b - cizí jazyky 1 stavební část - méněpráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 17. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		-4 725,03
HSV - Práce a dodávky HSV		-3 450,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		-3 444,40
998 - Přesun hmot		-6,36
PSV - Práce a dodávky PSV		-1 274,27
766 - Konstrukce truhlářské		-1 274,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část

Objekt:

02b - cizí jazyky 1 stavební část - méněpráce

Místo:

Datum: 17. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						-4 725,03		
D HSV Práce a dodávky HSV						-3 450,76		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
17	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybítonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	-1,000			
PP Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybítonováním prahu, plochy do 2,5 m2								
18	M	55331568	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	-1,000			
PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm								
D 998 Přesun hmot								
42	K	998011002	cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-0,018			
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m								
P Poznámka k položce: Pozvánka k položce: viz. položka č. 766660002								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 766 Konstrukce truhlářské								
71	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	-1,000			
PP Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou								
72	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	-1,000			
PP samozavírač dveří hydraulický								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část
Objekt: 03a - cizí jazyky 2 stavební část - vícepráce

KSO: CC-CZ: 17. 9. 2024
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH	135 190,99	
DPH základní snižena	Základ daně	Výše daně
	135 190,99 0,00	21,00% 12,00% 28 390,11 0,00
Cena s DPH	v CZK	163 581,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část

03a - cizí jazyky 2 stavební část - vícepráce

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

17. 9. 2024

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		135 190,99
HSV - Práce a dodávky HSV		97 812,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		89 772,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 295,47
997 - Přesun sutě		1 180,37
998 - Přesun hmot		563,95
PSV - Práce a dodávky PSV		17 101,38
776 - Podlahy povlakové		9 687,58
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		7 413,80
M - Práce a dodávky M		20 277,36
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		20 277,36

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část

Objekt: 03a - cizí jazyky 2 stavební část - vícepráce

Místo: 17. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní								
0	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vličené do tmelu	m2	65,000		135 190,99	
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na plnění podkladu sklovláknité vličené do tmelu včetně tmelu stropů		65,000			
	VV		6,6*8,57+8,438		65,000			
	VV		Součet		65,000			
0	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	65,000			
	PP		Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných		65,000			
	P		Poznáámka k položce: 1					
	VV		Poznáámka k položce: tuto položku rozpočet k SoD neobsahuje		65,000			
	VV		6,6*8,57+8,438		65,000			
	VV		Součet		65,000			
0	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vličené do tmelu	m2	125,000		97 812,25	
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na plnění podkladu sklovláknité vličené do tmelu včetně tmelu stěn		125,000			
	P		Poznáámka k položce: 1					
	VV		Poznáámka k položce: položka z SO 05 dlný - stavební část v SO 03 cizí jazyky 2 - stavební část není		125,000			
	VV		(6,6+8,6*2)*3,8+60+39,56-65		125,000			
	VV		Součet		125,000			
0	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	125,000			
	PP		Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn		125,000			
	P		Poznáámka k položce: 1					
	VV		Poznáámka k položce: tuto položku rozpočet k SoD neobsahuje		125,000			
	VV		(6,6+8,6*2)*3,8+60+39,56-65		125,000			
	VV		Součet		125,000			
0	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	39,000			
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vličením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s		39,000			
	P		ikaninou					
	P		Poznáámka k položce: 1					
	P		Poznáámka k položce: tuto položku rozpočet k SoD neobsahuje					
0	M	CPR.860564	Lišta rohová PVC s tkaninou 10/10 / 2,5m	m	40,950			
	PP		Lišta rohová PVC s tkaninou 10/10 / 2,5m		40,950			
	VV		39*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		40,950			
	VV		Součet		40,950			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
0	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576			
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2		1,576			
35	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	33,000			
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm		33,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámková část							
P		Poznámka k položce: □					
W		Poznámka k položce: rozpočet k SoD obsahuje pouze 30 m		88,000			
W		44*2		-55,000			
W		-55 "v rozpočtu k SOD"		33,000			
W		Součet					
D 997 Přesun sutě							
36	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	0,315		
PP			Vodorovná doprava suti na skládku s naložením a složením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km				
37	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,400		
PP			Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km				
38	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vyburaných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	0,315		
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vyburaných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m				
41	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,120		
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04				
D 998 Přesun hmot							
42	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,597		
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m				
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 776 Podlahy povlakové							
86	K	776111115	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	5,000		
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky				
W		6,6*8,57+8,438		65,000			
W		-60 "v rozpočtu k SOD"		-60,000			
W		Součet		5,000			
87	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	5,000		
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)				
W		6,6*8,57+8,438		65,000			
W		-60 "v rozpočtu k SOD"		-60,000			
W		Součet		5,000			
88	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	5,000		
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah				
W		6,6*8,57+8,438		65,000			
W		-60 "v rozpočtu k SOD"		-60,000			
W		Součet		5,000			
89	K	776121411	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložkovou podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	5,000		
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložkovou podlah na dřevo (špachtlováním)				
W		6,6*8,57+8,438		65,000			
W		-60 "v rozpočtu k SOD"		-60,000			
W		Součet		5,000			
90	K	776141113	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	5,000		
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm				
W		6,6*8,57+8,438		65,000			
W		-60 "v rozpočtu k SOD"		-60,000			
W		Součet		5,000			
91	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	5,000		
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky				

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			6,6*8,57+8.438			65,000			
VV			-60 "v rozpčtu k SOD"			-60,000			
VV			Součet			5,000			
0	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou		m2	65,000			
PP			Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou						
P			Poznámka k položce:						
VV			Demontáž druhé vrstvy PVC krytiny			65,000			
VV			6,6*8,57+8.438			65,000			
VV			Součet						
92	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů		m2	5,000			
PP			Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů						
VV			6,6*8,57+8.438			65,000			
VV			-60 "v rozpčtu k SOD"			-60,000			
VV			Součet			5,000			
93	M	28411000	PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, minimální parametry, náslapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, hořlavost Bfl S1		m2	5,000			
PP			PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, minimální parametry, náslapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, hořlavost Bfl S1						
98	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní		m2	5,000			
PP			Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní						
VV			6,6*8,57+8.438			65,000			
VV			-60 "v rozpčtu k SOD"			-60,000			
VV			Součet			5,000			
99	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah		m2	5,000			
PP			Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah						
VV			6,6*8,57+8.438			65,000			
VV			-60 "v rozpčtu k SOD"			-60,000			
VV			Součet			5,000			
100	K	998776102	Presun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objekttech výšky přes 6 do 12 m		t	0,064			
PP			Presun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objekttech výšky přes 6 do 12 m						
101	K	998776103	Presun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objekttech výšky přes 12 do 24 m		t	0,064			
PP			Presun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objekttech výšky přes 12 do 24 m						
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety						
124	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m		m2	380,000			
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m						
VV			((6,6+8,6*2)*3,8+60+39,56)*2			380,000			
VV			Součet			380,000			
D		M	Práce a dodávky M						
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						
0	K	460941323	Vyplnění a začištění rýh při elektroinstalacích v betonových podlahách a mazaninách hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm		m	44,000			
PP			Vyplnění rýh vyplnění a omtnutí rýh v betonových podlahách a mazaninách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm						
P			Poznámka k položce:						
VV			Poznámka k položce: viz položka č. 468101323 vysekání rýh v podlahách						
VV			44			44,000			
VV			Součet			44,000			
0	K	468091351	Vysekání kapes a vyklenků ve zdivu chitelném pro elektroinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hl		m3	0,042			
PP			Vysekání kapes nebo vyklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení chitelném, velikosti plochy přes 0,25 m2						
P			Poznámka k položce:						
			Poznámka k položce: vysekání vyklenku pro osazení rozvaděče tuto položku rozpočet k SoD neobsahuje						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0,7*0,5*0,12								
W			Součet		0,042			
W					0,042			
0	K	468101323	Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	44,000			
PP			Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm					
P			Pozníámka k položce: □					
W			Pozníámka k položce: rozpočet k SoD bylo práce neobsahuje					
W			44					
			Součet		44,000			
					44,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část
Objekt: 03b - cizí jazyky 2 stavební část - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

17. 9. 2024

Cena bez DPH			-4 725,03
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-4 725,03 0,00	21,00% 12,00%	-992,26 0,00
Cena s DPH	v CZK		-5 717,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část
Objekt: 03b - cizí jazyky 2 stavební část - méněpráce
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 17. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		-4 725,03
HSV - Práce a dodávky HSV		-3 450,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		-3 444,40
998 - Přesun hmot		-6,36
PSV - Práce a dodávky PSV		-1 274,27
766 - Konstrukce truhlářské		-1 274,27

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část

Objekt: 03b - cizí jazyky 2 stavební část - méněpráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 17. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
17	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	-1,000			
PP	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2							
18	M	55331568	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s prolípožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	-1,000			
PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s prolípožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm							
D	998		Přesun hmot					
42	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-0,018			
PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m							
P	Poznamánka k položce: viz. položka č. 766660002							
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	766		Konstrukce truhlářské					
71	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	-1,000			
PP	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou							
72	M	54917250	samoavírač dveří hydraulický	kus	-1,000			
PP	samoavírač dveří hydraulický							

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část
Objekt: 04a - přírodopis stavební část - vícepráce

KSO: CC-CZ: 17. 9. 2024
Misto: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	309 631,42	
DPH základní snižená	Základ daně	Výše daně
	309 631,42	65 022,60
0,00		12,00%
v		CZK
Cena s DPH	374 654,02	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část

Objekt: 04a - přírodopis stavební část - vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum: 17. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		309 631,42
HSV - Práce a dodávky HSV		230 775,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce		4 786,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		195 877,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		16 886,75
997 - Přesun sutě		11 913,02
998 - Přesun hmot		1 311,52
PSV - Práce a dodávky PSV		42 426,38
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		3 924,72
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		3 211,56
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		9 404,16
776 - Podlahy povlakové		6 477,44
781 - Dokončovací práce - obklady		3 800,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		15 608,00
M - Práce a dodávky M		36 429,44
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		36 429,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část

Objekt: 04a - přírodopis stavební část - vícepráce

Místo: Datum: 17. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 309 631,42

D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
0	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 75 mm	m2	6,365			
PP			Přízdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 75 mm					
P			Poznámnika k položce: □					
VV			Poznámnika k položce: kabinet chemie 4.03		6,365			
VV			1,9*3,35		6,365			
			Součet					

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
0	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtačené do tmelu	m2	135,000			
PP			Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stropů		135,000			
VV			(6,6*11,55)+(4,3*6,6)+(2,1*6,7)+16,32		135,000			
VV			Součet					
0	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	135,000			
PP			Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
P			Poznámnika k položce: □					
VV			Poznámnika k položce: tuto položku rozpočet k SoD neobsahuje		135,000			
VV			(6,6*11,55)+(4,3*6,6)+(2,1*6,7)+16,32		135,000			
VV			Součet					

0	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	265,000			
PP			Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn					
P			Poznámnika k položce: □					
VV			Poznámnika k položce: položka z SO 05 dílky - stavební část v SO 04 přírodopis - stavební část není		265,000			
VV			(2,1+6,75+11,5+6,6+6,6+4,3)*2*3,8+135-22,66-135		265,000			
VV			Součet					

0	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	265,000			
PP			Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
P			Poznámnika k položce: □					
VV			Poznámnika k položce: tuto položku rozpočet k SoD neobsahuje		265,000			
VV			(2,1+6,75+11,5+6,6+6,6+4,3)*2*3,8+135-22,66-135		265,000			
VV			Součet					

19	K	612325215	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	3,000			
PP			Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2					
P			Poznámnika k položce: □					
			Poznámnika k položce: opravy po osazení rozvaděče, po montáži rozvodů ZTI					

0	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	116,500			
PP			Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vlačením do podkladní vrstvy nebo přiblíím rohových s tkaninou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: tuto položku rozpočet k SoD neobsahuje								
0	M	CPR.860564	Lišta rohová PVC s tkaninou 10/10 / 2,5m	m	122,325			
PP			Lišta rohová PVC s tkaninou 10/10 / 2,5m					
W			116,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		122,325			
W			Součet		122,325			
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
D	9							
0	K	962032241	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3	m3	1,407			
PP			Bourání zdíva nadzákladového z cihel pálených plných nebo licových nebo vápenopiskových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3					
P			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: kabinet chemie 4 03		1,407			
W			4,69*0,3		1,407			
W			Součet					
0	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576			
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
42	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevztužených hl do 100 mm	m	86,000			
PP			Řezání stávajících betonových mazanin bez vztužení hloubky přes 50 do 100 mm					
P			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: rozpočet k SoD obsahuje pouze 50 m		136,000			
W			68*2		-50,000			
W			-50 "v rozpočtu k SOD"		86,000			
W			Součet					
D	997		Přesun sutě					
45	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	2,863			
PP			Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
46	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	57,260			
PP			Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
W			2,863*20		57,260			
W			Součet		57,260			
47	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	2,863			
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
50	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	2,863			
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního stavebního do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04					
D	998		Přesun hmot					
51	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	3,714			
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	721		Zdravotecnika - vnitřní kanalizace					
55	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	9,000			
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
D	722		Zdravotecnika - vnitřní vodovod					
58	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzní PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	9,000			
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzní PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
59	K	722181221	Ochrana potrubí termoisolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	9,000			
PP			Ochrana potrubí termoisolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty								
65	K	725531101	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)	soubor	3,000			
	PP		Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)					
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: učebna 4,02 k chemickým umyvadlům					
66	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	6,000			
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: učebna 4,02 k chemickým umyvadlům					
D 776 Podlahy povlakové								
102	M	28411000	PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, minimální parametry: nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, oflak do 0,03mm, hořlavost Bfl S1	m2	17,802			
	PP		PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, minimální parametry: nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, oflak do 0,03mm, hořlavost Bfl S1					
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: prožez PVC 15% jako v ostatních SO v rozpočtu k SoD chybný výpočet		17,802			
	VV		135*1,15-137,448		17,802			
	VV		Součet					
D 781 Dokončovací práce - obklady								
111	K	781472220	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 25 do 35 ks/m2	m2	2,560			
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 25 do 35 ks/m2					
	P		Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: obklad kolem skříně s chemicky odolnými umyvadly		2,560			
	VV		3,2*0,8		2,560			
	VV		Součet					
112	M	59761705	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 25 do 35ks/m2	m2	2,816			
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 25 do 35ks/m2					
	VV		2,56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,816			
	VV		Součet					
114	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	3,200			
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového					
115	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	3,360			
	PP		lišta ukončovací z PVC 8mm					
	VV		3,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		3,360			
	VV		Součet					
116	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	3,200			
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího					
117	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	3,360			
	PP		lišta ukončovací z PVC 10mm					
	VV		3,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		3,360			
	VV		Součet					
119	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,050			
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								
132	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	800,000			
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		((2,1+6,75+11,5+6,6+6,6+4,3)*2*3,8+135-22,66)*2		800,000			
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					
0	K	460941323	Vyplnění a zacištění rýh při elektroinstalacích v betonových podlahách a mazaninách hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	68,000			
PP			Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh v betonových podlahách a mazaninách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm					
P			Poznámnka k položce:					
VV			Poznámnka k položce: viz položka č. 468101323 vysekání rýh v podlahách		68,000			
VV			68		68,000			
			Součet					
0	K	468091351	Vysekání kapes a vyklenků ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hl	m3	0,042			
PP			Vysekání kapes nebo vyklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hloubky					
P			Poznámnka k položce:					
VV			Poznámnka k položce: vysekání vyklenku pro osazení rozvaděče tuto položku rozpočet k SoD neobsahuje		0,042			
VV			0,7*0,5*0,12		0,042			
			Součet					
0	K	468101323	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	68,000			
PP			Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm					
P			Poznámnka k položce:					
VV			Poznámnka k položce: rozpočet k SoD tyto práce neobsahuje		68,000			
VV			68		68,000			
			Součet					
0	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	1,572			
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km					
0	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	31,440			
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
VV			1,572*20		31,440			
VV			Součet		31,440			
0	K	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,572			
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
0	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	1,595			
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část
Objekt: 04b - přírodopis stavební část - méněpráce

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

17. 9. 2024

Cena bez DPH			-1 274,27
DPH základní snížená	Základ daně -1 274,27 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně -267,60 0,00
Cena s DPH	v CZK		-1 541,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část
Objekt: 04b - přírodopis stavební část - méněpráce

Místo: Datum: 17. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské -1 274,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část

Objekt: 04b - přírodopis stavební část - méněpráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 17. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV	Práce a dodávky PSV						
D	766	Konstrukce truhlářské						
81	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	-1,000			
PP			Montáž ověřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou					
82	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	-1,000			
PP			samozavírač dveří hydraulický					
							-1 274,27	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část
Objekt: 05a - dílny stavební část - vícepráce

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2024

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH	40 530,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	40 530,40 0,00	21,00% 12,00% 8 511,38 0,00
Cena s DPH	v CZK 49 041,78	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část

Objekt:

05a - dílny stavební část - vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

17. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		40 530,40
HSV - Práce a dodávky HSV		16 497,63
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		3 811,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		12 685,82
PSV - Práce a dodávky PSV		3 999,55
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		3 999,55
M - Práce a dodávky M		20 033,22
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		20 033,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část
Objekt: 05a - dílny stavební část - vícepráce

Místo: Datum: 17. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				40 530,40	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
0	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	52,300			
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upravených vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	P		Poznámka k položce: ☐					
			Poznámka k položce: tuto položku rozpočet k SoD neobsahuje					
0	M	CPR.860564	Lišta rohová PVC s tkaninou 10/10 / 2,5m	m	54,915			
	PP		Lišta rohová PVC s tkaninou 10/10 / 2,5m					
	VV		52,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		54,915			
	VV		Součet		54,915			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
0	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevystužených hl do 100 mm	m	74,000			
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin bez vystužení hloubky přes 50 do 100 mm					
	P		Poznámka k položce: ☐					
	VV		Poznámka k položce: rozpočet k SoD neobsahuje		74,000			
	VV		37*2		74,000			
	VV		Součet		74,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
104	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	205,000			
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		40*3,5		140,000			
	VV		65		65,000			
	VV		Součet		205,000			
D	M		Práce a dodávky M					
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					
0	K	460941323	Vyplnění a začistění rýh při elektroinstalacích v betonových podlahách a mazaninách hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	37,000			
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh v betonových podlahách a mazaninách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm					
	P		Poznámka k položce: ☐					
	VV		Poznámka k položce: viz položka č. 468101323 vysekání rýh v podlahách		37,000			
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	468091351	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elektroinstalaci zařízení plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hl Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalacího zařízení cihelném, velikostí plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hloubky Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: vysekání výklenku pro osazení rozvaděče luto položku rozpočet k SoD neobsahuje 0,7*0,5*0,12 Součet	m3	0,042			
0	K	468101323	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hl přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: rozvody elektroinstalace v podlaží - strop je neúnosný konstrukce stropu neumožňuje zásuvky ze stropu 37 Součet	m	37,000			
0	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,890			
0	K	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započaly 1 km 0,89*20 Součet	t	17,800			
0	K	469973114	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,890			
0	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,868			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část
Objekt: 06 - VRN

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:

17. 9. 2024

Cena bez DPH	5 200,00	
DPH základní snížená	Základ daně 5 200,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%
Cena s DPH	6 292,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část

Objekt: 06 - VRN

Datum: 17. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

5 200,00

5 200,00

5 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZML č. 1 - Vybudování odborných učeben v ZŠ V. Nezvala v Mostě – část 1 – stavební část
Objekt: 06 - VRN
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 17. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 200,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				5 200,00	
1	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000			
PP			Informační tabule na staveništi					
P			Poznámka k položce: ☐ Poznámka k položce: výroba a umístění dočasného billboardu 2,1*2,2 m dle metodiky IROP výroba a umístění stálé pamětní desky 0,4*0,3 m dle metodiky IROP					