

Technická zpráva

Údržbové a opravné práce budou provedeny na základě „Rámcová dohody“

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 – obvod II (OLC)

Číslo objednatele: E635-S-2815/2024

Číslo zhotovitele: 24043/070388/01

Datum podpisu a zveřejnění smlouvy: 27.5.2024

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE:

Název akce: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 – obvod II (OLC)

Název stavebního objektu:

SO 101 Oprava mostních objektů po povodni v úseku trati Postřelmov - Bludov

Objednavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

PŘEDMĚT ZAKÁZKY:

Předmětem zakázky je oprava mostů a propustků v obvodu působnosti Správy mostů a tunelů OŘ Ostrava, pracoviště Olomouc dle níže uvedené specifikace a výkazu výměr.

Jedná se o opravné práce na mostních objektech po povodních ze září 2024 v úsecích trati, kde nebyl přerušen provoz a došlo k poškození mostních objektů.

Části stavebního objektu:

SO 101.1 Propustek v km 5,388

- Provede se odstranění naplavenin z otvoru propustku
- Obnoví se dlažba na kuželech, na vtoku a výtoku včetně přespárování

SO 101.2 Propustek v km 5,510

- Provede se odstranění naplavenin z otvoru propustku
- Obnoví se dlažba na vtoku, výtoku a v propustku
- Provede se přespárování opěr propustku

SO 101.3 Most v km 5,527

- Budou odstraněny naplaveniny pod mostem
- Zřídí se provizorní převedení vodoteče
- Budou zasypány vymleté kaverny a materiál bude zhutněn
- Obnoví se dlažba pod mostem včetně prahů a spárování
- Obnoví se odláždění kuželů

SO 101.4 Most v km 5,560

- Budou odstraněny naplaveniny pod mostem
- Obnoví se dlažba pod mostem včetně prahů a spárování
- Obnoví se odláždění kuželů

SO 101.5 Most v km 5,600

- Budou odstraněny naplaveniny pod mostem
- Vyčerpá se voda z kaverny pod mostem
- Budou zasypány vymleté kaverny a materiál bude zhutněn
- Obnoví se dlažba pod mostem včetně prahů a spárování
- Obnoví se odláždění kuželů

SO 101.6 Most v km 6,203

- Budou odstraněny naplaveniny pod mostem
- Budou zasypány vymleté kaverny a materiál bude zhutněn
- Plošně se upraví terén pod mostem s napojením na odláždění prostoru pod sousedním silničním mostem

SO 101.7 Most v km 6,384

- Budou odstraněny naplaveniny pod mostem
- Budou zasypány vymleté kaverny a materiál bude zhutněn
- Obnoví se dlažba pod mostem včetně prahů a spárování
- Obnoví se odláždění kuželů
- Dláždění se napojí na odláždění koryta vodoteče sousedního mostu pod komunikací

Konkrétní rozsah provedených prací je uveden ve výkazu výměr.

Zhotovitel bude včas informovat o zahájení prací. Objednatel práce prováděné za provozu zavede do programu pro vstupy CPS do provozované ŽDC. Před zahájením práce se vedoucí práce CPS nahlásí u místně příslušného výpravčího.

Zahájení prací: dnem uveřejnění objednávky v registru smluv.

Ukončení prací: 31.05.2025