

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: Rekonstrukce Svážnice Do Trkače, LS Lanškroun
Komentář:
Verze: Nabídka
Komentář verze: CÚ URS 23-II
Adresa:
Rok: 2023

Datum zahájení:
Datum dokončení:

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
---	---	---	---
Význam (funkce)	Jméno		
---	---		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 001	Všeobecné položky		
SO 101	Lesní cesta - LČR, s.p.		
SO 102	Lesní cesta - Obec Třebovice		

Celkem (bez DPH):	5 917 000 Kč
DPH:	1 242 570 Kč
DPH 21 % ze základny: 5 917 000:	1 242 570 Kč
Celkem (včetně DPH):	7 159 570 Kč

Za zhotovitele

Jméno : Miroslav Skalický
Datum :
Podpis:

Za objednatele

Jméno :
Datum :
Podpis :

Poznámka :

Rekonstrukce Svážnice Do Trkače, LS Lanškroun - Nabídka

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Stavba	5 917 000	1 242 570	7 159 570	93
SO 001: Všeobecné položky	410 636	86 234	496 870	8
009: Ostatní konstrukce a práce	410 636	86 234	496 870	8
SO 101: Lesní cesta - LČR, s.p.	4 085 320	857 917	4 943 237	53
001: Zemní práce	1 202 274	252 478	1 454 752	28
002: Základy	13 268	2 786	16 054	3
004: Vodorovné konstrukce	182 303	38 284	220 587	4
005: Komunikace	2 430 076	510 316	2 940 392	10
009: Ostatní konstrukce a práce	222 750	46 777	269 527	7
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	34 648	7 276	41 925	1
SO 102: Lesní cesta - Obec Třebovice	1 421 044	298 419	1 719 463	32
001: Zemní práce	443 865	93 212	537 077	23
005: Komunikace	967 384	203 151	1 170 535	8
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	9 795	2 057	11 851	1
Celkem (bez DPH)	5 917 000			
DPH	1 242 570			
DPH 21 % ze základny: 5 917 000:	1 242 570			
Celkem (včetně DPH)	7 159 570			

Rekonstrukce Svážnice Do Trkače, LS Lanškroun - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Stavba		S: Stavba				5 917 000		
Objekt		SO 001: Všeobecné položky				410 636		
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce				410 636		
1	SP	vso 01	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000	
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a					–			
Náklady s připojením staveniště na energie+zajištění měření odběru energií					–			
Vytýčení obvodu staveniště					–			
Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu					–			
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a					–			
Dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně					–			
1,0					1,000			
2	SP	vso 02	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,000	225 636,00	225 636	
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: Náklady na vybavení zařízení staveniště					–			
Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště					–			
Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi (dl. příjezdové komunikace 376					–			
Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet,					–			
1,0					1,000			
3	SP	vso 03	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000	
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště					–			
Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu					–			
1,0					1,000			
4	SP	vso 05	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	50 000,00	50 000	
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a ověřený geometrický plán zpracovaný odborně					–			
V rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí). Včetně vkladu do					–			
Dle SoD a dle požadavků DOSS; 1,0					1,000			
5	SP	vso 06	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	30 000,00	30 000	
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), součástí dokladů při předání dokončeného díla budou					–			
Provedení PD dle ustanovení § 4 vyhlášky Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších					–			
Předání objednateli, ověřené autorizovanou osobou (dopravní stavby - autorizovaný inženýr;					–			
3x tištěné paré + 1x paré v elektronické podobě na CD; 1,0					1,000			
6	SP	vso 13	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	soubor	1,000	40 000,00	40 000	
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: Uvedených v rozhodnutí a v projektové dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla.					–			
Provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP (zajištění všech testů potřebných pro zjištění kvality zemin náspů,					–			
Zkoušky na plání a konstrukčních vrstvách SZZ. Četnost dle TP 146 v souladu s TKP4.					–			
SZZ (přímá metoda) v četnosti min. 1 x na každých 200 bm délky cesty - kompletní zajištění; 1,0					1,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
7	SP	vso 18	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu Plný popis: ---	soubor	1,000	10 000,00	10 000	
Výkaz výměr: Nebo do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod. - pozemky pro dočasné deponie stavby, apod.; 1,0					- 1,000			
8	SP	vso 21	Geodetické práce, vytyčení stavby Plný popis: ---	soubor	1,000	35 000,00	35 000	
Výkaz výměr: - vytyčení osy stavby a profilů v příčných řezech, další body dle potřeby stavby; 1,0					1,000			
Objekt							4 085 320	
Oddíl							1 202 274	
1	SP	111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně Plný popis: Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	1 112,256	16,70	18 575	
Výkaz výměr: - planimetricky, oboustranné odstranění náletových dřevin podél trasy lesní cesty - pro průjezd lesní/stavební techniky do 1,5m od korun cesty. Bez spálení, pouze odtážení do 20 m od koruny - předpoklad 3 ks/m2m rozsah 10 % délky stavby; 1235,84*1,5*2*3*0,10					- - 1 112,256			
2	SP	112201132	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy Plný popis: Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm	kus	62,000	600,00	37 200	
Výkaz výměr: - pařezy po kácených dřevinách podél trasy lesní cesty; 62,0					62,000			
3	SP	112201133	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy Plný popis: Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	12,000	400,00	4 800	
Výkaz výměr: - pařezy po kácených dřevinách podél trasy lesní cesty; 12,0					12,000			
4	SP	112201134	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy Plný popis: Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	5,000	500,00	2 500	
Výkaz výměr: - pařezy po kácených dřevinách podél trasy lesní cesty; 5,0					5,000			
5	SP	112201135	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy Plný popis: Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm	kus	2,000	600,00	1 200	
Výkaz výměr: - pařezy po kácených dřevinách podél trasy lesní cesty; 2,0					2,000			
6	SP	121151223	Sejmutí lesní půdy plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně Plný popis: Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	5 692,420	14,40	81 971	
Výkaz výměr: - sejmutí vrchní vrstvy lesní hrabanky / krytu cesty - zpětné využití na stavbě - v tl. 150 mm - dle rozsahu zpevnění cesty - km 0,000-0,69465; km 0,92245-1,07455; km 1,35540-1,74449 - planimetricky - plocha vozovky - štěrkový kryt; 4450,0 - plocha - sjezdy; 171,0					- - - 4 450,000 171,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			- plocha krajnice; 641,42		641,420			
			- v tl. 100 mm		—			
			- plocha vozovky - zemní cesta; 430,0		430,000			
7	SP	122151405	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	832,363	55,20	45 946	
			Plný popis: Vykopávky v zemních na suchu strojně zapazených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3					
8	SP	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	1 042,216	82,30	85 774	
			Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3					
			Výkaz výměr: - odkopávky v tl. 250 mm, pro konstrukci lesní cesty - planimetricky, dle příčných řezů;		1 848,989			
			- odpočet sejmutí lesní hrabanky; -832,363		- 832,363			
			- ostatní odkopávky		—			
			- dlažba do betonu - vtok/výtok propustků; (8+15+8+14+7+12)*0,30		19,200			
			- příčné prahy propustků; 0,7*0,3*1,5*6		1,890			
			- kamenná rovnánina - výtok propustků; 3*3,0*1,0*0,50		4,500			
9	SP	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení	m3	319,571	31,10	9 939	
			Plný popis: Odkopávky a prokopávky výsypek Příplatek k cenám za lepivost zemin					
			Výkaz výměr: - předpoklad 30% objemu		—			
			- odkopávky lesní cesty; 1042,216*0,30		312,665			
			- hloubení rýh; 23,02*0,30		6,906			
10	SP	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	23,020	696,00	16 022	
			Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
			Výkaz výměr: - rýhy pro trubní propustky		—			
			- km 0,460; 6,60*1,2*1,0		7,920			
			- km 0,62480; 9,0*1,0*1,0		9,000			
			- km 1,400; 6,1*1,0*1,0		6,100			
11	SP	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	62,000	83,70	5 189	
			Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
12	SP	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	17,000	322,00	5 474	
			Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
			Výkaz výměr: 12+5		17,000			
13	SP	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	2,000	598,00	1 196	
			Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm					
14	SP	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	1 112,256	20,00	22 245	
			Plný popis: Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m					
			Výkaz výměr: - odtažení náletových dřevin vč. ořezů dřevin do prostoru, do 20 m od koruny cesty s ponecháním na místě		—			
			- dle odstranění křovin; 1112,256		1 112,256			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
15	SP	162506111	Vodorovné přemístění do 3000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 2000 do 3000 m	m3	832,363	118,00	98 219	
16	SP	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	1 065,236	118,00	125 698	
17	SP	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění Plný popis: Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění	m3	832,363	20,00	16 647	
Výkaz výměr:								
- sejmutí vrchní vrstvy lesní hrabanky / krytu cesty - zpětné využití na stavbě					—			
- v tl. 150 mm					—			
- dle rozsahu zpevnění cesty - km 0,000-0,69465; km 0,92245-1,07455; km 1,35540-1,74449 - planimetricky					—			
- plocha vozovky - šterkový kryt; 4450,0*0,15					667,500			
- plocha - sjezdy; 171,0*0,15					25,650			
- plocha krajnice; 641,42*0,15					96,213			
- v tl. 100 mm					—			
- plocha vozovky - zemní cesta; 430,0*0,10					43,000			
18	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 065,236	20,00	21 305	
Výkaz výměr:								
- odkopávky; 1042,216					1 042,216			
- hloubení rýh; 23,02					23,020			
19	SP	171152121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných silnic a dálnic Plný popis: Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	1 531,184	79,80	122 188	
Výkaz výměr:								
- násypy, úpravy terénu, napojení cesty - planimetricky dle příčných řezů; (2080,0*1235,84)/1744,49					1 473,524			
- zásyp rýh; 5,66					5,660			
- dosypání terénu pro obratiště km 1,49265;					—			
- zpětné využití odtěžené zeminy ze stavby; 260*0,20					52,000			
20	SP	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy Plný popis: Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných	m2	4 646,625	6,57	30 528	
Výkaz výměr:								
- dle svahování násypů; 4646,625					4 646,625			
21	SP	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů Plný popis: Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním	m3	832,363	21,40	17 813	
Výkaz výměr:								
- uložení lesní hrabanky na dočasnou deponii - pro zpětné využití; 832,363					832,363			
22	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	366,415	18,20	6 669	
Výkaz výměr:								
- přebytek zeminy ze stavby - uložení na deponii na ZÚ nebo dle požadavku investora, zemina k dalšímu využití					—			
- lesní hrabanka; 832,363					832,363			
- odkopávky; 1042,216					1 042,216			
- hloubení rýh; 23,02					23,020			
- odpočet zemina - uložení do násypů; -1531,184					- 1 531,184			
23	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,660	213,00	1 206	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: - zásypy rýhy pro podél trubních propustků - zemina ze stavby					-			
- km 0,460; 6,60*(1,2*1,0-0,8)					2,640			
- km 0,62480; 9,0*(1,0*1,0-0,8)					1,800			
- km 1,400; 6,1*(1,0*1,0-0,8)					1,220			
24	SP	181152301	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích bez zhutnění Plný popis: Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních bez zhutnění	m2	6 300,000	15,00	94 500	
Výkaz výměr: - planimetricky, dle situace a řezů; 6300,0					6 300,000			
25	SP	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním Plný popis: Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	5 692,420	25,00	142 311	
Výkaz výměr: - dle rozsahu zpevnění cesty - km 0,000-0,69465; km 0,92245-1,07455; km 1,35540-1,74449 - planimetricky					-			
- plocha vozovky - šterkový kryt; 4450,0					4 450,000			
- plocha - sjezdy; 171,0					171,000			
- plocha vozovky - zemní cesta; 430,0					430,000			
- plocha krajnice; 641,42					641,420			
26	SP	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně Plný popis: Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	1 653,375	25,00	41 334	
Výkaz výměr: - v rozsahu silničních příkopů					-			
- pravostranný příkop km 0,230-0,460; (460-230)*2*1,25					575,000			
- levostranný příkop km 0,460-1,400; (1400-460)*2*1,25					2 350,000			
- odpočet levostranný příkop SO 102, km 0,69465-0,92245, km 1,07455-1,35540; -((922,45-694,65)+(1355,40-					- 1 271,625			
27	SP	182251101	Svahování násypů strojně Plný popis: Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	4 646,625	25,00	116 166	
Výkaz výměr: - celková úprava ploch okolního terénu - planimetricky; 6300,0					6 300,000			
- odpočet svahování v zářezích; -1653,375					- 1 653,375			
28	SP	184818111	Vyvětvení a tvarový ořez dřevin v do 3 m s odnesením odpadu do 200 m a spálením Plný popis: Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu do 3 m	kus	741,504	40,00	29 660	
Výkaz výměr: - planimetricky, oboustranný ořez spodních větví do výšky 3,0m na vozovku lesní cesty					-			
- pro průjezd lesní/stavební techniky do 1,5m od korun cesty. Bez spálení, pouze odtažení do 20 m od koruny					-			
- předpoklad větvoví 1 ks/m2m rozsah 20 % délky stavby; 1235,84*1,5*2*1*0,20					741,504			
Oddíl			002: Základy				13 268	
29	SP	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25 Plný popis: Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3	1,890	3 980,00	7 522	
Výkaz výměr: - zajišťující betonové prahy propustků km 0,460, km 0,62480, km 1,400					-			
0,7*0,3*1,5*3*2					1,890			
30	SP	275351121	Zřízení bednění základových patek Plný popis: Bednění základů patek zřízení	m2	15,120	315,00	4 763	
Výkaz výměr: - bednění prahů propustků					-			
0,7*0,3*2*6+0,7*1,5*2*6					15,120			
31	SP	275351122	Odstranění bednění základových patek Plný popis: Bednění základů patek odstranění	m2	15,120	65,00	983	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Oddíl		004: Vodorovné konstrukce						182 303
32	SP	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	64,000	398,00	25 472	
Plný popis: Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého								
33	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,953	930,00	1 816	
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm								
Výkaz výměr: - lože v tl. 100mm ze štěrkopísku fr.0-32, pod trouby propustků					—			
- km 0,460; 6,60*0,9*0,1					0,594			
- km 0,62480; 9,0*0,9*0,1					0,810			
- km 1,400; 6,1*0,9*0,1					0,549			
34	SP	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	4,500	2 590,00	11 655	
Plný popis: Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg								
Výkaz výměr: - kamenná rovnanina - výtok propustků; 3*3,0*1,0*0,50					4,500			
35	SP	465511521	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl přes 20 m2 tl 200 mm	m2	64,000	2 240,00	143 360	
Plný popis: Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 200 mm								
Výkaz výměr: - upravený soklový kámen (žula) včetně zaspárování cementovou maltou M25, spáry 2-4cm (6 cm)					—			
- dlažba do betonu - vtok/výtok propustků; 8+15+8+14+7+12					64,000			
Oddíl		005: Komunikace						2 430 076
36	SP	561061131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 350 do 400 mm pl přes 5000 m2	m2	5 027,256	30,00	150 818	
Plný popis: Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm								
Výkaz výměr: - úprava podloží vozovky směsnými hydraulickými pojivy v objemu 4 % upravované zeminy (50% vápna, 50%					—			
- poměr pojiva bude laboratorně ověřen před realizací stavby, v režii zhotovitele stavby					—			
- kryt lesní cesty - km 0,000-0,69465; km 0,92245-1,07455; km 1,35540-1,74449 - planimetricky; 3397,0					3 397,000			
- rozšíření vozovky; 130+12+4+158+74+10+95+17+18					518,000			
- rozšíření pod krajnice; 1235,84*0,45*2					1 112,256			
37	SP	564531111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	430,000	13,20	5 676	
Plný popis: Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm								
Výkaz výměr: - plocha vozovky km 1,650-1,74449 - zemní cesta					—			
- vhodná zemina ze stavby - plocha vozovky; 430,0					430,000			
38	SP	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	19,000	222,00	4 218	
Plný popis: Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm								
Výkaz výměr: - opevnění výtoků svodnic lesní cesty km 0,260-0,680; km 1,050 a km 1,390 - 1,550					—			
1,0*1,0*19					19,000			
39	SP	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	340,000	120,00	40 800	
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm								
Výkaz výměr: - výsraha vyjetých kolejí přístupové lesní cesty v délce 150m od ZÚ, km 0,000 a napojení cesty na ZÚ na lesní					—			
- štěrkodrt' fr. 0-63; 2*0,90*150+70					340,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
40	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4 621,000	150,00	693 150	
			Výkaz výměr: - krytová vrstva vozovky, ŠDa fr.0-63 - kryt lesní cesty - km 0,000-0,69465; km 0,92245-1,07455; km 1,35540-1,74449 - planimetricky; 3397,0 - rozšíření vozovky; 130+12+4+158+74+10+95+17+18 - napojení na ZÚ; 25 - ŠDb fr.0-125 - výhybny; 125+125 - obratiště; 260 - sjezdy; 40+40+19+42+30		- 3 397,000 518,000 25,000 - 250,000 260,000 171,000			
41	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	6 201,256	154,00	954 993	
			Výkaz výměr: - podkladní vrstva vozovky, ŠDb fr.0-125 - dle plochy krytové štěrkové vrstvy; 4621,0 - rozšíření pod krajnice; 1235,84*0,45*2 - sanace podloží vozovky ze štěrkových vrstev v tl. 400mm, ŠDb fr. 0-125, úsek km 1,420-1,650 - čerpání pouze - předpoklad výměny podloží 30m na obě strany od lokalizace místa nevhodného pro úpravu směsnými pojivy 30*2*(3,0+2*0,45)*2		- 4 621,000 1 112,256 - - 468,000			
42	SP	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm Plný popis: Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	641,420	139,50	89 478	
			Výkaz výměr: - dle rozsahu zpevnění cesty - km 0,000-0,69465; km 0,92245-1,07455; km 1,35540-1,74449 - planimetricky - fr. 0-32 - plocha krajnice; 1235,84*0,25*2 - krajnice obratiště km 1,46295; (2*31+7)*0,25 - napojení cesty KÚ km 1,74449; 25*0,25		- - 617,920 17,250 6,250			
43	H	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa Plný popis: ---	t	70,382	1 560,00	109 795	
			Výkaz výměr: - dle úpravy podloží směsnými pojivy; 5027,256*0,40*1,75*0,04/2		70,382			
44	H	58530160	vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL Plný popis: ---	t	70,382	2 130,00	149 913	
			Výkaz výměr: - dle úpravy podloží směsnými pojivy; 5027,256*0,40*1,75*0,04/2		70,382			
45	SP	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny Plný popis: Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	103,000	2 245,00	231 235	
			Výkaz výměr: - ocelové svodnice lesní cesty km 0,260-0,680; km 1,050 a km 1,390-1,550, 19 ks - OCELOVÁ SVODNICE tř. zatížení D400 (40 t); ULOŽENÍ POD ÚHLEM < 30° 15*5,0+2*6,0+1*7,0+1*9,0		- - 103,000			
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce					222 750	
46	H	42981027	trouba spirálně vinutá Pz D 600mm, l=3000mm Plný popis: ---	m	6,600	500,00	3 300	
			Výkaz výměr: - ocelová trouba propustku DN 600, km 0,460, tl. stěny 8mm (možné využití například z vyřazených trub z - ocelové trouby stávajících propustků DN 500, v km 0,62480 a km 1,400 - budou zpětně použity na stavbě - km 0,460; 6,60		- - 6,600			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
47	SP	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 Plný popis: Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	4,000	20 000,00	80 000	
			Výkaz výměr: - šikmá čela propustků DN 500, ve sklonu 1:1,5 - km 0,62480; 1+1 - km 1,400; 1+1		- 2,000 2,000			
48	SP	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 Plný popis: Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	20 000,00	40 000	
			Výkaz výměr: - šikmá čela propustku DN 600, ve sklonu 1:1,5 - km 0,460; 1+1		- 2,000			
49	SP	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 Plný popis: Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	10,850	3 870,00	41 990	
			Výkaz výměr: - obetonování trouby propustku v tl. 150mm (min. 100 mm) - km 0,460; 6,60*0,5 - km 0,62480; 9,0*0,5 - km 1,400; 6,1*0,5		- 3,300 4,500 3,050			
50	SP	919541013	Zřízení propustků z trub ocelových DN 500 Plný popis: Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub ocelových do DN 500	m	15,100	2 300,00	34 730	
			Výkaz výměr: - opětovné usazení stávajících propustků DN 500 - na sjezdu km 0,62480; 9,0 - příčný propust km 1,400; 6,1		- 9,000 6,100			
51	SP	919541014	Zřízení propustků z trub ocelových DN 600 Plný popis: Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub ocelových do DN 600	m	6,600	2 300,00	15 180	
			Výkaz výměr: - nový propustek DN 600 - příčný propust km 0,460; 6,6		- 6,600			
52	SP	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500 Plný popis: Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm	m	15,100	500,00	7 550	
			Výkaz výměr: - stávající propustky DN 500 - opětovné usazení, trouby propustků budou zpětně použity - na sjezdu km 0,62480; 9,0 - příčný propust km 1,400; 6,1		- 9,000 6,100			
Oddíl		099: Přesun hmot a manipulace se sutí					34 648	
53	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	537,185	64,50	34 648	
Objekt		SO 102: Lesní cesta - Obec Třebovice					1 421 044	
Oddíl		001: Zemní práce					443 865	
1	SP	111251202	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně Plný popis: Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	457,785	16,70	7 645	
			Výkaz výměr: - planimetricky, oboustranné odstranění náletových dřevin podél trasy lesní cesty - pro průjezd lesní/stavební techniky do 1,5m od koruny cesty. Bez spálení, pouze odtažení do 20 m od koruny - předpoklad 3 ks/m2m rozsah 10 % délky stavby; 508,65*1,5*2*3*0,10		- - 457,785			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
2	SP	112201135	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	600,00	600	
Plný popis: Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm								
Výkaz výměr: - pařezy po kácených dřevinách podél trasy lesní cesty; 1,0					1,000			
3	SP	112201138	Odstranění pařezů D přes 0,8 do 0,9 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	900,00	900	
Plný popis: Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm								
Výkaz výměr: - pařezy po kácených dřevinách podél trasy lesní cesty; 1,0					1,000			
4	SP	121151223	Sejmutí lesní půdy plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně	m2	2 104,325	14,40	30 302	
Plný popis: Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm								
Výkaz výměr: - sejmutí vrchní vrstvy lesní hrabanky / krytu cesty - zpětné využití na stavbě					—			
- v tl. 150 mm					—			
- dle rozsahu zpevnění cesty - km 0,69465-0,92245; km 1,07455-1,35540 - planimetricky					—			
- plocha vozovky - štěrkový kryt; 1850,0					1 850,000			
- plocha krajnice; 508,65*0,25*2					254,325			
5	SP	122151404	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	315,649	55,20	17 424	
Plný popis: Vykopávky v zemních na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3								
6	SP	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	445,362	82,30	36 653	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3								
Výkaz výměr: - odkopávky v tl. 250 mm, pro konstrukci lesní cesty - planimetricky, dle příčných řezů; (2610,0*508,65)/1744,49					761,011			
- odpočet sejmutí lesní hrabanky; -315,649					- 315,649			
7	SP	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení	m3	133,609	31,10	4 155	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky výsypek Příplatek k cenám za lepivost zemin								
Výkaz výměr: - předpoklad 30% objemu					—			
- odkopávky lesní cesty; 445,362*0,30					133,609			
8	SP	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	1,000	598,00	598	
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm								
9	SP	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm	kus	1,000	741,00	741	
Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm								
10	SP	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	457,785	60,30	27 604	
Plný popis: Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m								
Výkaz výměr: - odtažení náletových dřevin vč. ořezů dřevin do prostoru, do 20 m od koruny cesty s ponecháním na místě					—			
- dle odstranění křovin; 457,785					457,785			
11	SP	162506111	Vodorovné přemístění do 3000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	315,649	118,00	37 247	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 2000 do 3000 m								
12	SP	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	445,362	118,00	52 553	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m								
13	SP	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	315,649	20,00	6 313	
Plný popis: Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění								
Výkaz výměr: - sejmutí vrchní vrstvy lesní hrabanky / krytu cesty - zpětné využití na stavbě					-			
- v tl. 150 mm					-			
- dle rozsahu zpevnění cesty - km 0,69465-0,92245; km 1,07455-1,35540 - planimetricky					-			
- plocha vozovky - štěrkový kryt; 1850,0*0,15					277,500			
- plocha krajnice; 508,65*0,25*2*0,15					38,149			
14	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	445,362	20,00	8 907	
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Výkaz výměr: - odkopávky; 445,362					445,362			
15	SP	171152121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	606,476	79,80	48 397	
Plný popis: Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých								
Výkaz výměr: - násypy, úpravy terénu, napojení cesty - planimetricky dle příčných řezů; (2080,0*508,65)/1744,49					606,476			
16	SP	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	828,375	6,57	5 442	
Plný popis: Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných								
Výkaz výměr: - dle svahování násypů; 828,375					828,375			
17	SP	171206111	Uložení zemín schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	315,649	21,40	6 755	
Plný popis: Uložení zemín schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovňáním								
Výkaz výměr: - uložení lesní hrabanky na dočasnou deponii - pro zpětné využití; 315,649					315,649			
18	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	154,535	18,20	2 813	
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
Výkaz výměr: - přebytek zeminy ze stavby - uložení na deponii na ZÚ nebo dle požadavku investora, zemina k dalšímu využití					-			
- lesní hrabanka; 315,649					315,649			
- odkopávky; 445,362					445,362			
- odpočet zemina - uložení do násypů; -606,476					- 606,476			
19	SP	181152301	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích bez zhutnění	m2	2 100,000	15,00	31 500	
Plný popis: Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních bez zhutnění								
Výkaz výměr: - planimetricky, dle situace a řezů; 2100,0					2 100,000			
20	SP	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	2 104,325	25,00	52 608	
Plný popis: Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním								
Výkaz výměr: - dle rozsahu zpevnění cesty - km 0,69465-0,92245; km 1,07455-1,35540 - planimetricky					-			
- plocha vozovky - štěrkový kryt; 1850,0					1 850,000			
- plocha krajnice; 508,65*0,25*2					254,325			
21	SP	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	1 271,625	25,00	31 791	
Plný popis: Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Výkaz výměr: - v rozsahu silničních příkopů					-			
- levostranný příkop km 0,69465-0,92245, km 1,07455-1,35540; ((922,45-694,65)+(1355,40-1074,55))*2*1,25					1 271,625			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
22	SP	182251101	Svahování násypů strojně	m2	828,375	25,00	20 709	
Plný popis: Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině								
Výkaz výměr: - celková úprava ploch okolního terénu - planimetricky; 2100,0					2 100,000			
- odpočet svahování v zářezích; -1271,625					- 1 271,625			
23	SP	184818111	Vyvětvění a tvarový ořez dřevin v do 3 m s odnesením odpadu do 200 m a spálením	kus	305,190	40,00	12 208	
Plný popis: Vyvětvění a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu do 3 m								
Výkaz výměr: - planimetricky, oboustranný ořez spodních větví do výšky 3,0m na vozovku lesní cesty					-			
- pro průjezd lesní/stavební techniky do 1,5m od korun cesty. Bez spálení, pouze odtažení do 20 m od koruny					-			
- předpoklad větvoví 1 ks/m2m rozsah 20 % délky stavby; 508,65*1,5*2*1*0,20					305,190			
Oddíl			005: Komunikace				967 384	
24	SP	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 350 do 400 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	2 182,785	30,00	65 484	
Plný popis: Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm								
Výkaz výměr: - úprava podloží vozovky směsnými hydraulickými pojivy v objemu 4 % upravované zeminy (50% vápna, 50%					-			
- poměr pojiva bude laboratorně ověřen před realizací stavby, v režii zhotovitele stavby					-			
- kryt lesní cesty - km 0,69465-0,92245; km 1,07455-1,35540 - planimetricky; 1540,0					1 540,000			
- rozšíření vozovky; 11+9+165					185,000			
- rozšíření pod krajnice; 508,65*0,45*2					457,785			
25	SP	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	8,000	222,00	1 776	
Plný popis: Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm								
Výkaz výměr: - opevnění výtoku svodnic lesní cesty km 0,705-0,730; km 1,075-1,350					-			
1,0*1,0*8					8,000			
26	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 850,000	150,00	277 500	
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm								
Výkaz výměr: - krytová vrstva vozovky, ŠDa fr.0-63					-			
- kryt lesní cesty - km 0,69465-0,92245; km 1,07455-1,35540 - planimetricky; 1540,0					1 540,000			
- rozšíření vozovky; 11+9+165					185,000			
- ŠDb fr.0-125					-			
- výhybny; 125					125,000			
27	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2 307,785	154,00	355 399	
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm								
Výkaz výměr: - podkladní vrstva vozovky, ŠDb fr.0-125					-			
- dle plochy krytové štěrkové vrstvy; 1850,0					1 850,000			
- rozšíření pod krajnice; 508,65*0,45*2					457,785			
28	SP	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	m2	254,325	139,50	35 478	
Plný popis: Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm								
Výkaz výměr: - dle rozsahu zpevnění cesty - km 0,69465-0,92245; km 1,07455-1,35540 - planimetricky					-			
- fr. 0-32					-			
- plocha krajnice; 508,65*0,25*2					254,325			
29	H	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	30,559	1 560,00	47 672	
Plný popis: ---								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: - dle úpravy podloží směsnými pojivy; 2182,785*0,40*1,75*0,04/2					30,559			
30	H	58530160	vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL Plný popis: ---	t	30,559	2 130,00	65 091	
Výkaz výměr: - dle úpravy podloží směsnými pojivy; 2182,785*0,40*1,75*0,04/2					30,559			
31	SP	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny Plný popis: Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	53,000	2 245,00	118 985	
Výkaz výměr: - ocelové svodnice lesní cesty km 0,705-0,730; km 1,075-1,350, 8 ks					—			
- OCELOVÁ SVODNICE tř. zatížení D400 (40 t); ULOŽENÍ POD ÚHLEM < 30°					—			
4*5,0+1*7,0+1*8,0+2*9,0					53,000			
Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí							9 795	
32	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	151,855	64,50	9 795	