

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **GSR2478 Štěpnická 1185 byt č. 5**

Objednatel: **MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ** IČO: **00291471**  
**Masarykovo náměstí 19** DIČ: **CZ00291471**  
**68601 Uherské Hradiště-Uherské Hradiště**

Zhotovitel: **GSR s.r.o.** IČO: **26908387**  
**J.E.Purkyně** DIČ: **CZ26908387**  
**68606 Uherské Hradiště**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	297 130,59
PSV	258 573,37
MON	0,00
Vedlejší náklady	18 893,94
Ostatní náklady	30 000,00
<b>Celkem</b>	<b>604 597,90</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	604 597,90 CZK
Snížená DPH	12 %	72 551,75 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 677 149,65 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>00</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>48 893,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5 867,27</b>	<b>54 761,21</b>	<b>8</b>
00	VRN	48 893,94	0,00	5 867,27	54 761,21	8

<b>SO1</b>	<b>Byt 1185/5</b>	<b>555 703,96</b>	<b>0,00</b>	<b>66 684,48</b>	<b>622 388,44</b>	<b>92</b>
D1.1	Architektonicko stavební řešení	350 308,58	0,00	42 037,03	392 345,61	58
D1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace, vytápění	100 625,67	0,00	12 075,08	112 700,75	17
D1.4.5	Technika prostředí staveb - elektroinstalace silnoproudé	104 769,71	0,00	12 572,37	117 342,08	17
Celkem za stavbu		604 597,90	0,00	72 551,75	677 149,65	100

Popis stavby: GSR2478 - Štěpnická 1185 byt č. 5

Popis stavby: 0F Město UH 2405 - Štěpnická 1185 byt č. 5

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - VRN

Popis objektu: SO1 - Byt 1185/5

Popis rozpočtu: D1.1 - Architektonicko stavební řešení

Popis rozpočtu: D1.4.2 - Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace, vytápění

Popis rozpočtu: D1.4.5 - Technika prostředí staveb - elektroinstalace silnoproudé

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1.004	Kabely a vodiče (dodávka a montáž včetně vysekání drážek)	HSV			36 639,81	6,1
1.01899999	Svítlidla včetně zdrojů	HSV			5 546,76	0,9
1.024	Přístroje -	HSV			11 881,96	2,0
1.04099999	Úložný materiál	HSV			8 419,82	1,4
1.05000000	Příslušenství	HSV			4 381,96	0,7
1.06000000	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	HSV			24 288,00	4,0
1.07100000	Rozvaděč RB	HSV			13 611,40	2,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 678,06	0,9
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			17 430,71	2,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			91 831,38	15,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 497,74	0,2
64	Výplně otvorů	HSV			8 809,00	1,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 303,49	0,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			11 047,88	1,8

96	Bourání konstrukcí	HSV			35 532,11	5,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 243,56	0,9
711	Izolace proti vodě	PSV			4 413,45	0,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			259,30	0,0
722	Vnitřní vodovod	PSV			10 777,29	1,8
725	Zařizovací předměty	PSV			12 606,20	2,1
730	Ústřední vytápění	PSV			22 352,32	3,7
733	Rozvod potrubí	PSV			12 155,14	2,0
734	Armatury	PSV			10 887,45	1,8
735	Otopná tělesa	PSV			27 045,03	4,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			69 415,13	11,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 528,17	0,3
776	Podlahy povlakové	PSV			32 192,66	5,3
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			17 824,02	2,9
781	Obklady keramické	PSV			9 239,73	1,5
783	Nátěry	PSV			3 941,43	0,7
784	Malby	PSV			23 677,93	3,9
785	Tapety	PSV			258,12	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 986,95	1,7
VN	Vedlejší náklady	VN			18 893,94	3,1
ON	Ostatní náklady	ON			30 000,00	5,0
Cena celkem					604 597,90	100,0

### Položkový rozpočet

S:	GSR2478	Štěpnická 1185 byt č. 5
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>18 893,94</b>
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 668,45	6 668,45
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 445,63	4 445,63
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 222,82	2 222,82
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 557,04	5 557,04
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>30 000,00</b>
5	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
<b>Celkem</b>						<b>48 893,94</b>

## Položkový rozpočet

S:	GSR2478	Štěpnická 1185 byt č. 5
O:	SO1	Byt 1185/5
R:	D1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>5 678,06</b>
1	340235211	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm <i>včetně pomocného pracovního lešení</i> Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 3,00000	kus	3,00000	122,82	368,46
2	340271415	Zazdívka otvorů příček z pálených tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 150 mm <i>včetně pomocného pracovního lešení</i> - v.č. D.1.1.B.1 : viz POZNÁMKA : ozn. 4/ : 1 ozn. 5/ : 1	kus	2,00000	419,98	839,96
3	346244313	Obezdvíka van a WC modulů z pálených tvárníc tloušťky 100 mm - v.č. D.1.1.B.2 : ozn. 7/ : 0,5*(0,7+1,6)*2	m2	2,30000	948,52	2 181,60
4	342263410	Osazení revizních dvířek do příček, do 0,25 m2 - v.č. D.1.1.B.2 : viz POZNÁMKA : ozn. 2/ : 3	kus	3,00000	559,36	1 678,08
5	28349014	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: plast; počet křídel: 1	kus	3,00000	203,32	609,96
<b>Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké</b>						<b>17 430,71</b>
6	342261112	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťka 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm <i>zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávaného materiálu.</i> - v.č. D.1.1.B.2 : 101-102 : 0,58*2,71 po vybourané dřevěné příčce : 2,635*3,1 odpočty za otvory : 0,8*1,97	m2	11,31630	1 284,32	14 533,79
7	342090121	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho <i>křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 75 mm, 1 x opláštěné</i>	kus	1,00000	778,32	778,32
8	342263998	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy do 2 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 11,31630	m2	11,31630	187,22	2 118,64
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>91 831,38</b>
9	601016191	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce penetrační nátěr stropů akrylátový <i>po jednotlivých vrstvách</i> Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 37,08400	m2	37,08400	73,05	2 708,99
10	602016191	Jádrová omítka penetrační nátěr stěn akrylátový Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 113,77660	m2	113,77660	62,47	7 107,62

## Položkový rozpočet

S:	GSR2478	Štěpnická 1185 byt č. 5
O:	SO1	Byt 1185/5
R:	D1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0 mm	m2	5,57760	57,96	323,28
<p style="color: green; font-size: small;">které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,</p> <p style="color: blue; font-size: small;">- v.č. D.1.1.B.2 : 1,14*1,52+1,74*1,52 <span style="float: right;">4,38000</span></p> <p style="color: blue; font-size: small;">1,2*0,5*2 <span style="float: right;">1,20000</span></p>						
12	611403399	Hrubé zaplnění rýh ve stropech maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	0,11500	798,56	91,83
<p style="color: blue; font-size: small;">- v.č. D.1.1.B.1 : 101-102 : 0,1*(0,57+0,58) <span style="float: right;">0,12000</span></p>						
13	611421311	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnice a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	37,08400	181,24	6 721,10
<p style="color: blue; font-size: small;">Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 37,08400 <span style="float: right;">37,08000</span></p>						
14	611474410	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná, na monolitický podklad	m2	37,08400	342,24	12 691,63
<p style="color: green; font-size: small;">kompletní souvrství</p> <p style="color: blue; font-size: small;">Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 37,08400 <span style="float: right;">37,08000</span></p>						
15	612401391	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	796,72	1 593,44
<p style="color: green; font-size: small;">jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,</p> <p style="color: blue; font-size: small;">- v.č. D.1.1.B.2+3 : viz VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ : T1 : 2 <span style="float: right;">2,00000</span></p>						
16	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	0,54200	744,28	403,40
<p style="color: green; font-size: small;">jakékoliv šířky rýhy,</p> <p style="color: blue; font-size: small;">- v.č. D.1.1.B.1 : 101-102 : 0,1*2,71*2 <span style="float: right;">0,54000</span></p>						
17	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	16,28000	117,76	1 917,13
<p style="color: blue; font-size: small;">- v.č. D.1.1.B.2 : viz VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ : T1 : 2*(0,8+1,97*2) <span style="float: right;">9,48000</span> T5 : 2*(1,2+0,5)*2 <span style="float: right;">6,80000</span></p>						
18	612421311	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	113,77660	151,34	17 218,98
<p style="color: blue; font-size: small;">Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 113,77660 <span style="float: right;">113,78000</span></p>						
19	612451121	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	2,83500	387,78	1 099,38
<p style="color: green; font-size: small;">v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového</p> <p style="color: blue; font-size: small;">Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 2,83500 <span style="float: right;">2,84000</span></p>						
20	612474410	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	113,77660	288,42	32 815,44
<p style="color: green; font-size: small;">kompletní souvrství</p> <p style="color: blue; font-size: small;">Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 113,77660 <span style="float: right;">113,78000</span></p>						
21	R_3452931	Úprava (zapravení) ostění po vybourání stávajících 1kř. dveřních křidel vč. zárubní	kus	4,00000	1 784,80	7 139,20
<p style="color: blue; font-size: small;">- v.č. D.1.1.B.1 :</p>						

## Položkový rozpočet

S:	GSR2478	Štěpnická 1185 byt č. 5
O:	SO1	Byt 1185/5
R:	D1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

viz POZNÁMKA :

ozn. 1/ : 2 2,00000

ozn. 2/ : 1 1,00000

ozn. 3/ : 1 1,00000

<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>	<b>1 497,74</b>
----------------	---------------------------------------	-----------------

22	632451441	Doplnění cementového potěru o ploše jednotlivě do 1 m <sup>2</sup> , tloušťka přes 30 do 40 mm	m <sup>2</sup>	0,23000	874,00	201,02
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	--------	--------

na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot),

- v.č. D.1.1.B.2 :

viz POZNÁMKA :

ozn. 9/ : 0,1\*(0,57+0,58)\*2 0,23000

23	634471715R0X	Adhézní můstek, vyrovnání spar	m <sup>2</sup>	3,37600	384,10	1 296,72
----	--------------	--------------------------------	----------------	---------	--------	----------

- v.č. D.1.1.B.2 :

skladby podlah - PDL 2 :

105 : 3,376 3,38000

<b>Díl: 64</b>	<b>Výplně otvorů</b>	<b>8 809,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

24	642945111	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, obetonováním	kus	1,00000	6 872,40	6 872,40
----	-----------	------------------------------------------------------------------------	-----	---------	----------	----------

a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, k zárubně do zdiva např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bed

- v.č. D.1.1.B.2+3 :

viz VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ :

Z1 : 1 1,00000

25	5533301126	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné; požární odolnost: E, I, W; 3	kus	1,00000	1 936,60	1 936,60
----	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	----------	----------

<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>	<b>5 303,49</b>
----------------	---------------------------------	-----------------

26	941955001	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m <sup>2</sup>	39,48400	134,32	5 303,49
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------	----------------	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 37,08400 37,08000

- v.č. D.1.1.B.1 :

viz POZNÁMKA :

ozn. 17/ : 1,2\*2,0 2,40000

<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>	<b>11 047,88</b>
----------------	-----------------------------------------------------	------------------

27	952901111	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m <sup>2</sup>	37,14100	104,44	3 879,07
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------	--------	----------

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výš podlaží do 4 m

- v.č. D.1.1.B.2 :

viz LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

101-105 : 3,372+5,154+9,038+16,201+3,376 37,14000

## Položkový rozpočet

S:	GSR2478	Štěpnická 1185 byt č. 5
O:	SO1	Byt 1185/5
R:	D1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	952901411	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálky, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, krovy a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů	m2	37,08400	64,31	2 384,87

jakékoliv výšky podlaží

- v.č. D.1.1.B.1 :

viz POZNÁMKA :

101-105 : 2,984+5,485+9,038+16,201+3,376

37,08000

29	R_3452993	Průběžný úklid společných prostor (schodiště) po dobu udržovacího období prací	kpl	1,00000	4 784,00	4 784,00
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	----------	----------

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>35 248,73</b>
----------------	---------------------------	------------------

30	962031113	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	3,11650	146,28	455,88
----	-----------	--------------------------------------------------------	----	---------	--------	--------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa (150 kg/m2),

- v.č. D.1.1.B.1 :

101-102 : 2,71\*(0,57+0,58)

3,12000

31	965048515	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	33,70800	362,48	12 218,48
----	-----------	----------------------------------------------	----	----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 33,70800

33,71000

32	968061125	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	21,16	21,16
----	-----------	---------------------------------------------------------------	-----	---------	-------	-------

oken, dveří a vrat, s uložním a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

- v.č. D.1.1.B.1 :

viz POZNÁMKA :

ozn. 3/ : 1

1,00000

33	968072455	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,91000	470,12	2 778,41
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	----------

- v.č. D.1.1.B.1 :

viz POZNÁMKA :

ozn. 1/ : 2\*0,8\*1,97

3,15000

ozn. 2/ : 1\*0,6\*1,97

1,18000

ozn. 3/ : 1\*0,8\*1,97

1,58000

34	970231100	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm	m	3,40000	575,92	1 958,13
----	-----------	--------------------------------------------	---	---------	--------	----------

- v.č. D.1.1.B.1 :

viz POZNÁMKA :

ozn. 17/ : 2\*(1,2+0,5)

3,40000

35	970231100	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm	m	19,56000	575,92	11 265,00
----	-----------	--------------------------------------------	---	----------	--------	-----------

- v.č. D.1.1.B.1 :

viz POZNÁMKA :

ozn. 1/ : 2\*(0,9+2,02\*2)

9,88000

ozn. 2/ : 1\*(0,7+2,02\*2)

4,74000

ozn. 3/ : 1\*(0,9+2,02\*2)

4,94000

36	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm	kus	1,00000	67,62	67,62
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	-------	-------

základovém nebo nadzákladovém,

- v.č. D.1.1.B.1 :

viz POZNÁMKA :

## Položkový rozpočet

S:	GSR2478	Štěpnická 1185 byt č. 5
O:	SO1	Byt 1185/5
R:	D1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ozn. 4/ : 1		1,00000		
37	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do m2, tloušťky do 100 mm	m2	0,60000	273,24	163,94
		základovém nebo nadzákladovém, - v.č. D.1.1.B.1 : viz POZNÁMKA : ozn. 17/ : 1,2*0,5		0,60000		
38	976072221	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí komínových a topn. dvířek, ventilací apod. plochy do 0,3 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	3,00000	49,40	148,20
		- v.č. D.1.1.B.1 : viz POZNÁMKA : ozn. 5/ : 1 ozn. 6/ : 2		1,00000 2,00000		
39	978011141	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	37,08400	42,23	1 566,08
		- v.č. D.1.1.B.1 : viz POZNÁMKA : 101 : 2,984 102 : 5,485 103 : 9,038 104 : 16,201 105 : 3,376		2,98000 5,49000 9,04000 16,20000 3,38000		
40	978013141	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	113,77660	33,86	3 852,48
		- v.č. D.1.1.B.1+2 : viz POZNÁMKA : 101 : 2,71*((1,85+1,6)*2-0,58)-0,8*1,97*2-0,6*1,97+0,4*(1,03+2,38*2) 102 : 2,71*((2,425+2,525)*2-0,58)-0,825*2,02-1,2*0,5-0,6*(0,6+2,525) 103 : 2,71*(2,45+3,695)*2-0,8*1,97-1,2*0,5-1,14*1,52+0,27*(1,2+(1,52+0,86)*2) 104 : 2,71*(3,515+4,62)*2-0,825*2,02-0,8*1,97*2-1,74*1,52+0,27*(1,74+(1,52+0,86)*2) 105 : (2,71-1,61)*(2,11+1,6)*2		15,11000 21,12000 31,01000 38,38000 8,16000		
41	978013191	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	2,64400	109,94	290,68
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 2,64400		2,64000		
42	978059531	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	2,64400	138,46	366,09
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, - v.č. D.1.1.B.1 : viz LEGENDA MÍSTNOSTÍ : ozn. 7/ : 0,8*(2,525+0,78)		2,64000		
43	R_3883939	Demontáž pomocného dřevěného špalíku 100/200mm pro zavěšení vrchních skříněk kuchyně	kus	3,00000	32,20	96,60

## Položkový rozpočet

S:	GSR2478	Štěpnická 1185 byt č. 5
O:	SO1	Byt 1185/5
R:	D1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- v.č. D.1.1.B.1 :

viz POZNÁMKA :

ozn. 15/ : 3

3,00000

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>5 243,56</b>
44	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, noše	t	5,09796	1 028,56	5 243,56

oborů 801, 803, 811 a 812

<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>4 413,45</b>
45	711212000	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	4,27600	74,52	318,65

- v.č. D.1.1.B.2 :

skladba podlahy PDL2 :

105 : 4,276

4,28000

Začátek provozního součtu

podlaha : 3,376

3,38000

vytažení na stěny : 0,3\*(0,7+1,6+0,7)

0,90000

Konec provozního součtu

46	711212002	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	4,27600	621,92	2 659,33
				4,28000		

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 4,27600

47	711212601	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaží stěna	m	3,00000	193,20	579,60
----	-----------	------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	--------

- v.č. D.1.1.B.2 :

skladba podlahy PDL2 :

105 : 3,0

3,00000

Začátek provozního součtu

(0,7+1,6+0,7)

3,00000

Konec provozního součtu

48	711212602	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	2,00000	274,16	548,32
----	-----------	---------------------------------------------------------------	-----	---------	--------	--------

- v.č. D.1.1.B.2 :

skladba podlahy PDL2 :

105 : 2

2,00000

49	711212611	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	0,60000	210,68	126,41
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	--------

- v.č. D.1.1.B.2 :

skladba podlahy PDL2 :

105 : 0,3\*2

0,60000

50	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	42,32310	4,28	181,14
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						

<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>69 415,13</b>
51	766111820	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	6,99950	87,86	614,98

včetně demontáže lišt a vysklení,

meti ložnicí a obývacím pokojem : 2,65\*3,1

8,21000

odpočty za otvory : -0,65\*1,87

-1,22000

52	766661412	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	958,64	958,64
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	--------	--------

- v.č. D.1.1.B.2+3 :

## Položkový rozpočet

S:	GSR2478	Štěpnická 1185 byt č. 5
O:	SO1	Byt 1185/5
R:	D1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		viz VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ :				
		T1 : 1		1,00000		
53	766662811	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	1,00000	58,97	58,97
		- v.č. D.1.1.B.1 :				
		viz POZNÁMKA :				
		ozn. 3/ : 1		1,00000		
54	766664911	Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, kompletizovaných	kus	1,00000	296,70	296,70
		- v.č. D.1.1.B.2+3 :				
		viz VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ :				
		T2 : 1		1,00000		
55	766670011	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	3,00000	2 309,20	6 927,60
		- v.č. D.1.1.B.2+3 :				
		viz VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ :				
		T2 : 1		1,00000		
		T3 : 1		1,00000		
		T4 : 1		1,00000		
56	766670021	Doplňky ke dveřním křídům - montáž	kus	4,00000	453,56	1 814,24
57	766695213	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	155,02	155,02
58	R_3783356	D+M okno 1kř. sklopné do otvoru 1200/500mm včetně pákového mechanismu	kus	1,00000	8 096,00	8 096,00
		- v.č. D.1.1.B.2+3 :				
		viz VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ :				
		T5 : 1		1,00000		
59	R_3883934	D+M větrací mřížka 400/80mm, eloxovaný hliník, barva stříbrná	sada	1,00000	349,60	349,60
		- v.č. D.1.1.B.2+3 :				
		viz VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ :				
		T2 : 1		1,00000		
60	54914591	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře	kus	2,00000	468,28	936,56
61	549146432	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch nerez-mat Ti; příslušenství cylindrická vložka, 5 klíčů; bezpečnostní třída 3	kus	1,00000	3 408,60	3 408,60
62	54915360	sada kování posuvných dveří zámek, miska kulatá; uzamykání z jedné strany; mosaz lesklá	kus	1,00000	1 394,72	1 394,72
63	611601201	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 60 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová	kus	1,00000	3 712,20	3 712,20
		úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku				
64	611601203	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 80 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová	kus	2,00000	3 712,20	7 424,40
		úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku				

## Položkový rozpočet

S:	GSR2478	Štěpnická 1185 byt č. 5
O:	SO1	Byt 1185/5
R:	D1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
65	61165395	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární, bezpečnostní; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD, plech; materiál	kus	1,00000	13 257,20	13 257,20

pláště: HDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W  
barva: dekor dle vzorníku

66	61181250.A	Zárubeň dřevěná - OKZ; H' = 1 970 mm; B' = 600 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: dýha; typ závěsů: otočné	kus	1,00000	6 187,00	6 187,00
67	61181252.A	Zárubeň dřevěná - OKZ; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: dýha; typ závěsů: otočné	kus	2,00000	6 187,00	12 374,00
68	61187-PC	Práh dřevohliníkový délka 80 cm	kus	1,00000	625,60	625,60
69	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	685,92030	1,20	823,10

50 m vodorovně

<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>	<b>32 192,66</b>
-----------------	--------------------------	------------------

70	776101101	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	37,14100	8,28	307,53
----	-----------	-------------------------------------------------------------------	----	----------	------	--------

položky neobsahují žádný materiál

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 37,14100

37,14000

71	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	41,40000	16,19	670,27
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	---	----------	-------	--------

- v.č. D.1.1.B.1 :

viz POZNÁMKA :

101 : 2\*(1,85+0,58+0,1+0,92)-1,03+0,4\*2-0,7-0,9

5,07000

102 : 2\*(2,425+0,57+0,58+0,1+0,92+0,1+0,825)-0,825

10,21000

103 : 2\*(2,45+3,695+0,27)-0,9

11,93000

104 : 2\*(3,515+4,62+0,27)-0,9\*2-0,825

14,19000

105 : 0

72	776421100	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahoví soklíků z PVC a vinylu	m	45,78000	86,85	3 975,99
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	-------	----------

- v.č. D.1.1.B.2 :

skladba podlahy PDL1 :

101 : 2\*(1,85+1,6)-1,03+0,4\*2-0,7-0,9

5,07000

102 : 2\*(2,425+0,1+2,525)-0,825

9,28000

103 : 2\*(2,45+3,695+0,27)-0,9

11,93000

104 : 2\*(3,515+4,62+0,27)-0,9\*2-0,825

14,19000

105 : 2\*(1,41+1,6)-0,7

5,32000

73	776511810	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	33,70800	48,48	1 634,16
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	----------

- v.č. D.1.1.B.1 :

viz POZNÁMKA :

101 : 2,984

2,98000

102 : 5,485

5,49000

103 : 9,038

9,04000

104 : 16,201

16,20000

105 : 0

74	776561110	Položení podlah z linolea, imitace linolea bez dodávky podlahoviny	m2	37,14100	48,02	1 783,57
----	-----------	--------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	----------

- v.č. D.1.1.B.2 :

## Položkový rozpočet

S:	GSR2478	Štěpnická 1185 byt č. 5
O:	SO1	Byt 1185/5
R:	D1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		skladby podlah - PDL 1 :				
		101 : 3,372		3,37000		
		102 : 5,154		5,15000		
		103 : 9,038		9,04000		
		104 : 16,201		16,20000		
		skladby podlah - PDL 2 :				
		105 : 3,376		3,38000		
75	776981112	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, , šířka profilu 30 mm	m	3,02500	246,56	745,84
		- v.č. D.1.1.B.2+3 :				
		viz VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ :				
		Z2 : 1*0,6		0,60000		
		Z3 : 2*0,8		1,60000		
		Z4 : 1*0,825		0,83000		
76	776994111	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	9,14000	60,44	552,42
		- v.č. D.1.1.B.2 :				
		skladby podlah - PDL 1 :				
		101 : 0				
		102 : 0,825		0,83000		
		103 : 3,695		3,69000		
		104 : 4,62		4,62000		
		skladby podlah - PDL 2 :				
		105 : 0				
77	28342451	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; tl. 58,0 mm; 9 barev	m	50,35800	83,35	4 197,34
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 45,78000*1,1		50,36000		
78	28410-PC	Podlahovina vinylová v rolích s textilní podložkou tl. 3,1mm	m2	40,85510	441,60	18 041,61
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 37,14100*1,1		40,86000		
79	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	319,08670	0,89	283,99
		vodorovně do 50 m				
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>17 824,02</b>
80	777101101	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	37,14100	8,28	307,53
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 37,14100		37,14000		
81	777553020	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrky silikátových penetrace nesavého podkladu podlah adhezivní vrstvou	m2	37,14100	89,98	3 341,98
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 37,14100		37,14000		
82	777553210	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrky silikátových vyrovnání podlah samoniveleční hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	37,14100	240,12	8 918,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 37,14100		37,14000		
83	777553219	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrky silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleční hmotou na bázi cementu	m2	55,71150	62,19	3 464,70
		- v.č. D.1.1.B.2 :				
		skladba podlahy PDL1 + PDL2 (předp. do 5mm) :				

## Položkový rozpočet

S:	GSR2478	Štěpnická 1185 byt č. 5
O:	SO1	Byt 1185/5
R:	D1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 37,14100*1,5		55,71000		
84	28314045RX	D+M páska dilatační samolepicí systémová tl.3,0mm	m	45,78000	35,05	1 604,59
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 45,78000		45,78000		
85	998777201	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m	%	176,37070	1,06	186,99
		50 m vodorovně				
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>9 239,73</b>
86	781101210	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	2,83500	52,90	149,97
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 2,83500		2,84000		
87	781475115	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 250 x 250 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	2,83500	716,68	2 031,79
		- v.č. D.1.1.B.2 :				
		viz LEGENDA MÍSTNOSTÍ :				
		102 : 0,6*(2,525+0,6)		1,88000		
		105 : 0,6*1,6		0,96000		
88	781479701	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	2,83500	359,72	1 019,87
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 2,83500		2,84000		
89	781479705	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	2,83500	14,90	42,24
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 2,83500		2,84000		
90	781479711	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	2,83500	76,08	215,69
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 2,83500		2,84000		
91	R_3883943	Oprava spárování stávajícího obkladu v koupelně	m2	9,85920	294,40	2 902,59
		- v.č. D.1.1.B.2 :				
		viz POZNÁMKA :				
		105 : 1,61*(2,11+1,6)*2-0,6*1,6-1,61*0,7		9,86000		
92	R_3883949	Doplnění (úprava) keramického obkladu po demontáži zárubně	kpl	1,00000	1 288,00	1 288,00
		- v.č. D.1.1.B.2 :				
		viz POZNÁMKA :				
		ozn. 6/ : 1		1,00000		
93	59782200RX	Obkládačka 20x25 cm, RAKO HOME	m2	3,00000	414,00	1 242,00
		Začátek provozního součtu				
		2,835*1,05		2,98000		
		Konec provozního součtu				
		3,0		3,00000		
94	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	88,92050	3,91	347,68
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>1 210,04</b>
95	783225600	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	0,94800	211,60	200,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 0,94800		0,95000		
96	783226100	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	0,94800	83,26	78,93
		- v.č. D.1.1.B.2+3 :				
		Z1 : (0,8+1,97*2)*(0,1+0,05*2)		0,95000		

## Položkový rozpočet

S:	GSR2478	Štěpnická 1185 byt č. 5
O:	SO1	Byt 1185/5
R:	D1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
97	783424340	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	10,84000	85,84	930,51

na vzduchu schnoucí

- v.č. D.1.1.B.2 :

viz POZNÁMKA :

ozn. 3/ : 2,71\*(2+2)

10,84000

<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>	<b>23 677,93</b>
-----------------	--------------	------------------

98	784402801	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	150,86060	43,61	6 579,03
----	-----------	-----------------------------------------------------	----	-----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 37,08400

37,08000

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 113,77660

113,78000

99	784191101	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	150,86060	24,38	3 677,98
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------	----	-----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 37,08400

37,08000

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 113,77660

113,78000

100	784195412	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné	m2	150,86060	73,78	11 130,50
-----	-----------	---------------------------------------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 150,86060

150,86000

101	784442021	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	22,63260	101,20	2 290,42
-----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 11,31630\*2

22,63000

<b>Díl: 785</b>	<b>Tapety</b>	<b>258,12</b>
-----------------	---------------	---------------

102	785412800	Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m výšky do 3,8 m, ostatních s papírovou podložkou	m2	4,12000	62,65	258,12
-----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	--------

- v.č. D.1.1.B.1 :

viz POZNÁMKA :

ozn. 16/ : 2,0\*(0,57+0,92+0,57)

4,12000

<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>9 986,95</b>
-----------------	----------------------------------------	-----------------

103	979094211	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	3,56856	333,96	1 191,76
-----	-----------	------------------------------------------	---	---------	--------	----------

104	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,56856	276,92	988,21
-----	-----------	--------------------------------------------------	---	---------	--------	--------

105	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý da 1 km	t	3,56856	24,29	86,68
-----	-----------	---------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	-------

106	979990107	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 0 z Katalogu odpadů	t	3,56856	1 649,60	5 886,70
-----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------	----------

107	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	3,56856	347,30	1 239,36
-----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	----------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m

108	979087391	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek z každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	3,56856	166,52	594,24
-----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	--------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m

<b>Celkem</b>	<b>350 308,58</b>
---------------	-------------------

## Položkový rozpočet

S:	GSR2478	Štěpnická 1185 byt č. 5
O:	SO1	Byt 1185/5
R:	D1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace, vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>283,38</b>
1	725110814	Demontáž klozetů Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	214,82	214,82
2	725590813	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybouraných hmot, H 24 m <i>vodorovně do 100 m,</i>	t	0,03420	1 727,80	59,09
3	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 9 km	t	0,03420	276,92	9,47
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>259,30</b>
4	721194105	Zřízení přípojek na potrubí Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8us	kus	1,00000	102,12	102,12
<i>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,</i>						
5	721194109	Zřízení přípojek na potrubí Vyvedení odpadních výpustek D 110 2,3	kus	1,00000	151,80	151,80
<i>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,</i>						
6	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m <i>50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu</i>	%	2,53920	2,12	5,38
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>10 777,29</b>
7	722172914	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek Provedení propojení nového vodovodního potrubí se stávajícím	kus	3,00000	136,62	409,86
8	722172411	Potrubí z plastických hmot Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16 <i>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí</i>	m	4,00000	378,58	1 514,32
9	722181212	Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	4,00000	89,88	359,52
10	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	5,00000	264,50	1 322,50
11	722220111	Nástěnka Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	3,00000	287,96	863,88
12	722220851	Demontáž armatur závitových Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4"	kus	1,00000	18,95	18,95
13	722280108	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	4,00000	25,12	100,48
14	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	4,00000	38,27	153,08
15	pc 72201	Stavební výpomoc	hod	16,00000	368,00	5 888,00
16	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m <i>vodorovně do 50 m</i>	%	106,30590	1,38	146,70
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>12 606,20</b>
17	725111915	Opravy zařízení záchodů nádrží Výměna přívodní hadičky k nádržce	kus	1,00000	215,28	215,28
18	725119305	Klozetové mísy montáž Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00000	1 402,08	1 402,08
19	725210821	Demontáž umyvadel Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	176,64	176,64
20	725017162	Umyvadlo Umyvadlo na šrouby LYRA Plus, 550 x 450 mm, bílé	soubor	1,00000	2 277,00	2 277,00
21	725310823	Demontáž dřezů jednodílných Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě <i>bez výtokových armatur,</i>	soubor	1,00000	214,82	214,82
22	725314290	Příslušenství ke dřezu Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	421,36	421,36

## Položkový rozpočet

S:	GSR2478	Štěpnická 1185 byt č. 5
O:	SO1	Byt 1185/5
R:	D1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace, vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	725814106	Ventil rohový s filtrem IVAR.ART.230 DN 15 mm x DN 15 mm	soubor	3,00000	319,70	959,10
24	725820801	Demontáž baterií Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	1,00000	100,28	100,28
25	725860211	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty Sifon umyvadlový HL133, 5/4", s přípojkou pro pračku zpětná klapka, čistící otvor, D 32, 40 mm	kus	1,00000	586,04	586,04
26	725869218	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty Montáž U-sifonu	kus	1,00000	188,14	188,14
27	725980113	Dvířka Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	1,00000	317,40	317,40
28	725980122	Dvířka Dvířka z plastu, 300 x 300 mm	kus	2,00000	305,90	611,80
29	725291175R00.SWC	Dod a mtž sedátko sklopné k WC	soubor	1,00000	1 159,20	1 159,20
30	725811204	Ventil výtok stěna pračka G 3/4	kus	1,00000	457,24	457,24
31	55161640	manžeta klozetová centrická; plast	kus	1,00000	48,85	48,85
32	64232418	Mísa záchodová keramická kombinační; zabudování: stojící; tvar oválný; splachování: hluboké; odpad: svislý; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	1,00000	3 427,00	3 427,00
33	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	125,62230	0,35	43,97

<b>Díl: 730</b>	<b>Ústřední vytápění</b>	<b>22 352,32</b>
34	PC03 Topná zkouška dle ČSN 060310	h 8,00000 310,04 2 480,32
35	PC05 Stavební výpomoci	hod 8,00000 322,00 2 576,00
36	PC06 Vypuštění, napuštění a odvzdušnění topného systému	hod 8,00000 322,00 2 576,00
37	PC12 Úklid a odvoz demontovaného materiálu na skládku resp. do sběrných surovin	kpl 8,00000 1 840,00 14 720,00

<b>Díl: 733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>	<b>12 155,14</b>
38	733111103 Potrubí z trubek závitových Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m 16,00000 357,42 5 718,72
39	733113113 Potrubí z trubek závitových Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus 8,00000 138,92 1 111,36
40	733161923 Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek Vsazení odbočky do stáv.měd. potrubí vytápění D 18	kus 6,00000 248,86 1 493,16
41	733161924 Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek Vsazení odbočky do stáv.měd. potrubí vytápění D 22	kus 2,00000 299,46 598,92
42	733190106 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných Tlaková zkouška potrubí DN 32	m 16,00000 10,86 173,76
43	PC3PROP Dod a mtž propojení se stávajícím potrubím DN15-20	ks 8,00000 322,00 2 576,00
44	998733203 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	% 116,71920 4,14 483,22

<b>Díl: 734</b>	<b>Armatury</b>	<b>10 887,45</b>
45	734200821 Demontáž závitových armatur Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus 8,00000 120,98 967,84
46	734209113 Montáž závitové armatury Montáž armatur závitových,se 2závity G 1/2	kus 8,00000 100,74 805,92
47	734211113 Ventil Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 3/8"	kus 8,00000 107,18 857,44
48	734223122 Ventil Ventil termostatický, přímý, IVAR.VD DN 15 bez termostatické hlavice	kus 4,00000 443,44 1 773,76
49	734235122 Kohout Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20	kus 2,00000 460,92 921,84
50	734264222 Šroubení Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. HERZ RL-5 DN 15	kus 4,00000 341,78 1 367,12
51	734266772 Šroubení Šroubení svěrné na měď Heimeier 15x1 mm - EK	kus 8,00000 152,72 1 221,76
52	734295321 Kohout Kohout kul.vypouštěcí,komplet,GIACOMINI R608 DN 15	kus 4,00000 305,90 1 223,60

## Položkový rozpočet

S:	GSR2478	Štěpnická 1185 byt č. 5
O:	SO1	Byt 1185/5
R:	D1.4.2	Technika prostředí staveb - zdravotnická instalace, vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	55137318	Danfoss hlavice termostatická RAE 5054	kus	4,00000	424,58	1 698,32
54	998734203	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	108,37600	0,46	49,85
<b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>						<b>27 045,03</b>
55	735000912	Regulace otopného systému při opravách Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	4,00000	156,86	627,44
56	735118110	Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	6,00000	72,86	437,16
57	735111810	Demontáž radiátorů litinových Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	4,00000	43,98	175,92
58	735156542	Otopná tělesa panelová Otopné těleso panelové Radik Klasik 21 500 mm, dl. 600 mm	kus	1,00000	3 330,40	3 330,40
59	735156646	Otopná tělesa panelová Otopné těleso panelové Radik Klasik 22 500 mm, dl. 1000 mm	kus	1,00000	4 843,80	4 843,80
60	735156649	Otopná tělesa panelová Otopné těleso panelové Radik Klasik 22 500 mm, dl. 1600 mm	kus	1,00000	6 665,40	6 665,40
61	735151811	Demontáž otopných těles panelových Demontáž otopných těles panelových jednořadých, délky do1500 mm	kus	2,00000	143,98	287,96
62	735171353	Otopná tělesa koupelňová Těleso trubkové Koralux Rondo Class KRC, v. 1820 mm, dl. 450 mm	kus	1,00000	3 946,80	3 946,80
63	735179110	Otopná tělesa koupelňová montáž Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	kus	1,00000	612,72	612,72
64	735291800	Demontáž konzol nebo držáků Demontáž konzol otopných těles odpadu	kus	9,00000	16,74	150,66

otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu

65	54152722	Tyč topná s regulátorem Z-KT7R-0400	kus	1,00000	5 087,60	5 087,60
66	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	261,65860	3,36	879,17
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>1 528,17</b>
67	767995101	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb Výroba montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	3,00000	254,38	763,14
68	767 01	Dodávka ocelových konstrukcí pro uchycení potrubí a zařízení	kg	3,00000	243,80	731,40
69	998767202	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	14,94540	2,25	33,63

50 m vodorovně

<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>2 731,39</b>
70	783401811	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur Odstranění nátěrů potrubí DN do 50 mm	m	15,00000	4,69	70,35
71	783424340	Nátěry potrubí a armatur syntetické Nátěr syntet. potrubí do DN : mm Z+2x +1x email	m	31,00000	85,84	2 661,04

na vzduchu schnoucí

16+(2,5\*2\*3)

31,00000

<b>Celkem</b>	<b>100 625,67</b>
---------------	-------------------

## Položkový rozpočet

S:	GSR2478	Štěpnická 1185 byt č. 5
O:	SO1	Byt 1185/5
R:	D1.4.5	Technika prostředí staveb - elektroinstalace silnoproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1.004 Kabely a vodiče (dodávka a montáž včetně vysekání drážek)</b>						<b>36 639,81</b>
1	1.0049999999999999	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3x1.5 mm2, pevně	m	145,00000	68,82	9 978,90
2	1.0049999999999999	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3x2.5 mm2, pevně	m	185,00000	79,95	14 790,75
3	1.0049999999999999	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5x2.5 mm2, pevně	m	20,00000	107,27	2 145,40
4	1.0049999999999999	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5x6 mm2, pevně	m	20,00000	203,41	4 068,20
5	1.01	koaxiální kabel	m	20,00000	62,74	1 254,80
6	1.0109999999999999	UTP cat 5e	m	30,00000	42,50	1 275,00
7	1.012 1.012999999999	KABEL CELOPLASTOVÝ CY 6	m	30,00000	60,72	1 821,60
8	1.014	svorka pro ochranné pospojování	ks	4,00000	138,64	554,56
9	1.0149999999999999	ukončení vodičů na svorkovnici do 6mm2	ks	30,00000	25,02	750,60
<b>Díl: 1.01899999 Svítidla včetně zdrojů</b>						<b>5 546,76</b>
10	1.02	vývod pro svítidlo + lustrhák	ks	3,00000	128,52	385,56
11	1.0209999999999999	SVÍTIDLO S LED ZDROJEM STROPNÍ,1900lm,IP44	ks	2,00000	2 580,60	5 161,20
<b>Díl: 1.024 Přístroje -</b>						<b>11 881,96</b>
12	1.0249999999999999	SPÍNAČ Jednopolový, řazení 1, 1So	ks	3,00000	308,66	925,98
13	1.0269999999999999	PŘEPÍNAČ Střídavý, řazení 6, 6So	ks	4,00000	328,90	1 315,60
14	1.0269999999999999	PŘEPÍNAČ Jednopolový, řazení 5, IP44	ks	1,00000	480,70	480,70
15	1.0269999999999999	PŘEPÍNAČ Ovladač jednopólový, řazení 1/0, IP44	ks	1,00000	430,10	430,10
16	1.0309999999999999	3poráková kombinace	ks	1,00000	941,16	941,16
17	1.0329999999999999	ZÁSUVKA DOMOVNÍ 2p+PE, bez víčka	ks	7,00000	331,94	2 323,58
18	1.0329999999999999	ZÁSUVKA DOMOVNÍ 2p+PE, IP44	ks	2,00000	372,42	744,84
19	1.0329999999999999	ZÁSUVKA DOMOVNÍ 2x 2p+PE, bez víčka	ks	8,00000	458,44	3 667,52
20	1.0369999999999999	Zásuvka TV	ks	1,00000	526,24	526,24
21	1.038	zásuvka RJ45	ks	1,00000	526,24	526,24
<b>Díl: 1.04099999 Úložný materiál</b>						<b>8 419,82</b>
22	1.042 1.042999999999	KRABICE (dodávka a montáž včetně vysekání kapsy) KU 68/1 krabice univerzální	ks	40,00000	91,08	3 643,20
23	1.042 1.044	KRABICE (dodávka a montáž včetně vysekání kapsy) KO 100 krabice s víčkem	ks	1,00000	212,52	212,52
24	1.0449999999999999	bezšroubová svorka do 5x2,5mm2	ks	20,00000	23,28	465,60
25	1.046 1.0470000000	TRUBKA OHEBNÁ PVC (dodávka a montáž včetně vysekání drážky) DN 20 mm	m	50,00000	81,97	4 098,50
<b>Díl: 1.05000000 Příslušenství</b>						<b>4 381,96</b>
26	1.0510000000000000	zvukové tlačítko	ks	1,00000	303,60	303,60
27	1.0520000000000001	časové relé do krabice pod vypínač	ks	1,00000	698,28	698,28
28	1.0530000000000000	Axiální ventilátor s automatickou žaluzií O100mm	ks	1,00000	2 530,00	2 530,00
29	1.0540000000000001	domácí telefon	ks	1,00000	850,08	850,08
<b>Díl: 1.06000000 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</b>						<b>24 288,00</b>
30	1.0610000000000000	Demontáž stávajícího zařízení	hod	8,00000	556,60	4 452,80
31	1.0620000000000001	Práce spojené s montáží	hod	12,00000	556,60	6 679,20
32	1.0630000000000000	Stavební výpomoci (zapravení vysekaných drážek a otvorů, vysekání niky pro rozváděč a osazení, rozváděče)	hod	16,00000	556,60	8 905,60
33	1.0660000000000010	Revizní technik	hod	6,00000	708,40	4 250,40
<b>Díl: 1.07100000 Rozváděč RB</b>						<b>13 611,40</b>

## Položkový rozpočet

S:	GSR2478	Štěpnická 1185 byt č. 5
O:	SO1	Byt 1185/5
R:	D1.4.5	Technika prostředí staveb - elektroinstalace silnoproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	1.072000000000010	plastová rozvodnice zapuštěná 24 modulů IP40/20 vč. příslušenství	ks	1,00000	3 086,60	3 086,60
35	1.074000000000010	VYPÍNAČE DO 125A MSO32/3 3 pólový 32A	ks	1,00000	1 143,56	1 143,56
36	1.076000000000010	JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B" LTN10B/1 10A	ks	1,00000	404,80	404,80
37	1.076000000000010	JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B" LTN16B/1 16A	ks	7,00000	404,80	2 833,60
38	1.079000000000001	JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B" LTN16B/3 16A	ks	1,00000	991,76	991,76
39	1.081000000000001	4-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ OFI 40/4/030 40A, OFI 40	ks	1,00000	3 025,88	3 025,88
40	1.083000000000001	2-PÓLOVÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU OLI 10/2/030 10A	ks	1,00000	2 125,20	2 125,20

<b>Celkem</b>						<b>104 769,71</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------