

Rámcová dohoda - Běžná údržba dálnice, silnice pro motorová vozidla a dělený čtyřpruh - není předmětem plnění

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
49d	3242	914526.1	SDZ velkoplošné - výměna a doplnění lamel	Položka zahrnuje dodání, výměnu a doplnění lamel . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 08/2013.	m2	není předmětem plnění		0,00
50d	3243	914984 OTSKP	SDZ velkoplošné výměna nosné konstrukce	Položka zahrnuje demontáž stávající příhrady vč. likvidace, dodání, osazení a montáž nové nosné konstrukce a likvidaci vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Montáž zahrnuje vykopání základů, betonáž vč.zakotvení pro upevnění nosné konstrukce. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 08/2013.	ks	není předmětem plnění		0,00
51d	3244		SDZ velkoplošné oprava	Položka zahrnuje demontáž stávající příhrady vč. likvidace, dodání, osazení a montáž sloupků/stojek a likvidaci vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Montáž na stávající betonový základ. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 08/2013.	ks	není předmětem plnění		0,00
52d	3192	916C3	Dopravní majáčky neprosvětlované - zřízení	Položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení včetně základu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	není předmětem plnění		0,00
53d	3193	916C.1	Dopravní majáčky neprosvětlované - likvidace	Položka zahrnuje odstranění zničeného majáčku včetně betonového základu a vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	ks	není předmětem plnění		0,00
54d	2155	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - montáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - montáž včetně dopravy.	kpl	není předmětem plnění		0,00
55d	2156	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - demontáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - demontáž včetně dopravy.	kpl	není předmětem plnění		0,00
56d	2157	916149	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - nájem	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - nájem za jeden den	den	není předmětem plnění		0,00
57d	4111	9113A8	Ocelová svodidla - čištění	Položka zahrnuje očištění (omytí) svodidel (včetně náběhů) vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m	není předmětem plnění		0,00
58d	4131		Ocelová svodidla -rovnání jednostranné	Položka zahrnuje narovnání poškozených pásnic (1m pásnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	bm	není předmětem plnění		0,00
59d	4132		Ocelová svodidla oboustranná - rovnání	Položka zahrnuje narovnání poškozených pásnic (2m pásnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	bm	není předmětem plnění		0,00
60d	4142		Ocelová svodidla - opravy jednostranné	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla jednostranného úroveň zadržení N2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 08/2013	bm	není předmětem plnění		0,00
61d	4143		Ocelová svodidla oboustranná - opravy	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla oboustranného úroveň zadržení H2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 08/2013	bm	není předmětem plnění		0,00
62d	4151		Ocelová svodidla - likvidace jednostranné	Demontáž svodnice,deform.spojek. Zaberaněné sloupky se vytáhnou. Urovnání terénu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 08/2013 a likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb.	bm	není předmětem plnění		0,00
63d	4152		Ocelová svodidla oboustranná - likvidace	Demontáž svodnice,deform.spojek. Zaberaněné sloupky se vytáhnou. Urovnání terénu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 08/2013 a likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb.	bm	není předmětem plnění		0,00
64d	4211	78321	Zábradlí - nátěr včetně očištění	Položka zahrnuje provedení očištění (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP vč.naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m2	není předmětem plnění		0,00
65d	4231	93650	Zábradlí - opravy	Položka zahrnuje odřezání poškozených segmentů zábradlí, úpravu styčných ploch, náhradu novými díly a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP vč. příp. záspy jam po odstraněných sloupcích a úpravy nerovnosti na místě vhodným materiálem vč.naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 08/2013. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m	není předmětem plnění		0,00
66d	4251	9111B3	Zábradlí - likvidace	Položka zahrnuje odřezání zábradlí těsně nad niveletou terénu (betonovou patkou) a demontáž vč. příp. záspy jam po odstraněných sloupcích a úpravy nerovnosti na místě vhodným materiálem vč.naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 08/2013. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m	není předmětem plnění		0,00
67d	4262		Oplocení - sloupky narovnání	Srovnání sloupků do původní polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 08/2013.	ks	není předmětem plnění		0,00
68d	4263		Oplocení - sloupky výměna	Výměna zničených nebo poškozených sloupků. Zahrnuje odstranění, dodávku a montáž nových sloupků vč.zabetonování. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 08/2013.	ks	není předmětem plnění		0,00
69d	4264		Oplocení - pletivo výměna	Výměna zničené nebo poškozené části oplocení. V ceně je zahrnuto odstranění stávajícího, dodávka na montáž nového pletiva vč. napojení na stávající a řádného napnutí. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 08/2013.	m2	není předmětem plnění		0,00
70d	4265		Oplocení - branky, vrátka výměna	Výměna zničených nebo poškozených branek, vrat a vrátek. Zahrnuje odstranění stávajících a dodávku a montáž nových. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 08/2013.	m2	není předmětem plnění		0,00
71d	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění	Položka zahrnuje očištění (omytí) nástavců na svodidla vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	ks	není předmětem plnění		0,00
72d	4421	91238	Nástavce na svodidla - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž nástavců do předvrtaných děr ve svodnici dle TP. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	není předmětem plnění		0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba dálnice, silnice pro motorová vozidla a dělený čtyřpruh - není předmětem plnění

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
73d	4431		Nástavce na svodidla - rovnání	Položka zahrnuje rovnání nástavců na svodidla do předepsané polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	není předmětem plnění		0,00
74d	4441	91267.1	Odrázky ve svodidlech	Položka zahrnuje dodání a montáž odrazek do předvrtaných děr ve svodnici dle TP včetně odstranění poškozené odrazky a vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	ks	není předmětem plnění		0,00
75d	4451	912283	Nástavce na svodidla - demontáž	Položka zahrnuje demontáž poškozených nástavců na svodidla vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	ks	není předmětem plnění		0,00
76d	4511	912289	Směrové sloupky - čištění strojně	Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	ks	není předmětem plnění		0,00
77d	4521	91228.1	Směrové sloupky silniční - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž směrového sloupku náhradou za odcizený/zničený dle TP dle stávajícího stavu v místě. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. případně instalaci zcela nového směrového sloupku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	ks	není předmětem plnění		0,00
78d	4522	91228.2	Směrové sloupky silniční - zřízení vč. betonové patky	Položka zahrnuje dodání a osazení nového směrového sloupku náhradou za odcizený/zničený dle stávajícího stavu v místě, zřízení betonové patky dle TP vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. , případně instalaci zcela nového směrového sloupku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	ks	není předmětem plnění		0,00
79d	4531	91228.5	Směrové sloupky - znovuosazení	Položka zahrnuje znovuosazení vytrženého směrového sloupku dle TP vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	ks	není předmětem plnění		0,00
80d	4541		Směrové sloupky - vyrovnání	Položka zahrnuje vyrovnání vykloněného směrového sloupku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	není předmětem plnění		0,00
81d	4581	912A89	Balisety - čištění strojně	Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) baliset vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	ks	není předmětem plnění		0,00
82d	4582	912A8	Balisety - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž baliset náhradou za odcizené/zničené dle TP dle stávajícího stavu v místě, případně instalace zcela nových baliset. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	není předmětem plnění		0,00
83d	4585	912A83	Balisety - demontáž	Položka zahrnuje demontáž poškozených baliset vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	ks	není předmětem plnění		0,00
84d	4585	916F3.1	Clony proti oslnění výměna	Položka obsahuje dodávku, osazení, demontáž poškozeného dílu. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	ks	není předmětem plnění		0,00
85d	4611	78372	Bílení stromu	Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení nátěru bílou barvou na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m2	není předmětem plnění		0,00
86d	4621	4621	Přípevnění odrazové fólie	Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení přípevnění odrazové fólie na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	ks	není předmětem plnění		0,00
87d	4632		Odražeč k dopravním knoflíkům zapuštěný	Vodor.dopr.značení-knoflíky trvalé lepené-odstranění poškozených odražečů, dodávka a pokládka nových odražečů. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	ks	není předmětem plnění		0,00
88d	4811	91297	Výměna dopravního zrcadla	Položka zahrnuje demontáž poškozeného zrcadla (bez ohledu na tvar), dodání a montáž nového zrcadla předepsaného tvaru a rozměrů vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	ks	není předmětem plnění		0,00
89d	4822	91297.1	Výměna stojanu s patkou (bez výměny zrcadla)	Položka zahrnuje demontáž poškozeného stojanu s patkou, dodání a montáž nového stojanu včetně zřízení betonové patky a vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	ks	není předmětem plnění		0,00
90d	4812	91297.2	Dopravní zrcadlo - zřízení dopravního zrcadla včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací, předepsanou povrchovou úpravu, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu, odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	ks	není předmětem plnění		0,00
91d	4711	91325	Kilometrovník ocelový - dodání a osazení	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. , dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu dle TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	ks	není předmětem plnění		0,00
92d	4721		Kilometrovník - oprava	Položka zahrnuje dodání a výměnu poškozeného štítu nebo sloupku. Cena je kalkulována vč. materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 08/2013.	ks	není předmětem plnění		0,00
93d	4722		Kilometrovník - narovnání	Navrácení kilometrovníku do správné polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	není předmětem plnění		0,00
94d	4725	913253	Kilometrovník - demontáž	Položka zahrnuje demontáž rušeného kilometrovníku dle TP a ČSN vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 08/2013.	ks	není předmětem plnění		0,00
95d	5123	12920	Krajnice nepevněná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřiznutí krajnice (odebrání nánosů a drnů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m2	není předmětem plnění		0,00
96d	5131	56960	Krajnice nepevněná - opravy, zřízení	Položka zahrnuje dodání a doplnění krajnice vhodným dosypovým materiálem vč. zhutnění a přesypem frézovaného asfaltového materiálu v min. tl 70 mm) příp. odstranění (seřiznutí) nevhodného materiálu z krajnice a náhradou vhodným materiálem pro zajištění odvodnění pozemní komunikace dle TP vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m2	není předmětem plnění		0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba dálnice, silnice pro motorová vozidla a dělený čtyřpruh - není předmětem plnění

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
97d	5151	18216R.1	Opravy silničního svahu	Položka zahrnuje dodání, rozprostření vhodného materiálu vč.zhutnění, příp.odstranění nevhodného materiálu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m3	není předmětem plnění		0,00
98d	5211	12900	Čištění příkopů, svahů a asf. zálivů od odpadků ručně	Položka zahrnuje sběr odpadků do plastových pytlů vč. odvozu, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	hod	není předmětem plnění		0,00
99d	5221	12930	Čištění příkopů strojně příkopovou frézou	Položka zahrnuje strojní čištění (příkopová fréza) příkopů (u překážek ruční dočištění) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m	není předmětem plnění		0,00
100d	5231	12931	Hloubení příkopů strojně - do 0.3 m3/m	Položka zahrnuje hloubení příkopů v udaném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m	není předmětem plnění		0,00
101d	5232	12932	Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m	Položka zahrnuje hloubení příkopů v udaném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m	není předmětem plnění		0,00
102d	5242	935212R.1	Příkopy - opravy	Výměna poškozených příkopových tvarovek. V položce je zahrnuta dodávka o osazení nových tvarovek. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m	není předmětem plnění		0,00
103d	5311	93852R.1	Rigoly - čištění nánosů	Položka zahrnuje ruční odstranění travnatého porostu či naplaveného materiálu z rigolu ručně vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č.541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m	není předmětem plnění		0,00
104d	5313		Rigoly - čištění nánosů - strojně	Položka zahrnuje strojní čištění rigolů (u překážek ruční dočištění) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m	není předmětem plnění		0,00
105d	5331	935412R.1	Rigoly - opravy	Položka zahrnuje dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru- provedení spar (smršťovacích, vkládaných, řezaných)- postřiky povrchu (proti odpařování, ochranné), Vč. odstranění stávajícího rigolu, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m	není předmětem plnění		0,00
106d	5412	12993	Štěrbínové žlaby - čištění	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu ze štěrbinového žlabu (např. za použití tlakové vody) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m	není předmětem plnění		0,00
107d	5511	129958	Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustku vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m	není předmětem plnění		0,00
108d	5511	129971	Trubní propustky D přes 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustku vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m	není předmětem plnění		0,00
109d	5512	12940	Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosů	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z ploch vtoku a výtoku u propustku vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m3	není předmětem plnění		0,00
110d	5522		Propustky - stavební údržba	Opravy čel, kaveren dobetonováním Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m3	není předmětem plnění		0,00
111d	5811	12980	Vpustě, šachty - čištění	Položka zahrnuje výmuti a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpustí pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	ks	není předmětem plnění		0,00
112d	5814	12970	Vpustě, šachty - čištění - silně znečištěné	Položka zahrnuje výmuti a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpustí pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	ks	není předmětem plnění		0,00
113d	5821	899122.2	Vpustě - výměna mříže	Výměna mříže včetně dodávky mříže dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	není předmětem plnění		0,00
114d	5824	899122.1	Vpustě - výměna mříže s rámem	Výměna mříže s rámem, včetně dodávky mříže s rámem dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	není předmětem plnění		0,00
115d	5822	89910	Vpustě - výměna koše nebo jeho doplnění	Položka zahrnuje dodání a výměnu koše dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	není předmětem plnění		0,00
116d	5823	89916R	Šachty - betonové doplňky	Položka zahrnuje dodání a osazení poklopu vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m3	není předmětem plnění		0,00
117d	5841	89470R	Vpustě, šachty - přestavba	Položka zahrnuje:- poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.- předepsané trouby, monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kamenná nebo betonu)- vyplň, těsnění a tmelení spár a spojů- očištění a ošetření úložných ploch- izolační nátery proti zemi- předepsané podkladní konstrukce.Vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	ks	není předmětem plnění		0,00
118d	5842	89921R.1	Výšková úprava poklopů	položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).Vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č.541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	ks	není předmětem plnění		0,00
119d	5911	91781R.1	Silniční obruby - oprava	Položka zahrnuje znovuosazení vyřeměných obrub včetně podsypání betonovou směsí. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m	není předmětem plnění		0,00
120d	5911	917425R.1	Silniční obruby kamenné - výměna	Položka zahrnuje odstranění poškozených kamenných obrubníků (bez ohledu na rozměry) včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. ařízení nové obruby z kamenných obrubníků (osazení a dodání obrubníků předepsaných rozměrů včetně betonového lože). Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m	není předmětem plnění		0,00
121d	5922	917224R.1	Silniční obruby betonové - výměna	Položka zahrnuje odstranění stávajících betonových obrubníků (bez ohledu na rozměry). vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Zřízení nové obruby z betonových obrubníků (osazení a dodání obrubníků předepsaných rozměrů včetně betonového lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m	není předmětem plnění		0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba dálnice, silnice pro motorová vozidla a dělený čtyřpruh - není předmětem plnění

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
122d	6012	93818.2	Mosty - čištění	Úklid lokálního znečištění vozovky, krajnice, obslužného chodníku PHS, římsy mostu nebo sběr a naložení ojedinelých předmětů (pneumatika, pytel s odpady apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací včetně DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m2	není předmětem plnění		0,00
123d	6013	12980R	Mosty - čištění odvodňovačů	Čištění a proplach tlakovou vodou, V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací včetně DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	není předmětem plnění		0,00
124d	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluzů a odláždění	Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. Včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací včetně DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m2	není předmětem plnění		0,00
125d	6015		Mosty - čištění mostních závrhů	Ručně nebo tlakovou vodou, včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací včetně DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	bm	není předmětem plnění		0,00
126d	6016	93832R.1	Mosty - odstranění vegetace	Odstranění vegetace z mostu (římsy, chodníky, přídlažby, schodiště,...), zádlahy pod mostem, v okolí opěr, křídel a pod s následným antivegetačním postřikem. Včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací včetně DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m2	není předmětem plnění		0,00
127d	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostů tlakovou vodou. Včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací včetně DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m2	není předmětem plnění		0,00
128d	7111	938441R.1	Silniční zdi čištění	Očištění svislých a vodorovných ploch silničních zdí tlakovou vodou. Včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací včetně DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m2	není předmětem plnění		0,00
129d	7112		Silniční zdi - stavební údržba	Lokální oprava. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací včetně DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m2	není předmětem plnění		0,00
130d	7211	938545R.1	Protihlukové stěny čištění	Čištění tlakovou vodou, Včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací včetně DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m2	není předmětem plnění		0,00
131d	7212		Protihlukové stěny - stavební údržba	Lokální oprava. Reprofilace železobetonový a betonových PHS Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací včetně DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m2	není předmětem plnění		0,00
132d	7212		Protihlukové stěny - stavební údržba	Lokální oprava. Výměna dílců PHS. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací včetně DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m2	není předmětem plnění		0,00
133d	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod. Včetně likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací včetně DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	ks	není předmětem plnění		0,00
134d	8133		Údržba OK	Vypletí, údržba výsadeb Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací včetně DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m2	není předmětem plnění		0,00
135d	8221	111 21	Řez a průklest keře	Řez a průklest keřů do plochy 40 m2. Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací včetně DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m2	není předmětem plnění		0,00
136d	8241		Keře - likvidace	Odstranění keřů a stromů do průměru 100mm. Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací včetně DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m2	není předmětem plnění		0,00
137d	8313	111 15	Kosení travních porostů ručně křovinořezem	Sečení ručně křovinořezem v omezeném rozsahu např. zajištění rozhledových podmínek. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací včetně DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m2	není předmětem plnění		0,00
138d	8321	183512	Chemické postřiky	Likvidace plevelů. Odstranění nánosů z přídlažby, dvouřádků žulových kostek včetně postřiku. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací včetně DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m2	není předmětem plnění		0,00

Nabídková cena dálnice, SMV a dělený čtyřpruh v Kč bez DPH	0,00
DPH Kč	0,00
Nabídková cena dálnice, SMV a dělený čtyřpruh v Kč včetně DPH	0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba dálnice, silnice pro motorová vozidla a dělený čtyřpruh BESIP - není předmětem plnění

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
139d	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	Odstranění nečistot strojně metením samosběrem se zkrápěním před zametacími kartáči. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č.541/2020 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m2	není předmětem plnění		0,00
140d	2113	93811	Čištění vozovek splachováním strojně (cisterna)	Položka zahrnuje i dodání vody a veškerou manipulaci s ní. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 541/2020 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m2	není předmětem plnění		0,00
141d	2115		Čištění vozovek ručně metením	Odstranění nečistot ručně metením. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 541/2020 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m2	není předmětem plnění		0,00
142d	2141		Osazení přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 2 - montáž s přemístěním. Označení místa dle požadavku Objednatele. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	není předmětem plnění		0,00
143d	2143		Zabezpečení místa světelnou šípkou - nájem	Předzvěstná světelná šípka - nájemné. Označení místa dle požadavku Objednatele. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/den	den	není předmětem plnění		0,00
144d	2144		Používání přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 2 - nájemné. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/den	den	není předmětem plnění		0,00
145d	2145	911DB2.1	Provizorní ochrana betonovými svodidly, zřízení a odstranění	V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (doprava na místo a technika potřebná k naložení, složení a umístění bet. svodidel, jejich odstranění a odvozu) vč. DIO.	m	není předmětem plnění		0,00
146d	2146	911DB9	Svodidlo beton, úroveň zadrž H1 výšky 1,0m - nájem	Položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití	MDEN	není předmětem plnění		0,00
147d	2147		Odstranění přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 2 - demontáž. Demontáž označení místa dle požadavku Objednatele. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	není předmětem plnění		0,00
148d	2148		Zabezpečení místa světelnou šípkou - montáž s přesunem	Přistavení a montáž označení místa dle požadavku Objednatele. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	není předmětem plnění		0,00
149d	2149		Zabezpečení místa světelnou šípkou - demontáž	Demontáž označení místa dle požadavku Objednatele. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	není předmětem plnění		0,00
150d	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.	t	není předmětem plnění		0,00
151d	2161	014102.2	Poplatky za skládku - inertní odpad, sut'	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.	t	není předmětem plnění		0,00
152d	2161	014102.3	Poplatky za skládku - uliční smetky	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.	t	není předmětem plnění		0,00
153d	2161	014102.4	Poplatky za skládku - nebezpečný odpad	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.	t	není předmětem plnění		0,00
154d	3131	914912.1	SDZ - narovnění stojanu	Položka zahrnuje narovnání např. vyvráceného stojanu svislé dopravní značky a jeho opětovné upevnění. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	není předmětem plnění		0,00
155d	3132	914921.2	SDZ - vyrovnání značky	Položka zahrnuje navrácení otočené svislé dopravní značky do správné polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	není předmětem plnění		0,00
156d	3152	914921.1	SDZ - výměna stojanu a patky	Položka zahrnuje demontáž a montáž samotné tabule SDZ provedení demontáže poškozeného sloupku a poškozené patky, dodání a osazení nové patky na kotvení základ, dodání a osazení nového stojanu, vyrovnání a kontrolu svislé polohy SDZ. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	není předmětem plnění		0,00
157d	3153	914914	SDZ - výměna stojanu	Položka zahrnuje výměnu poškozeného, nebo ohnutého stojanu svislé dopravní značky vč. Materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	není předmětem plnění		0,00
158d	3154	914924.1	SDZ - výměna patky	Položka zahrnuje výměnu odlomené patky stojanu svislé dopravní značky, vč.materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	není předmětem plnění		0,00
159d	3155		SDZ - zřízení základu	Položka zahrnuje zemní práce, výkop pro základ a vybudování betonového základu, na který se osadí patka vč.zakotvení patky pro upevnění nosné konstrukce, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	není předmětem plnění		0,00
160d	3161	914113.1	SDZ - likvidace značky	Položka zahrnuje demontáž SDZ (značka, stojan, patka) a odstranění betonového základu vč. jeho zásypu na místě vhodným materiálem vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	není předmětem plnění		0,00
161d	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	není předmětem plnění		0,00
162d	3177	914141.1	Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	není předmětem plnění		0,00
163d	3172	914231.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	není předmětem plnění		0,00
164d	3177	914241.1	Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 (dálnice) vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	není předmětem plnění		0,00
165d	3173	914131.2	Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	není předmětem plnění		0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba dálnice, silnice pro motorová vozidla a dělený čtyřpruh BESIP - není předmětem plnění

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
166d	3176	914141.2	Výměna SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	není předmětem plnění		0,00
167d	3173	914231.2	Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	není předmětem plnění		0,00
168d	3176	914241.2	Výměna SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	není předmětem plnění		0,00
169d	3182		Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - zmenšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	není předmětem plnění		0,00
170d	3183		Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	není předmětem plnění		0,00
171d	3184		Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	není předmětem plnění		0,00
172d	2155	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - montáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - montáž včetně dopravy.	kpl	není předmětem plnění		0,00
173d	2156	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - demontáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - demontáž včetně dopravy.	kpl	není předmětem plnění		0,00
174d	2157	916149	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - nájem	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - nájem za jeden den	den	není předmětem plnění		0,00
175d	4131		Ocelová svodidla -rovnání jednostranně	Položka zahrnuje narovnání poškozených pásnic (1m pásnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	bm	není předmětem plnění		0,00
176d	4132		Ocelová svodidla oboustranná - rovnání	Položka zahrnuje narovnání poškozených pásnic (2m pásnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	bm	není předmětem plnění		0,00
177d	4142		Ocelová svodidla - opravy jednostranně	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla jednostranného úroveň zadržení N2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	bm	není předmětem plnění		0,00
178d	4143		Ocelová svodidla oboustranná - opravy	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla oboustranného úroveň zadržení H2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	bm	není předmětem plnění		0,00
179d	4151		Ocelová svodidla - likvidace jednostranně	Demontáž svodnice,deform. spojek. Zaberaněné sloupky se vytáhnou. Urovnání terénu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb.	bm	není předmětem plnění		0,00
180d	4152		Ocelová svodidla oboustranná - likvidace	Demontáž svodnice,deform. spojek. Zaberaněné sloupky se vytáhnou. Urovnání terénu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb.	bm	není předmětem plnění		0,00
181d	4811	91297	Výměna dopravního zrcadla	Položka zahrnuje demontáž poškozeného zrcadla (bez ohledu na tvar), dodání a montáž nového zrcadla předepsaného tvaru a rozměrů vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	ks	není předmětem plnění		0,00
182d	5131	56960	Krajnice nepevněná - opravy, zřízení	Položka zahrnuje dodání a doplnění krajnice vhodným dosypovým materiálem vč. zhutnění a přesypem frézovaného asfaltového materiálu v min. tl 70 mm) příp. odstranění (seřiznutí) nevhodného materiálu z krajnice a náhradou vhodným materiálem pro zajištění odvodnění pozemní komunikace dle TP vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m2	není předmětem plnění		0,00
183d	5311	93852R.1	Rigoly - čištění nánosů	Položka zahrnuje ruční odstranění travnatého porostu či naplaveného materiálu z rigolu ručně vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č.541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m	není předmětem plnění		0,00
184d	5511	129958	Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m	není předmětem plnění		0,00
185d	5511	129971	Trubní propustky D přes 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m	není předmětem plnění		0,00
186d	5512	12940	Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosů	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z ploch vtoku a výtoku u propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m3	není předmětem plnění		0,00
187d	5811	12980	Vpustě, šachty - čištění	Položka zahrnuje vyjmutí a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpustí pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	ks	není předmětem plnění		0,00
188d	5821	899122.2	Vpustě - výměna mříže	Výměna mříže včetně dodávky mříže dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks	není předmětem plnění		0,00
189d	5823	89916R	Šachty - betonové doplňky	Položka zahrnuje dodání a osazení poklopu vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m3	není předmětem plnění		0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba dálnice, silnice pro motorová vozidla a dělený čtyřpruh BESIP - není předmětem plnění

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
190d	6012	93818.2	Mosty - čištění	Úklid lokálního znečištění vozovky, krajnice, obslužného chodníku PHS, římsy mostu nebo sběr a naložení ojedinelých předmětů (pneumatika, pytel s odpady apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m2	není předmětem plnění		0,00
191d	6013	12980R	Mosty - čištění odvodňovačů	Čištění a proplach tlakovou vodou, V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	není předmětem plnění		0,00
192d	8221	111 21	Řez a průklest keře	Řez a průklest keřů do plochy 40 m2. Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m2	není předmětem plnění		0,00

Nabídková cena dálnice, SMV a dělený čtyřpruh BESIP v Kč bez DPH	0,00
DPH Kč	0,00
Nabídková cena dálnice, SMV a dělený čtyřpruh BESIP v Kč včetně DPH	0,00

JHC Běžná údržba mostů po zimní údržbě - silnice I. třídy v Jihočeském kraji

Objednavatel : ŘSD ČR správa Č.Budějovice

Zhotovitel:

Dne :

MOSTY - dle okresů									
Číslo silnice	Staničení	Číslo činnosti	Činnost	Počet MJ	MJ	Termín provedení do	Popis objednávaných prací	Datum převzetí prací	Upřesnění inspektorem ŘSD
3,20,34,39	okr. ČB	6012	Mosty - čištění	6 041	m2	30.11.2024	odstranit na mostech lokální znečištění podél řím na vozovce (šíře 0,5 m), na římách a chodnících		okr. ČB
3,20,34,39	okr. ČB	6013	Mosty - čištění odvodňovačů	51	ks	30.11.2024	po vyčištění mostního svršku vyčistit vpustě		okr. ČB
3,20,34,39	okr. ČB	6014	Mosty - čištění skluzů, rigolů, vývřišť a schodišť	622	m2	30.11.2024	vyčistit skluzy, rigoly,vývřišť a schodiště v okolí mostu		okr. ČB
3,20,34,39	okr. ČB	6015	Mosty - čištění mostních závěrů	389	bm	30.11.2024	vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatrností, aby nedošlo k protřetí gumového těsnícího profilu		okr. ČB
23,24,34	okr. JH	6012	Mosty - čištění	7 413	m2	30.11.2024	odstranit na mostech lokální znečištění podél řím na vozovce (šíře 0,5 m), na římách a chodnících		okr. JH
23,24,34	okr. JH	6013	Mosty - čištění odvodňovačů	112	ks	30.11.2024	po vyčištění mostního svršku vyčistit vpustě		okr. JH
23,24,34	okr. JH	6014	Mosty - čištění skluzů, rigolů, vývřišť a schodišť	876	m2	30.11.2024	vyčistit skluzy, rigoly,vývřišť a schodiště v okolí mostu		okr. JH
23,24,34	okr. JH	6015	Mosty - čištění mostních závěrů	487	bm	30.11.2024	vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatrností, aby nedošlo k protřetí gumového těsnícího profilu		okr. JH
3,19,29	okr.TA	6012	Mosty - čištění	7 459	m2	30.11.2024	odstranit na mostech lokální znečištění podél řím na vozovce (šíře 0,5 m), na římách a chodnících		okr.TA
3,19,29	okr.TA	6013	Mosty - čištění odvodňovačů	127	ks	30.11.2024	po vyčištění mostního svršku vyčistit vpustě		okr.TA
3,19,29	okr.TA	6014	Mosty - čištění skluzů, rigolů, vývřišť a schodišť	1 261	m2	30.11.2024	vyčistit skluzy, rigoly,vývřišť a schodiště v okolí mostu		okr.TA
3,19,29	okr.TA	6015	Mosty - čištění mostních závěrů	383	bm	30.11.2024	vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatrností, aby nedošlo k protřetí gumového těsnícího profilu		okr.TA
4, 20, 22	okr. ST	6012	Mosty - čištění	4 939	m2	30.11.2024	odstranit na mostech lokální znečištění podél řím na vozovce (šíře 0,5 m), na římách a chodnících		okr. ST
4, 20, 22	okr. ST	6013	Mosty - čištění odvodňovačů	104	ks	30.11.2024	po vyčištění mostního svršku vyčistit vpustě		okr. ST
4, 20, 22	okr. ST	6014	Mosty - čištění skluzů, rigolů, vývřišť a schodišť	1 217	m2	30.11.2024	vyčistit skluzy, rigoly,vývřišť a schodiště v okolí mostu		okr. ST
4, 20, 22	okr. ST	6015	Mosty - čištění mostních závěrů	340	bm	30.11.2024	vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatrností, aby nedošlo k protřetí gumového těsnícího profilu		okr. ST
4, 39	okr.PT	6012	Mosty - čištění	2 222	m2	30.11.2024	odstranit na mostech lokální znečištění podél řím na vozovce (šíře 0,5 m), na římách a chodnících		okr.PT
4, 39	okr. PT	6013	Mosty - čištění odvodňovačů	23	ks	30.11.2024	po vyčištění mostního svršku vyčistit vpustě		okr. PT
4, 39	okr. PT	6014	Mosty - čištění skluzů, rigolů, vývřišť a schodišť	66	m2	30.11.2024	vyčistit skluzy, rigoly,vývřišť a schodiště v okolí mostu		okr. PT
4, 39	okr. PT	6015	Mosty - čištění mostních závěrů	103	bm	30.11.2024	vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatrností, aby nedošlo k protřetí gumového těsnícího profilu		okr. PT
3,39	okr.ČK	6012	Mosty - čištění	3 570	m2	30.11.2024	odstranit na mostech lokální znečištění podél řím na vozovce (šíře 0,5 m), na římách a chodnících		okr.ČK
3,39	okr.ČK	6013	Mosty - čištění odvodňovačů	51	ks	30.11.2024	po vyčištění mostního svršku vyčistit vpustě		okr.ČK
3,39	okr.ČK	6014	Mosty - čištění skluzů, rigolů, vývřišť a schodišť	512	m2	30.11.2024	vyčistit skluzy, rigoly,vývřišť a schodiště v okolí mostu		okr.ČK
3,39	okr.ČK	6015	Mosty - čištění mostních závěrů	230	bm	30.11.2024	vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatrností, aby nedošlo k protřetí gumového těsnícího profilu		okr.ČK
4, 19, 20, 29	okr.PI	6012	Mosty - čištění	10 920	m2	30.11.2024	odstranit na mostech lokální znečištění podél řím na vozovce (šíře 0,5 m), na římách a chodnících		okr.PI
4, 19, 20, 29	okr.PI	6013	Mosty - čištění odvodňovačů	327	ks	30.11.2024	po vyčištění mostního svršku vyčistit vpustě		okr.PI
4, 19, 20, 29	okr.PI	6014	Mosty - čištění skluzů, rigolů, vývřišť a schodišť	363	m2	30.11.2024	vyčistit skluzy, rigoly,vývřišť a schodiště v okolí mostu		okr.PI
4, 19, 20, 29	okr.PI	6015	Mosty - čištění mostních závěrů	658	bm	30.11.2024	vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatrností, aby nedošlo k protřetí gumového těsnícího profilu		okr.PI
		6012	Mosty - čištění	42 564	m2	30.11.2024	Odstranit na mostech lokální znečištění podél řím na vozovce (šíře 0,5 m), na římách a chodnících.		Jihočeský kraj
		6013	Mosty - čištění odvodňovačů	795	ks	30.11.2024	Po vyčištění mostního svršku otevřít a řádně vyčistit vpustě.		Jihočeský kraj
		6014	Mosty - čištění skluzů, rigolů, vývřišť a schodišť	4 917	m2	30.11.2024	Vyčistit mostní skluzy, rigoly,vývřišť a schodiště.		Jihočeský kraj
		6015	Mosty - čištění mostních závěrů	2 590	bm	30.11.2024	Vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatrností, aby nedošlo k protřetí gumového těsnícího profilu.		Jihočeský kraj

číslo silnice	mostu	odvodňovače - počet [ks]	P řimsa - plocha [m2]	L řimsa - plocha [m2]	P obruby - délka [m]	L obruby - délka [m]	skluzy / rígovy - délka [m2]	schodiště - délka [m2]	vývaříště- plocha [m2]	vsakovačka- plocha [m2]	mostní závěr - délka [m]	okres	
3 - 117		0	19,2	19,2	24	24	8,0	10,0	0,0	5,0	0	Český Krumlov	
3 - 120		0	3,0	18,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov	
3 - 122		0	8,6	8,6	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov	
3 - 124		0	5,5	5,5	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov	
3 - 125		0	6,3	6,3	9	9	8,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov	
3 - 126		0	22,0	23,3	25	26	29,0	15,0	2,0	0,0	0	Český Krumlov	
3 - 127		0	5,8	5,8	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov	
3 - 128		0	7,8	7,8	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov	
3 - 129		2	86,7	155,0	102	102	29,0	0,0	0,0	0,0	30	Český Krumlov	
39 - 002		4	3,0	3,0	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov	
39 - 003		0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov	
39 - 004		0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov	
39 - 005		8	265,0	265,0	100	100	33,0	25,0	0,0	0,0	28	Český Krumlov	
39 - 006		0	4,0	4,0	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov	
39 - 006a		0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov	
39 - 008		0	20,0	20,0	23	23	6,0	0,0	0,0	0,0	28	Český Krumlov	
39 - 009		0	10,0	10,0	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov	
39 - 010		8	35,0	35,0	30	30	2,4	2,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov	
39 - 011		0	30,0	30,0	40	40	10,0	0,0	0,0	0,0	10	Český Krumlov	
39 - 012		0	20,0	20,0	45	45	10,0	0,0	0,0	4,0	12	Český Krumlov	
39 - 013		10	308,0	128,0	154	151	48,0	0,0	0,0	0,0	24	Český Krumlov	
39 - 014		0	29,0	28,0	29	28	16,1	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov	
39 - 015		0	36,0	36,0	36	36	8,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov	
39 - 016		Nečistit ve stavbě										Český Krumlov	
39 - 017		0	21,8	31,3	22	31	11,0	11,0	2,0	0,0	13	Český Krumlov	
39 - 018		0	16,8	21,0	21	21	2,5	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov	
39 - 019		0	16,0	16,0	16	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov	
39 - 021		0	52,0	70,0	65	65	46,0	27,0	6,0	0,0	32	Český Krumlov	
39 - 021b		0	9,0	7,0	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov	
39 - 021c		6	64,8	64,8	81	81	0,0	48,0	0,0	0,0	21,4	Český Krumlov	
39 - 021d		0	20,0	15,2	10	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov	
39 - 022		6	70,4	72,2	40	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov	
39 - 024		0	6,4	6,9	9	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov	
39 - 025		0	13,3	13,3	16	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov	
39 - 026		0	3,6	3,6	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov	
39 - 027		2	20,8	22,8	32	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov	
155 - MUK Svince 39		5	59,2	59,2	84	84	40,0	32,0	6,2	0,0	31,4	Český Krumlov	
	SUMA sloupců	51	1299	1231,8	1029,3	1049,1	307	180	16,2	9	229,8		
	6012	Mosty - čištění	3 570 m2		Vozovka bude čištěna v průměrné šíři 0,5 metru od obrub.								
	6013	Mosty - čištění odvodňovačů	51 ks										
	6014	Mosty - čištění skluží, odláždění, vývaříšť,	512 m2		Bez čištění odláždění kuželů, bez čištění odláždění pod mosty a bez čištění koryt toků po mosty.								
	6015	Mosty - čištění mostních závěrů a	230 bm										

číslo silnice	mostu	odvodňovače - počet [ks]	P římsa - plocha [m2]	L římsa - plocha [m2]	P obruby - délka [m]	L obruby - délka [m]	skluzy / rigoly - délka [m2]	schodiště - délka [m2]	vývažíště - plocha [m2]	vsakováčka - plocha [m2]	mostní závěr - délka [m]	okres
23 - 003		0	4,2	4,2	6	6	2,0	0,0	0,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
23 - 005		0	12,0	12,0	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
23 - 007		0	15,0	13,5	20	18	6,6	0,0	0,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
23 - 009		0	5,6	5,6	7	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
23 - 010		0	7,7	8,4	11	12	3,6	0,0	0,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
23 - 012		8	150,0	150,0	59	59	0,0	0,0	0,0	0,0	18	Jinčichov Hradeč
23 - 013		4	138,0	138,0	130	130	16,0	0,0	0,0	0,0	55	Jinčichov Hradeč
23 - 014		0	24,8	24,8	33	33	20,0	0,0	0,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
23 - 015		4	64,5	64,5	43	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
23 - 017		0	8,3	16,5	11	11	3,6	0,0	0,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
23 - 018		0	63,0	63,0	42	42	65,0	0,0	0,0	0,0	30	Jinčichov Hradeč
23 - 018a		0	140,7	140,7	67	67	78,0	0,0	0,0	0,0	25	Jinčichov Hradeč
23 - 019		0	5,8	5,8	7	7	22,0	0,0	0,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
23 - 020		0	13,7	13,7	18	18	8,0	0,0	0,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
24 - 002a		0	6,0	6,0	8	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
24 - 005		0	0,0	0,0	7	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
24 - 006.1		1	15,8	17,0	21	17	15,0	0,0	2,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
24 - 006.2		0	12,8	15,8	17	21	0,0	0,0	1,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
24 - 007..3		10	466,0	345,0	133	138	87,2	37,0	0,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
24 - 007.1		Nečistit ve stavbě										Jinčichov Hradeč
24 - 007.2		Nečistit ve stavbě										Jinčichov Hradeč
24 - 008..3		8	260,0	257,0	145	144	59,0	24,0	0,0	0,0	64	Jinčichov Hradeč
24 - 009..3		0	122,0	122,0	81	81	19,2	0,0	0,0	0,0	48	Jinčichov Hradeč
24 - 010..3		0	59,0	59,0	33	33	14,4	0,0	0,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
24 - 012.1		0	71,0	42,8	65	57	42,0	0,0	0,0	0,0	28	Jinčichov Hradeč
24 - 013		2	24,0	24,0	28	28	24,0	10,0	4,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
24 - 014		0	0,0	0,0	13	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
24 - 017		0	5,1	5,1	7	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
24 - 019		2	30,0	16,5	22	19	0,0	0,0	0,0	0,0	20	Jinčichov Hradeč
24 - 020		14	91,0	44,2	52	52	12,0	0,0	2,0	0,0	20	Jinčichov Hradeč
24 - 021		0	16,5	8,8	11	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
24 - 022		0	7,0	7,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
34 - 005..3		12	245,0	245,0	145	145	112,0	0,0	0,0	2,0	54	Jinčichov Hradeč
34 - 006		2	117,6	37,8	42	42	36,4	0,0	0,0	0,0	14	Jinčichov Hradeč
34 - 007		32	197,2	426,2	148	136	11,4	9,0	2,0	3,0	48	Jinčichov Hradeč
34 - 008		6	128,2	81,8	45	40	23,4	0,0	0,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
34 - 008a		0	63,7	25,6	35	32	19,8	13,0	3,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
34 - 008b		6	174,7	173,7	121	123	7,0	28,0	1,5	0,0	34,1	Jinčichov Hradeč
34 - 009		0	3,2	3,2	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
34 - 010		0	7,7	7,7	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
34 - 011		0	7,7	7,7	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
34 - 012.2		0	7,7	7,7	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
34 - 013		0	7,7	7,7	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
34 - 014		0	11,2	12,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
34 - 015		1	43,3	106,4	38	38	8,4	0,0	0,0	0,0	16	Jinčichov Hradeč
34 - 016		0	30,4	30,4	38	38	0,0	0,0	0,0	0,0	13	Jinčichov Hradeč
34 - 017		0	4,8	6,0	0	0	10,8	0,0	0,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
34 - 019		0	0,0	7,2	0	0	7,2	0,0	0,0	0,0	0	Jinčichov Hradeč
SUMA sloupců		112	2889,458	2816,963	1718,85	1694,25	734	121	15,5	5	487,1	

6012	Mosty - čištění	7 413 m2	Vozovka bude čištěna v průměrné šíři 0,5 metru od obrub.
6013	Mosty - čištění odvodňovačů	112 ks	
6014	Mosty - čištění skluzů, odláždění, vývažířů	876 m2	Bez čištění odláždění kuželů, bez čištění odláždění pod mosty a bez čištění koryt toků po mosty.
6015	Mosty - čištění mostních závěrů a	487 bm	

číslo silnice	mostu	odvodňovače - počet [ks]	P řimsa - plocha [m2]	L řimsa - plocha [m2]	P obruby - délka [m]	L obruby - délka [m]	skluzy / rígly - délka [m2]	schodiště - délka [m2]	vývaziště - plocha [m2]	vsakovačka - plocha [m2]	mostní závěr - délka [m]	okres	
4 - 031		6	108,0	108,0	90	90	22,8	34,0	0,0	0,0	24	Písek	
4 - 032		0	11,0	11,0	11	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek	
4 - 034		0	12,0	12,0	8	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek	
19 - 024		0	70,4	70,4	44	44	0,0	0,0	0,0	0,0	24	Písek	
19 - 025		0	76,8	76,8	48	48	0,0	7,0	0,0	0,0	24	Písek	
19 - 026		0	4,0	4,0	8	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek	
19 - 028		98	865,5	873,0	577	582	10,8	0,0	4,4	0,0	27	Písek	
19 - 029		0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek	
19 - 030		0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek	
19 - 031		4	39,0	39,0	26	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek	
19 - 032		0	22,0	22,0	44	44	0,0	0,0	0,0	0,0	27	Písek	
19 - 033		0	20,4	20,4	34	34	9,6	8,4	0,0	0,0	15	Písek	
19 - 035		0	55,4	77,0	31	31	10,8	9,6	4,8	0,0	28	Písek	
19 - 036		Nečistit rekonstrukce										Písek	
19 - 036A		0	57,0	57,0	38	38	0,0	11,2	0,0	0,0	36	Písek	
20 - 067..1		11	313,2	313,2	261	261	19,2	0,0	0,0	0,0	32	Písek	
20 - 067..2		11	313,2	313,2	261	261	16,8	0,0	0,0	0,0	32	Písek	
20 - 067b.3		0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek	
20 - 068		0	9,8	9,8	14	14	16,2	0,0	0,0	0,0	0	Písek	
20 - 068b1		2	41,0	44,1	63	63	0,0	0,0	0,0	0,0	19	Písek	
20 - 069		36	494,1	488,7	183	181	0,0	15,6	0,0	0,0	44	Písek	
20 - 069a		4	40,5	40,5	27	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek	
20 - 070b		5	25,2	64,4	28	28	14,4	0,0	0,0	0,0	62	Písek	
20 - 070c		2	69,6	29,0	29	29	9,6	6,4	0,0	0,0	44	Písek	
20 - 071		3	53,9	63,7	49	49	11,2	17,6	0,0	2,9	36	Písek	
20 - 072		4	115,6	122,4	68	68	3,6	13,6	0,0	0,0	26	Písek	
20 - 072a		0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek	
20 - 073		1	61,6	61,6	44	44	0,0	12,8	0,0	0,0	15	Písek	
20 - 074		4	107,3	108,8	74	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek	
20 - 075		24	488,6	495,6	349	349	0,0	0,0	0,0	0,0	143	Písek	
29 - 001		0	13,2	13,2	12	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek	
29 - 002		0	0,0	0,0	11	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek	
29 - 003		98	370,3	370,3	529	529	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek	
29 - 004		0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek	
29 - 005		0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek	
29 - 006		8	26,1	26,1	29	29	19,2	7,5	0,0	0,0	0	Písek	
29 - 007		0	3,6	3,6	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek	
29 - 009		6	33,6	33,6	28	28	24,0	16,0	0,0	3,2	0	Písek	
SUMA sloupců		327	3921,89	3972,36	3023,8	3026,8	188,2	159,7	9,2	6,08	658		
	6012	Mosty - čišťení	10 920 m2		Vozovka bude čišťena v průměrné šíři 0,5 metru od obrub.								
	6013	Mosty - čišťení odvodňovaců	327 ks										
	6014	Mosty - čišťení skluzů, odláždění, vývazišť,	363 m2		Bez čišťení odláždění kuželů, bez čišťení odláždění pod mosty a bez čišťení koryt toků po mosty.								
	6015	Mosty - čišťení mostních závěrů a	658 bm										

číslo silnice - mostu	odvodňovače - počet [ks]	P římsa - plocha [m2]	L římsa - plocha [m2]	P obruby - délka [m]	L obruby - délka [m]	skluzy / rigoly - délka [m2]	schodiště - délka [m2]	vývazíště - plocha [m2]	vsakovačka - plocha [m2]	mostní závěr - délka [m]	okres
4 - 063	0	3,3	3,3	11	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4 - 064a	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4 - 065	8	4,0	2,0	32	32	0,0	5,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4 - 066	0	2,5	4,5	5	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4 - 067	0	4,5	7,5	9	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4 - 068	8	261,8	385,6	238	241	0,0	0,0	0,0	0,0	68	Prachatice
4 - 069	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4 - 071	0	9,8	9,0	15	15	3,6	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4 - 073	4	40,8	40,8	34	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4 - 075	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4 - 076	0	46,2	17,9	21	21	9,6	12,8	0,0	0,0	0	Prachatice
4 - 077	1	42,0	42,0	28	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4 - 078	1	75,6	75,6	63	63	0,0	0,0	0,0	0,0	35	Prachatice
4 - 079	0	26,4	26,4	22	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4 - 079a	0	9,6	9,6	8	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4 - 079b	0	40,8	40,8	34	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4 - 080	1	65,6	65,6	41	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
39 - 028	0	11,2	11,2	14	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
39 - 029	0	6,0	6,0	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
39 - 030	0	11,2	11,2	14	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
39 - 031	0	12,8	18,7	15	22	12,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
39 - 033	0	9,2	8,8	12	11	5,4	0,0	0,0	2,0	0	Prachatice
39 - 035	0	20,0	20,0	20	20	6,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
39 - 036	0	8,8	8,8	11	11	3,0	0,0	0,0	2,0	0	Prachatice
39 - 037	0	8,8	8,8	11	11	3,0	0,0	0,0	2,0	0	Prachatice
SUMA sloupců	23	720,8	824,05	667,5	687	42,6	17,8	0	6	103	

6012	Mosty - čištění	2 222 m2	Vozovka bude čištěna v průměrné šíři 0,5 metru od obrub.
6013	Mosty - čištění odvodňovací	23 ks	
6014	Mosty - čištění skluzů, odláždění, vývazíšť,	66 m2	Bez čištění odláždění kuželů, bez čištění odláždění pod mosty a bez čištění koryt toků po mosty.
6015	Mosty - čištění mostních závěrů a	103 bm	

číslo silnice	mostu	odvodňovače - počet [ks]	P římsa - plocha [m2]	L římsa - plocha [m2]	P obruby - délka [m]	L obruby - délka [m]	skluzy / rigoly - délka [m2]	schodiště - délka [m2]	vývařiště - plocha [m2]	vsakovačka - plocha [m2]	mostní závěr - délka [m]	okres
4 - 041		5	23,8	23,8	34,00	34,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4 - 043		16	172,9	367,5	247,00	245,00	28,8	0,0	0,0	0,0	98	Strakonice
4 - 045		21	187,0	187,0	110,00	110,00	0,0	32,0	0,0	0,0	60	Strakonice
4 - 046		0	14,0	14,0	14,00	14,00	4,8	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4 - 048		0	9,0	9,0	10,00	10,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4 - 049		0	3,5	3,5	13,00	7,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4 - 052		0	4,2	4,2	6,00	6,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4 - 053		0	2,5	2,5	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4 - 055		0	19,0	15,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4 - 057		0	13,0	13,0	8,00	8,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4 - 058		0	5,5	5,5	4,00	4,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4 - 059		0	8,2	1,7	5,00	5,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4 - 060		4	71,5	85,5	28,00	28,00	0,0	0,0	0,0	0,0	12	Strakonice
4 - 061		0	7,5	7,5	9,00	9,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4 - 062		0	3,0	3,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4 - 062a		0	6,0	6,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
20 - 052		0	8,5	7,5	17,00	15,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
20 - 054		8	83,5	68,0	83,50	68,00	10,0	0,0	0,0	0,0	9	Strakonice
20 - 057		0	6,3	7,2	18,00	17,50	8,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
20 - 059		0	6,0	6,0	0,00	0,00	10,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
20 - 060		0	18,0	18,0	18,00	18,00	8,6	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
20 - 061		0	17,2	21,0	28,70	38,00	13,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
20 - 064		0	5,4	5,4	9,00	9,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
20 - 077.1		2	40,5	40,5	45,00	45,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
20 - 078		6	158,6	158,6	122,00	122,00	16,0	0,0	6,0	0,0	30	Strakonice
20 - 079		0	15,3	15,3	17,00	17,00	30,1	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
20 - 080		0	31,5	31,5	35,00	35,00	54,0	0,0	10,2	0,0	0	Strakonice
22 - 034		0	29,0	29,0	29,00	29,00	48,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
22 - 036		0	10,2	28,9	17,00	17,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
22 - 036b		0	0,0	0,0	10,00	10,00	0,0	10,8	0,0	0,0	0	Strakonice
22 - 036c		1	10,0	10,0	8,00	8,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
22 - 037		19	197,5	237,0	79,00	79,00	0,0	0,0	0,0	0,0	48	Strakonice
22 - 038		22	216,0	216,0	54,00	54,00	0,0	12,7	0,0	0,0	48	Strakonice
22 - 040		0	42,0	42,0	28,00	28,00	0,0	11,3	0,0	0,0	35	Strakonice
22 - 041		0	9,5	28,5	19,00	19,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
22 - 043		0	6,6	6,6	11,00	11,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
22 - 044		0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
22 - 045		0	23,1	23,1	21,00	21,00	7,9	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
SUMA sloupců		104	1485,32	1748,8	1157,2	1140,5	239,2	66,8	16,2	0	340	
	6012	Mosty - čištění	4 939 m2		Vozovka bude čištěna v průměrné šíři 0,5 metru od obrub.							
	6013	Mosty - čištění odvodňovačů	104 ks									
	6014	Mosty - čištění skluzů, odložďení,	1 217 m2		Bez čištění odlážďení kuželů, bez čištění odlážďení pod mosty a bez čištění koryt toků po mosty.							
	6015	Mosty - čištění mostních závěrů a	340 bm									

číslo silnice	mostu	odvodňovače - počet [ks]	P římsa - plocha [m2]	L římsa - plocha [m2]	P obruby - délka [m]	L obruby - délka [m]	skluzy / rigoly - délka [m2]	schodiště - délka [m2]	vývařišťe - plocha [m2]	vsakovacíka - plocha [m2]	mostní závěr - délka [m]	Odláždění kuželů - plocha [m2]	okres	
3 - 046		0	3,6	3,6	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		Tábor	
3 - 049		0	1,8	1,8	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		Tábor	
3 - 050a		1	193,8	53,0	106	110	126,0	14,0	1,0	12,5	32		Tábor	
3 - 061b		0	35,3	44,5	42	53	47,0	0,0	0,0	0,0	0		Tábor	
3 - 061d1		0	130,0	107,0	55	45	28,0	14,0	0,0	0,0	20		Tábor	
3 - 062.1		0	128,0	137,5	55	59	69,0	23,0	0,0	0,0	15		Tábor	
3 - 063a		0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		Tábor	
3 - 063b		0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		Tábor	
3 - 065		6	55,0	55,0	50	50	42,0	28,0	0,0	0,0	28		Tábor	
3 - 066		0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		Tábor	
3 - 067		0	39,0	39,0	39	39	10,0	0,0	0,0	0,0	0		Tábor	
3 - 068		0	51,5	62,0	215	182	30,0	16,0	2,0	0,0	0		Tábor	
3 - 069		0	23,0	23,0	23	23	42,0	42,0	1,0	0,0	0		Tábor	
3 - 070		0	70,5	70,5	47	47	30,0	0,0	0,0	0,0	0		Tábor	
3 - 071		0	16,5	12,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		Tábor	
3 - 072		0	7,0	4,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		Tábor	
3 - 073		0	58,5	58,5	39	39	40,0	0,0	4,0	0,0	12		Tábor	
3 - 074		6	78,0	106,0	44	42	10,0	4,0	0,0	0,0	32		Tábor	
3 - 077		0	12,0	12,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		Tábor	
3 - 078		2	35,0	36,0	24	25	0,0	0,0	0,0	0,0	26		Tábor	
3 - 079		0	13,0	13,0	16	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0		Tábor	
3 - 084		12	347,0	347,0	165	165	4,2	0,0	0,0	0,0	26		Tábor	
19 - 037		0	9,0	9,0	15	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0	ANO	Tábor	
19 - 038		0	0,0	0,0	8	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	Tábor	
19 - 039		0	9,0	9,0	18	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	Tábor	
19 - 04Ca		0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	Tábor	
19 - 042..3		68	742,0	742,0	424	424	8,4	0,0	0,0	0,0	44	0	Tábor	
19 - 044		0	28,2	89,3	47	47	7,2	14,4	0,0	0,0	19	0	Tábor	
19 - 044a		0	25,8	81,7	43	43	8,4	19,2	0,0	0,0	19	0	Tábor	
19 - 045		4	147,4	55,3	67	79	11,4	36,8	0,0	0,0	24	0	Tábor	
19 - 046		0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		Tábor	
19 - 048		0	14,7	14,7	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	Tábor	
19 - 049		0	14,0	14,0	0	0	44,0	19,0	0,0	0,0	0		Tábor	
19 - 050		0	52,0	41	10	12	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor	
19 - 051		0	6,6	7,8	0	0	10	25,0	0,0	0,0	0,0	91,5	Tábor	
19 - 054		0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	4,4	0,0	0	0	Tábor	
19I - 049		Nečistit po opravě											Tábor	
19I - 051		2	14,7	44,0	21	20	5,4	0,0	0,0	0,0	0	0	Tábor	
23 - 001		4	75,0	75,0	50	50	119,0	20,0	4,0	1,0	26		Tábor	
23 - 001a		4	60,0	60,0	75	75	74,0	14,0	4,0	0,0	34		Tábor	
23 - 002		4	11,0	11,0	11	11	20,0	0,0	0,0	0,0	0		Tábor	
24 - 001		14	275,2	275,2	172	172	104,0	24,0	4,0	0,0	26		Tábor	
24 - 002		0	8,3	8,3	11	11	10,0	0,0	0,0	0,0	0	8	Tábor	
29 - 010		0	12,0	12,0	15	15	7,2	0,0	2,2	0,0	0	0	Tábor	
SUMA sloupců		127	2803,35	2734,65	1928	1914	907,2	313,4	26,6	13,5	383	99,5		
	6012	Mosty - čišťeni	7 459 m2		Vozovka bude čišťena v průměrné šíři 0,5 metru od obrub.									
	6013	Mosty - čišťeni odvodňovací	127 ks											

6014	Mosty - čištění skluzů, odlážďení, vývořů,	1 261 m2	Bez čištění odlážďení kuželů, bez čištění odlážďení pod mosty a bez čištění koryt toků po mosty.	
6015	Mosty - čištění mostních závrů a	383 bm		

Digitálně podepsal: I [redacted]
Datum: 04.11.2024 10:33:04 +01:00

T. Č. J. L. MDA Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2024.11.07 06:43:54 +01'00'

[redacted] Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2024.11.06 07:52:24 +01'00'