MĚSTO KOPŘIVNICE

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Demolice a výstavba mostu na ul. Erbenova v Kopřivnici“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Město Kopřivnice

se sídlem:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
zastoupen:	Bc. Adam Hanus, starosta
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077

(dále jen „objednatel“)

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem:	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
zastoupen:	Ing. Pavel Borek - člen představenstva
IČO:	25317628
DIČ:	CZ25317628

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

I.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 5. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení díla s názvem „Demolice a výstavba mostu na ul. Erbenova v Kopřivnici“.
2. V průběhu realizace předmětného díla došlo ke vzniku objektivně nepředvídatelných skutečností, které mají zásadní vliv na realizaci díla a v jejichž důsledku vznikla potřeba změny Smlouvy o dílo, a proto se smluvní strany v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 odst. 4-6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že se rozsah díla mění o více/méněpráce blíže specifikované ve změnovém listě a oceněné v soupisu více/méněprací, které tvoří přílohu tohoto Dodatku.
3. Jedná se o tyto práce či dodávky:
    a. V rámci bouracích prací byl odhalen betonový základ v místě pod původním kamenným obkladem koryta řeky, který musel být odbourán (a suť odvezena a zlikvidována na skládce), aby mohl být vybudován nový betonový základ v rozsahu a místě určeném projektantem. Tyto betony nebyly ani při provedených možných průzkumech odhaleny, ale jejich demolice a likvidace jsou nutné pro řádné dokončení díla. Jedná se o změny dle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
    b. Skrz most jsou (byly) vedeny sítě veřejného osvětlení a kabelové televize. Tyto sítě dle projektové dokumentace měly být nově zavěšeny pod mostními římsami a ukotveny k mostu. Zhotovitel nabídl technicky výhodnější řešení a to umístění chrániček se sítěmi přímo v mostních římsách (v chodnících na mostě). Vlastníci sítí poskytli souhlasné stanovisko. Ve výsledku se jedná méněpráce (méněnáklady) – ekonomičtější a trvalejší varianta. Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

c. Při bourání dalších přidružených konstrukcí se narazilo na energokanál, který je nutné zlikvidovat, následně potrubí zaslepit a zabetonovat, aby nedocházelo k úniku materiálu v tomto kanálu, a tím pádem nebude docházet k propadům chodníku, který zde bude vystavěn. Tyto práce se již prováděly na opačné straně mostu, ale v rozpočtu je pouze jedna strana, proto vznikají vícepráce v rozsahu dle první strany (u cyklostezky). Práce jsou nutné pro řádné provedení díla a mají vliv na kvalitu budovaného chodníku. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

4. V důsledku výše uvedeného se mění část článku IV. odst. 1. Smlouvy.

   Nové znění článku IV. odst. 1. Smlouvy je následující:

   1) Sjednaná cena díla vychází z Přílohy č. 1 této smlouvy – Položkový rozpočet a činí:

   13 308 683,51 Kč bez DPH,
   2 794 823,54 Kč DPH (21 %)
   16 103 507,05 Kč vč. DPH

   Sjednaná cena díla je cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Cena díla zahrnuje ocenění všech činností a nákladů zhotovitele, tedy jak odměnu za vykonanou práci, tak i náhradu vynaložených nákladů, potřebných k realizaci (např. zábory pro výstavbu, zařízení staveniště, vypracování DIO, zajištění DIR, vytyčení inženýrských sítí apod.), vyzkoušení a předání díla zhotovitelem včetně zřízení, provozování a likvidace zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele a včetně případně potřebných průzkumů, a dále odměnu a náklady ve vztahu k veškerým činnostem ve vztahu k realizaci veřejné zakázky ve smlouvě neuvedeným, o kterých však zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a/nebo na základě předložených podkladů a informací od objednatele měl a mohl vědět. Výše DPH se řídí závaznými právními předpisy.

5. V důsledku povodní (ve dnech 13. – 16. září 2024) se v souladu s ust. čl. III. odst. 6) Smlouvy mění část článku III. odst. 1. Smlouvy.
   Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

   Nové znění článku III. odst. 1. Smlouvy je následující:

   *1) Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo do **124 kalendářních dnů** od převzetí staveniště. K zahájení plnění dojde nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel je povinen staveniště převzít na výzvu objednatele bez zbytečného odkladu do 3 pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí. O předání/ převzetí staveniště pořídí smluvní strany písemný předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran. Přílohou smlouvy je časový harmonogram prací, který je zhotovitel povinen dodržovat.*

II.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2024 nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti jeho uzavřením a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento Dodatek na základě usnesení rady města Kopřivnice č. 1560 ze dne 5. 11. 2024.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
   - soupis více/méněprací

Za objednatele:

V Kopřivnici dne 5.11.2024

……
Bc. Adam Hanus, starosta
Město Kopřivnice

Za zhotovitele:

V Ostravě dne 5.11.2024

……
Ing. Pavel Borek
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Soupis VÍCEPRACÍ + MÉNĚPRACÍ - příloha dodatku č.1

REKAPITULACE

Stavba: **Demolice a výstavba mostu na ul. Erbenova v Kopřivnici**
Objednatel: Město Kopřivnice
Zhotovitel: Firesta-Fišer, rekonstrukce a stavby, a.s.

		Cena celkem dle SOD	méněpráce (-)	vícepráce (+)	zatřízení dle § 222 ZZVZ	rekapitulace MNP(-) a VCP (+)	cena dle dodatku č.1 k SOD
Objekt/Soupis		**Cena v Kč**					
SO 000	**Všeobecné položky**	**856 405,00**				**0,00**	**856 405,00**
SO 001	**Demolice mostu**	**1 583 130,54**		**10 590,81**	**odst. 5+6**	**10 590,81**	**1 593 721,35**
SO 182	**Dopravně inženýrská opatření**	**69 920,00**				**0,00**	**69 920,00**
SO 201	**Most ev. č. 28c-M2**	**9 818 505,86**	**-26 385,99**	**16 350,00**	**odst. 4**	**-10 035,99**	**9 808 469,87**
SO 401	**Přeložka VO**	**923 395,03**				**0,00**	**923 395,03**
SO 402	**Ochrana kabelů "Kabelová televize Kopřivnice**	**56 772,26**				**0,00**	**56 772,26**
Náklady stavby celkem		**13 308 128,69 Kč**	**-26 385,99 Kč**	**26 940,81 Kč**		**554,82 Kč**	**13 308 683,51 Kč**

ceny jsou uvedeny bez DPH

Za objednatele: za zhotovitele:

Stavba: **Demolice a výstavba mostu na ul. Erbenova v Kopřivnici**
Objednatel: Město Kopřivnice
Zhotovitel: Firesta-Fišer, rekonstrukce a stavby, a.s.

Číslo objektu	Název objektu	Pořadové číslo změny VCP	Popis změny	Poznámka
SO 001	SO 001 - Demolice mostu	**1**	Bourání betonového základu v místě pod původním kamenným obkladem koryta obkladem vč. odozu a uložení na skládku 12,5 x 2,3 x 0,20 = 5,75 m3 5,75 m3 = 5,75*2,4=13,8t	§ 222 odst. 6 ZZVZ
SO 201	SO 201 - Most ev. č. 28c-M2	**2**	Na základě požadavku investora a správců sítí, které přecházejí přes mostní konstrukci, byly do mostní římsy vloženy kabelové chráničky. Původní řešení - zavěšení sítí pod mostní konstrukci se nerealizovalo, položky s tím související byly odečteny.	§ 222 odst. 4 ZZVZ
SO 001	SO 001 - Demolice mostu	**3**	V průběhu výkopových prací byla odhalena další šachtice energokanálu, kterou bylo nutné zazdít.	§ 222 odst. 5 ZZVZ

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Kopřivnice – Most na ul. Erbenova ev.č. 28c-M2 – oprava
Objekt:
SO 001 - Demolice mostu

Místo: Kopřivnice | Datum: 25.10.2024

Zadavatel: Město Kopřivnice | Projektant: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Uchazeč: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | Zpracovatel:

Změnový list č.1 a 3

Skutečné množství prací		Soupis VCP a MNP	
Soupis provedených prací			
dle ZL		méněpráce (-), vícepráce (+)	
Množství	Cena	Množství	Cena
			10 590,81
		vícepráce	**10 590,81**
		méněpráce	**0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
Náklady soupisu celkem								**1 583 130,54**				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 577 159,16				
	D	1	Zemní práce					575 564,15				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					1 656,00				
18	K	342241162	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC tl 140 mm	m2	1,440	788,38	361,62	1 656,00	2,88	3 312,00	1,44	1 656,00
	PP		Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm									
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342241162									
	VV		"zazdění konců energokanálů (rozměry odhadnuty)" 1,2*0,6*2		1,440							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					617 988,68				
22	K	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	30,060	0,26	1 034,74	31 112,10	35,81	9,31	5,75	5 951,25
	PP		Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu									
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961041211									
	VV		"výplňový beton chodníků na mostě" 1,75*0,21*39,0+2,15*0,19*38,5		30,060							
	D	997	Přesun sutě					346 047,33				
31	K	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	1 336,012	0,00	39,10	52 238,07	1 349,81	0,00	13,80	539,58
	PP		Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m									
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211111									
32	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1 336,012	0,00	42,55	56 847,31	1 349,81	0,00	13,80	587,19
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km									
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211511									
33	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 336,012	0,00	42,55	56 847,31	1 349,81	0,00	13,80	587,19
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km									
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211519									
34	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 336,012	0,00	23,00	30 728,28	1 349,81	0,00	13,80	317,40
	PP		Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot									
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211612									
35	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	265,613	69,00	0,00	18 327,30	279,41	19 279,50	13,80	952,20
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01									
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221615									
	VV		"dle pol. 113106023 nájezd na retardér na konci úpravy - zámková dlažba" 9,0*0,08*2,3		1,656							
	VV		"dle pol. 113202111 obrubníky podél vozovky" 108,0*0,15*0,25*2,3+ "podél chodníků na začátku úseku" 24,5*0,1*0,25*2,3		10,724							
	VV		"dle pol. 113202111 obrubníky příčně u retardéru" 12,0*0,1*0,25*2,3		0,690							
	VV		"dle pol. 113203111 přídlažba před mostem" 22,0*0,2*0,1*2,0+ "za mostem" 4,0*0,2*0,1*2,0		1,040							
	VV		"dle pol. 114203103" 18,56*2,3		42,688							
	VV		"dle pol. 830421811.R" 80,0*0,06*0,85*2,0		8,160							
	VV		"dle pol. 961041211" 30,0*2,3		69,000							
	VV		"dle pol. 966008 žlab" 6,6*0,6*0,1*2,3		0,911							
	VV		"dle pol. 967043111 spádový beton na mostě" 333,0*0,08*2,3+"výplňový beton chodníků na mostě" 151,025*0,2*2,3		130,744							
	VV		Součet		265,613							

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Kopřivnice – Most na ul. Erbenova ev.č. 28c-M2 – oprava
Objekt:
SO 201 - Most ev. č. 28c-M2

Místo:	Kopřivnice	Datum:	25.10.2024
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Uchazeč:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	Zpracovatel:	

Změnový list č.2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Skutečné množství prací – Soupis VCP a MNP – Soupis provedených prací – dle ZL: Množství	Cena	méněpráce (-), vícepráce (+): Množství	Cena
Náklady soupisu celkem								**9 818 505,86**				**-10 035,99**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					9 506 386,65			vícepráce	**16 350,00**
	D	1	Zemní práce					1 362 959,98			méněpráce	**-26 385,99**
117	K	936943933.R2	Připevnění chrániček pro kabel pomocí kotvených objímek	kus	26,000	0,00	57,50	1 495,00	0,00	0,00	-26,00	-1 495,00
	PP		Montáž objímky včetně přikotvení do konstrukce mostu									
	P		*Poznámka k položce:* *objímky pro chráničku průměru 63 mm po 2 m, vč. přikotvení (chráničky na mostě pro kabel VO)*									
	VV		2*13		26,000							
118	*M*	*55242514.R2*	*objímka připevňovací pro chráničku DN 63*	*kus*	*26,000*	*172,50*		*4 485,00*	0,00	0,00	-26,00	-4 485,00
	PP		objímka připevňovací pro chráničku DN 63									
119	*M*	*28613962*	*trubka ochranná PEHD 63x3,6mm*	*m*	*60,008*	*98,74*		*5 925,19*	0,00	0,00	-60,01	-5 925,19
	PP		trubka ochranná PEHD 63x3,6mm									
	VV		26*2,308 'Přepočtené koeficientem množství		60,008							
120	K	936943933.R1	Připevnění chrániček pro kabel pomocí kotvených objímek	kus	13,000	0,00	287,50	3 737,50	0,00	0,00	-13,00	-3 737,50
	PP		Montáž objímky včetně přikotvení do konstrukce mostu									
	P		*Poznámka k položce:* *objímky pro chráničku průměru 110 mm po 2 m, vč. přikotvení (chránička na mostě pro Kabelovou televizi Kopřivnice)*									
121	*M*	*28613966.R*	*trubka ochranná PEHD 110 dělená*	*m*	*26,400*	*322,00*		*8 500,80*	0,00	0,00	-26,40	-8 500,80
	PP		trubka ochranná PEHD 110 dělená									
	P		*Poznámka k položce:* *pro kabel v definitivní poloze na mostě a v předpolích*									
	VV		48*0,55 'Přepočtené koeficientem množství		26,400							
122	*M*	*55242514.R1*	*objímka připevňovací pro potrubí průměru 110 mm*	*kus*	*13,000*	*172,50*		*2 242,50*	0,00	0,00	-13,00	-2 242,50
	PP		objímka připevňovací pro potrubí průměru 110 mm vč. kotev									

Položky víceprací neobsažené ve výkazu výměr - nové položky

1N		388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110	m	0,000	0,00	109,00	0,00	150,00	16 350,00	150,00	16 350,00