

Rozpočet na stavební práce při opravě ležaté kanalizace budovy Gymnázia č.p.1310 –II.etapa

I.část od revizní šachty k náspu před budovou do hl. 2,5 m

-řezání asfaltu	60,00bm	x	180,-Kč	10.800,-Kč
-provedení výkopů	55,00m3	x	960,-Kč	52.800,-Kč
-zabezpečení,pažení výkopu	35,00bm	x	580,-Kč	20.300,-Kč
-úprava pískového podloží pro n.k.	35,00bm	x	520,-Kč	18.200,-Kč
-zapískování nové kanalizace	35,00bm	x	490,-Kč	17.150,-Kč
-zaházení výkopů včetně hutnění	55,00m3	x	660,-Kč	36.300,-Kč
-oprava asfaltových ploch	35,00m2	x	1.200,-Kč	<u>42.000,-Kč</u>
				197.550,-Kč

II.část od opěrné zdi do budovy gymnázia do hl. 4,5m

-odstranění části oplocení u Biosky a jeho zpětná montáž				2.800,-Kč
-odstranění a zpětná montáž prolézaček				1.400,-Kč
-odstranění a zpětná montáž betonového chodníku u budovy				3.900,-Kč
-přesazení a poté vrácení keřů a růží				3.400,-Kč
-provedení výkopů	35,00m3	x	1.200,-Kč	42.000,-Kč
-zabezpečení pažení výkopu hl.4,5m	7,00bm	x	1.600,-Kč	11.200,-Kč
-podkopání,probourání pod op.zdí	1,30m3	x	3.800,-Kč	4.940,-Kč
-podkopání,probourání pod podlahu v suterénu budovy gymnázia	1,00m3	x	3.800,-Kč	3.800,-Kč
-úprava písk.podloží pro n.k.	7,00bm	x	520,-Kč	3.640,-Kč
-zapískování nové kanalizace	7,00bm	x	490,-Kč	3.430,-Kč
-podezdění a dobet.zákl.u opěrné zdi				6.500,-Kč
-podezdění a dobet.zákl.u budovy				4.500,-Kč
-zaházení výkop.včetně hutnění	35,00m3	x	660,-Kč	23.100,-Kč
-úprava terénu mezi op.zdí a budovou	50,00m2	x	170,-Kč	<u>8.500,-Kč</u>
				123.110,-Kč

III.část v podlahách suterénu budovy Gymnázia hl.1,5m

-vybourání části betonových podlah	4,50m3	x	1.800,-Kč	8.100,-Kč
-provedení výkopů	16,50m3	x	960,-Kč	15.840,-Kč
-probourání zdí a základů	4,00ks	x	2.200,-Kč	8.800,-Kč
-vybourání staré revizní šachty	1,00ks			2.600,-Kč

-úprava písk.podl.pro novou kanal.	20,00bm	x	520,-Kč	10.400,-Kč
-zapískování nové kanalizace	20,00bm	x	490,-Kč	9.800,-Kč
-zazdění průrazů zdí a základů	4,00ks x	x	1.800,-Kč	7.200,-Kč
-zaházení výkopů včetně hutnění	20,00bm	x	660,-Kč	13.200,-Kč
-zabetonování podkl.betonů	25,00m2	x	340,-Kč	8.500,-Kč
-opravy hydroizolace	30,00m2	x	960,-Kč	28.800,-Kč
-opravy bet.podlah v suterénu	30,00m2	x	420,-Kč	12.600,-Kč
-příplatek za ztíž.prostředí	10%			<u>12.584,-Kč</u>
				138.424,-Kč
-zřízení staveniště				15.000,-Kč
-odvoz sutí a výkopku,skládka				34.000,-Kč
-doprava a přesuny hmot				26.000,-Kč
-úklid staveniště				<u>8.000,-Kč</u>
				83.000,-Kč
Cena celkem bez DPH				542.084,-Kč