



DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO SOD/00213/2024/ORM ZE DNE 17.04.2024

Chodníky Kolovratská, Říčany

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

OBJEDNATEL:

sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
identifikátor datové schránky:
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:
osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních:
Technický dozor stavebníka (TDS):
tel., email :
dále „Objednatel“

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
KB, a.s., pobočka Říčany
[REDACTED]
00240702
CZ00240702
Skjbfwd
Ing. Štěpánka Šritrová, vedoucí ORM
Ing. Barbora Pánová, odbor rozvoje města
Ing. David Michalička, starosta města
LN Consult s.r.o.

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:
Zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Identifikátor datové schránky
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
tel.:
e-mail
dále „Zhotovitel“

Rocky stavby Company s.r.o.

Rybná 716/24, Staré město 110 00 Praha 1
Vladimírem Muchou, jednatelem společnosti
Česká spořitelna
[REDACTED]
08118442
CZ 08118442
nzw4hn7
Vladimír Mucha
[REDACTED]
rockystavby@seznam.cz

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)



Článek 1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu, ceny díla a termínu dokončení, tak jak je uvedeno níže. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodou dle tohoto dodatku řídily již před jeho účinností.

Článek 2. Předmět plnění

2.1. Předmět plnění se mění z důvodů a v rozsahu uvedených v příloze tohoto dodatku. Jedná se o vícepráce a méně práce, a to:

- Na základě požadavku Objednatele bude provedena změna trasy chodníku, týkající se přimknutí chodníku k oplocení a stávajícím rodinným domům. Nebudou prováděna rabátka podél oplocení a rodinných domů. Dále bude provedena kontrastní antracitová dlažba pro zvýraznění bezpečnostních prvků a k nemovitostem přiložena nopová folie. Rovněž bude nutné provést napojení stávajících dešťových svodů, osazení odvodňovacích žlabů a reprofilace příkopů – souvisí se změnou způsobu odvodnění -viz níže.

- Dojde ke komplexnímu provedení změny odvodnění chodníku. Nebude realizována projektovou dokumentací navržená drenáž, která z důvodů vedení kabelových tras nelze provést. Na části „A“ budou provedeny otevřené příkopy. Na části „B“ budou provedeny povrchové betonové žlabovnice, které budou svedeny do horské vpusti, odkud bude voda odváděna obnoveným potrubím dešťové kanalizace.

- Asfaltové povrchy komunikace budou opraveny – nebylo obsaženo v projektové dokumentaci.

- Bourání zdiva z betonů v podloží chodníku – nebylo obsaženo v projektové dokumentaci.

- Z vedlejších rozpočtových nákladů, které předpokládala projektová dokumentace, nebylo provedeno vypracování RDS, oznámení archeologického průzkumu a osazení informačních cedulí, jelikož se smluvní strany dohodly, že to pro realizaci tohoto díla není nezbytné.

- Vzhledem ke změně trasy chodníku bude nutné nové vytyčení a tím větší rozsah práce geodeta.

Podrobněji uvedeno ve změnovém listu č. 1 a změnovém rozpočtu, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Článek 3. Doba provádění díla

3.1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění takto:

Termín dokončení díla se prodlužuje o 30 dní z důvodu víceprací a o 49 dní z důvodu přerušení stavebních prací.

Původní termín dokončení díla byl stanoven na den 25. 7. 2024.

Termín dokončení díla ve smyslu tohoto dodatku se stanovuje na den 16. 10. 2024.

Důvody prodloužení:

22. 5. – 27. 5. 2024, tj. 4 dny – nebylo dílo vykonáváno z důvodu odsouhlasování změn uvedených výše v tomto dodatku objednatelem – překážka na straně objednatele,

30 dní navíc z důvodu změn uvedených výše v tomto dodatku (vícepráce na odvodnění, změny skladby chodníku, asfaltu),

29. 7. – 16. 9. 2024 byly přerušeny práce na stavbě z důvodu neshody smluvních stran na ocenění změn shora uvedených – probíhala opakovaná jednání, 16. 9. 2024 došlo ke shodě – tj. přerušení stavebních prací na 45 dní.

V období od 16. 9. 2024 do podpisu tohoto dodatku probíhala administrace k uzavření dodatku na straně objednatele.



Článek 4. Cena díla

4.1. **Původní cena** díla byla dohodou smluvních stran stanovena v odst. 4.1. smlouvy ve výši:

Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:

Cena v Kč	bez DPH
Celkem	1 904 055,34

Zhotovitel je plátcem DPH, daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění v době realizace díla. V době podpisu smlouvy činila výše DPH 21 %

Cena v Kč	včetně DPH
Celkem	2 303 906,96 Kč

4.2. **Změna ceny díla:**

Celková cena víceprací dle tohoto dodatku: **880 618,88 Kč bez DPH.**

Celková cena méněprací dle tohoto dodatku: **630 243,10 Kč bez DPH**

Celková cena díla dle tohoto dodatku se navyšuje o 250 375,78 Kč bez DPH, tj. 302 954,69 Kč včetně DPH.

4.3. Z důvodů shora uvedených se odst. 4.1. smlouvy o dílo mění takto:

Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:

Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:

Cena v Kč	bez DPH
Celkem	2 154 431,14

Zhotovitel je plátcem DPH, daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění v době realizace díla. V době podpisu smlouvy činila výše DPH 21 %

Cena v Kč	včetně DPH
Celkem	2 606 861,68

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.

5.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

5.3. Tento dodatek je podepsán všemi smluvními stranami elektronicky.

5.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

5.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

5.6. Tento dodatek schválila rada města Říčany dne 24.10.2024 pod. č. usnesení 2444003.



Příloha: ZL 1 včetně změnových rozpočtů

V Říčanech

**Ing. David
Michalička**

Digitálně podepsal
Ing. David Michalička
Datum: 2024.11.06
15:43:21 +01'00'

za objednatele

Ing. David Michalička
starosta

V Praze

**Vladimír
r Mucha**

Digitálně
podepsal
Vladimír Mucha
Datum:
2024.11.07
11:35:36 +01'00'

za zhotovitele

Vladimír Mucha
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba:

Chodníky Kolovratská, Říčany

Číslo projektu:

Objednatel:

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDI):

LNConsult s.r.o.
U hřiště 250
250 83 Škvorec
IČ: 29136504

Zhotovitel:

Rocky stavby Company s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 08118442

Pořadové číslo změnového listu na stavbě:1.....

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	☒
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	☐
	ZAMÍTNUTO	☐

Změna se týká těchto SO, PS:

SO 101 – Chodník
SO 101.1 - Odvodnění

Změnu požaduje:

Objednatel/Zhotovitel

- na základě čeho: uceleného vzhledu a dopravního řešení dané lokality

Stručný popis změny:

Na základě požadavku Objednatele bude provedena změna trasy chodníku, týkající se přimknutí chodníku k oplocení a stávajícím rodinným domům. Nebudou prováděna rabátka podél oplocení a rodinných domů. Dále bude provedena kontrastní antracitová dlažba pro zvýraznění bezpečnostních prvků a k nemovitostem přiložena nopová folie. Rovněž bude nutné provést napojení stávajících dešťových svodů, osazení odvodňovacích žlabů a reprofilace příkopů. Dále dojde ke komplexnímu provedení změny odvodnění chodníku. Nebude realizována navržená drenáž, která z důvodů vedení kabelových tras nelze provést. Na části „A“ budou provedeny otevřené příkopy. Na části „B“ budou provedeny povrchové betonové žlabovnice, které budou svedeny do horské vpusti, odkud bude voda odváděna obnoveným potrubím dešťové kanalizace. Asfaltové povrchy komunikace budou opraveny. Z vedlejších rozpočtových nákladů nebylo provedeno vypracování RDS, oznámení archeologického průzkumu a osazení informačních cedulí. Vzhledem ke změně trasy chodníku bude nutné nové vytyčení a tím větší rozsah práce geodeta.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:

ANO



NE



Časový dopad na stavbu:

ANO



NE



Cena stavby dle smlouvy o dílo bez DPH:

1 904 055,34 Kč

Náklady na změnu dle ZL č. 01 bez DPH:

+ 250 375,78 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 01 bez DPH:

2 154 431,12 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
VRN	112 000,00 Kč	112 000,00 Kč	17 500,00 Kč	32 000,00 Kč	97 500,00 Kč
SO 101	1 463 663,50 Kč	1 463 663,50 Kč	465 445,67 Kč	273 527,14 Kč	1 655 582,03 Kč
SO 101.1	328 391,84 Kč	328 391,84 Kč	397 673,21 Kč	324 715,96 Kč	401 349,09 Kč
Total/ Celkem	1 904 055,34 Kč	1 904 055,34 Kč	880 618,88 Kč	630 243,10 Kč	2 154 431,12 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město
110 00 PRAHA 1
IČ: 08118442 DIČ: CZ08118442
Mob.: 732 158 821

Jméno: Kadimír Kubiš Datum: 15.10.24 Podpis (razítko) 

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatel):

Doporučuji



Nedoporučuji



Městský úřad v Říčanech
odbor rozvoje města
Masarykov 
251 01 ŘÍČANY -2-

Jméno: ING. PAŇOVÁ Datum: 15.10.24 Podpis (razítko) 


3/ Stanovisko Správce stavby (TDS):

Doporučuji



Nedoporučuji



Jméno: ING. NĚMEČEK Datum: 15.10.24 Podpis (razítko) 

LNC
UHHB 250,0
IČ: 29136504

Přílohy: Změnový rozpočet

číslo položky	kód položky	popis	m.j.	množství dle SoD	cena dle SoD		přípočet	odpočet	nové množství	rozdílné množství	rozdílné ceny	cena dle ZL č.1	
					jednotka	celkem						jednotka	celkem
	OST	Ostatní											
1	02730.1	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00 Kč
2	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,000	-1,000	0,000	-1,000	-5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	-5 000,00 Kč
3	02910.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	1,750	0,000	2,750	1,750	17 500,00 Kč	10 000,00 Kč	17 500,00 Kč
4	02911.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
5	02943.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,000	-1,000	0,000	-1,000	-10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	-10 000,00 Kč
6	02944.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
7	02946	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00 Kč	3 500,00 Kč	0,00 Kč
8	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	2,000	8 500,00 Kč	17 000,00 Kč	0,000	-2,000	0,000	-2,000	-17 000,00 Kč	8 500,00 Kč	-17 000,00 Kč
9	03100.1	ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč
10	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ŽRÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
ZMENOVY LIST č. 1 - CELKEM						112 000,00 Kč					-14 500,00 Kč		-14 500,00 Kč

číslo položky	kód položky	popis	m.j.	množství dle SoD	cena dle SoD		připčet	odpočet	nové množství	rozdíln množství	rozdíln ceny	cena dle ZL č.1	
					jednotka	celkem						jednotka	celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV											
1	111205	Zemní práce											
2	112044	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 8KM	M2	52,000	151,00 Kč	7 852,00 Kč	0,000	0,000	52,000	0,000	0,00 Kč	151,00 Kč	0,00 Kč
3	112044	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	2,000	1 264,00 Kč	2 528,00 Kč	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00 Kč	1 264,00 Kč	0,00 Kč
4	11243	ÚPRAVA STROMŮ D PŘES 0,9M REZEM VĚTVÍ	KUS	1,000	8 305,00 Kč	8 305,00 Kč	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00 Kč	8 305,00 Kč	0,00 Kč
5	113155	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 8KM	M3	16,060	3 175,00 Kč	50 990,50 Kč	0,000	0,000	16,060	0,000	0,00 Kč	3 175,00 Kč	0,00 Kč
6	113325	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM	M3	175,611	480,00 Kč	84 293,28 Kč	0,000	0,000	175,611	0,000	0,00 Kč	480,00 Kč	0,00 Kč
7	113325,2	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM	M3	64,670	480,00 Kč	31 041,60 Kč	0,000	0,000	64,670	0,000	0,00 Kč	480,00 Kč	0,00 Kč
8	113763	FŘEZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	62,700	129,00 Kč	8 088,30 Kč	0,000	-62,700	0,000	-62,700	-8 088,30 Kč	129,00 Kč	-8 088,30 Kč
9	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	37,935	77,00 Kč	2 921,00 Kč	0,000	0,000	37,935	0,000	0,00 Kč	77,00 Kč	0,00 Kč
10	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	252,900	33,00 Kč	8 345,70 Kč	26,000	0,000	278,900	26,000	858,00 Kč	33,00 Kč	858,00 Kč
11	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	210,000	20,00 Kč	4 200,00 Kč	26,000	0,000	236,000	26,000	520,00 Kč	20,00 Kč	520,00 Kč
12	21452	Zakládání											
13	21461B	SANACIČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	64,670	990,00 Kč	64 023,30 Kč	0,000	0,000	64,670	0,000	0,00 Kč	990,00 Kč	0,00 Kč
14	45152	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2	M2	809,270	78,00 Kč	63 123,06 Kč	0,000	-45,870	763,400	-45,870	-3 577,86 Kč	78,00 Kč	-3 577,86 Kč
15	45159	Vodorovné konstrukce											
16	456921	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	4,760	1 205,00 Kč	5 735,80 Kč	0,000	-3,600	1,160	-3,600	-4 338,00 Kč	1 205,00 Kč	-4 338,00 Kč
17	456921	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z UPRAVENÉHO KAMENE	M3	21,480	33 959,88 Kč	730 959,88 Kč	0,000	-21,480	0,000	-21,480	-33 959,88 Kč	33 959,88 Kč	-33 959,88 Kč
18	56310	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	130,900	808,00 Kč	105 767,20 Kč	0,000	-101,900	29,000	-101,900	-82 335,20 Kč	808,00 Kč	-82 335,20 Kč
19	56330	Komunikace											
20	562611	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	36,390	1 555,00 Kč	56 586,45 Kč	0,000	0,000	36,390	0,000	0,00 Kč	1 555,00 Kč	0,00 Kč
21	562612	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	84,525	1 049,00 Kč	88 666,73 Kč	0,000	0,000	84,525	0,000	0,00 Kč	1 049,00 Kč	0,00 Kč
22	562612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	350,900	633,00 Kč	222 119,70 Kč	73,100	0,000	424,000	73,100	46 272,30 Kč	633,00 Kč	46 272,30 Kč
23	56261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	126,720	774,00 Kč	98 081,28 Kč	54,280	0,000	181,000	54,280	42 012,72 Kč	774,00 Kč	42 012,72 Kč
24	56261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	12,430	1 230,00 Kč	15 288,90 Kč	0,000	-8,430	4,000	-8,430	-10 368,90 Kč	1 230,00 Kč	-10 368,90 Kč
25	56261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 90MM DO LOŽE Z KAM	M2	30,800	1 435,00 Kč	44 190,00 Kč	0,000	-5,800	25,000	-5,800	-8 323,00 Kč	1 435,00 Kč	-8 323,00 Kč
26	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	90,700	241,00 Kč	21 858,70 Kč	0,000	0,000	90,700	0,000	0,00 Kč	241,00 Kč	0,00 Kč
27	89921	Trubní vedení											
28	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	2 384,00 Kč	2 384,00 Kč	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00 Kč	2 384,00 Kč	0,00 Kč
29	91721	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,000	2 384,00 Kč	4 768,00 Kč	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00 Kč	2 384,00 Kč	0,00 Kč
30	917224	Ostatní konstrukce a práce, bourání											
31	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	670,000	324,00 Kč	217 080,00 Kč	0,000	-375,000	295,000	-375,000	-121 500,00 Kč	324,00 Kč	-121 500,00 Kč
32	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	101,000	518,00 Kč	52 318,00 Kč	0,000	-2,000	99,000	-2,000	-1 036,00 Kč	518,00 Kč	-1 036,00 Kč
33	PSV	Práce a dodávky PSV											
34	742	Elektroinstalace - slaboproud											
35	75H14X.R1	PŘESUN STOŽÁRU VO	KUS	2,000	11 074,00 Kč	22 148,00 Kč	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00 Kč	11 074,00 Kč	0,00 Kč
36	OST	Ostatní											
37	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	40,150	300,00 Kč	12 045,00 Kč	47,925	0,000	88,075	47,925	14 377,50 Kč	300,00 Kč	14 377,50 Kč
38	014122.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	351,222	260,00 Kč	91 317,72 Kč	11,116	0,000	362,338	11,116	2 890,16 Kč	260,00 Kč	2 890,16 Kč
39	014122.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	129,340	260,00 Kč	33 628,40 Kč	0,000	0,000	129,340	0,000	0,00 Kč	260,00 Kč	0,00 Kč
40	XXX	Nové položky											
41	935113111	Oszázení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	12,000	0,000	12,000	12,000	7 020,00 Kč	585,00 Kč	7 020,00 Kč
42	59227220	Žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s muskovým roštem llinovým š 100mm	m	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	12,000	0,000	12,000	12,000	22 440,00 Kč	1 870,00 Kč	22 440,00 Kč
43	R001	Klempířské práce - napojení stávajících dešťových svodů	kus	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	6,000	0,000	6,000	6,000	12 480,00 Kč	2 080,00 Kč	12 480,00 Kč
44	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 (31m2 antracit + 76 m2 předláždění vjezdů)	m2	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	107,000	0,000	107,000	107,000	39 162,00 Kč	366,00 Kč	39 162,00 Kč
45	59245004	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm barevná - antracit	m2	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	31,000	0,000	31,000	31,000	17 515,00 Kč	565,00 Kč	17 515,00 Kč
46	711161212	izolace profil zemní vlhkosti napovout fólií svíslá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	81,000	0,000	81,000	81,000	10 206,00 Kč	126,00 Kč	10 206,00 Kč
47	129911122	Bourání zdva z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	19,170	0,000	19,170	19,170	102 751,20 Kč	5 360,00 Kč	102 751,20 Kč
48	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl přes 50 do 100 mm	m	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	90,700	0,000	90,700	90,700	9 042,79 Kč	99,70 Kč	9 042,79 Kč

číslo položky	kód položky	popis	m.j.	množství dle SoD	cena dle SoD		připočet	odpočet	nové množství	rozdílné množství	rozdílné ceny	cena dle ZL č. 1	
					jednotka	celkem						jednotka	celkem
x9	113107142	Odstranění podkladu živčného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	0,000	0,00	0,00 Kč	43,730	0,000	43,730	43,730	9 708,06 Kč	222,00 Kč	9 708,06 Kč
x10	113107111	Odstranění podkladu z kamenniva těžného tl do 100 mm ručně	m2	0,000	0,00	0,00 Kč	19,500	0,000	19,500	19,500	2 691,00 Kč	138,00 Kč	2 691,00 Kč
x11	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	0,000	0,00	0,00 Kč	19,500	0,000	19,500	19,500	8 697,00 Kč	446,00 Kč	8 697,00 Kč
x12	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tl: tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	0,00	0,00 Kč	43,730	0,000	43,730	43,730	14 649,55 Kč	335,00 Kč	14 649,55 Kč
x13	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	0,00	0,00 Kč	9,620	0,000	9,620	9,620	2 924,48 Kč	304,00 Kč	2 924,48 Kč
x14	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,000	0,00	0,00 Kč	9,620	0,000	9,620	9,620	6 878,30 Kč	715,00 Kč	6 878,30 Kč
x15	997221579	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,000	0,00	0,00 Kč	9,620	0,000	9,620	9,620	186,63 Kč	19,40 Kč	186,63 Kč
x16	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,000	0,00	0,00 Kč	9,620	0,000	9,620	9,620	14 430,00 Kč	1 500,00 Kč	14 430,00 Kč
x17	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	0,000	0,00	0,00 Kč	80,000	0,000	80,000	80,000	8 320,00 Kč	104,00 Kč	8 320,00 Kč
x18	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,000	0,00	0,00 Kč	5,558	0,000	5,558	5,558	5 946,53 Kč	1 070,00 Kč	5 946,53 Kč
x19	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,000	0,00	0,00 Kč	5,558	0,000	5,558	5,558	1 689,48 Kč	304,00 Kč	1 689,48 Kč
x20	596991112	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl přes 60 do 80 mm	m	0,000	0,00	0,00 Kč	84,500	0,000	84,500	84,500	26 448,50 Kč	313,00 Kč	26 448,50 Kč
x21	939291013	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,000	0,00	0,00 Kč	0,688	0,000	0,688	0,688	3 039,19 Kč	4 420,00 Kč	3 039,19 Kč
x22	569751111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm	m2	0,000	0,00	0,00 Kč	11,400	0,000	11,400	11,400	2 701,80 Kč	237,00 Kč	2 701,80 Kč
x23	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s kytlem z kamenniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	0,000	0,00	0,00 Kč	4,256	0,000	4,256	4,256	1 587,49 Kč	373,00 Kč	1 587,49 Kč
x24	R001	Zámková dlažba, obrubníky, žlabovnice, horská vpust - naložení, doprava, složení a manipulace na místě stavby	kpl	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	1,000	0,000	1,000	1,000	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - CELKEM	1 463 663,50 Kč	191 918,53 Kč	191 918,53 Kč
----------------------------	-----------------	---------------	---------------

číslo položky	kód položky	popis	m.j.	množství dle SoD	cena dle SoD		připčet	odpočet	nové množství	rozdíln množství	rozdíln ceny	cena dle ZL č.1	
					jednotka	celkem						jednotka	celkem
2		Zakládání											
1	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	298,100	412,00 Kč	122 817,20 Kč	0,000	-298,100	0,000	-298,100	-122 817,20 Kč	412,00 Kč	-122 817,20 Kč
2	21461D	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2	M2	677,500	96,00 Kč	65 040,00 Kč	0,000	-677,500	0,000	-677,500	-65 040,00 Kč	96,00 Kč	-65 040,00 Kč
8		Trubní vedení											
3	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	36,000	448,00 Kč	16 128,00 Kč	0,000	-36,000	0,000	-36,000	-16 128,00 Kč	448,00 Kč	-16 128,00 Kč
4	895822	DRENAŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80	KUS	5,000	8 919,00 Kč	44 595,00 Kč	0,000	-5,000	0,000	-5,000	-44 595,00 Kč	8 919,00 Kč	-44 595,00 Kč
	PSV	Práce a dodávky PSV											
721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace											
5	72124	LAPACE STŘESNÍCH SPLAVENIN	KUS	9,000	3 513,00 Kč	31 617,00 Kč	0,000	-9,000	0,000	-9,000	-31 617,00 Kč	3 513,00 Kč	-31 617,00 Kč
	OST	Ostatní											
6	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	185,364	260,00 Kč	48 194,64 Kč	14,138	-185,364	14,138	-171,226	-44 518,76 Kč	260,00 Kč	-44 518,76 Kč
	XXX	Nové položky											
x01	113107136	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	39,000	0,000	39,000	39,000	34 827,00 Kč	893,00 Kč	34 827,00 Kč
x02	129911121	Bourání zdva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách r	m3	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	6,167	0,000	6,167	6,167	39 588,93 Kč	6 420,00 Kč	39 588,93 Kč
x03	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	12,333	0,000	12,333	12,333	3 749,23 Kč	304,00 Kč	3 749,23 Kč
x04	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	12,333	0,000	12,333	12,333	8 818,10 Kč	715,00 Kč	8 818,10 Kč
x05	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	12,333	0,000	12,333	12,333	239,26 Kč	19,40 Kč	239,26 Kč
28	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	40,150	300,00 Kč	12 045,00 Kč	12,333	0,000	52,483	12,333	3 699,90 Kč	300,00 Kč	3 699,90 Kč
x30	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných hominách třídy těžlosti I skupiny 3 ručně	m3	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	11,000	0,000	11,000	11,000	17 490,00 Kč	1 590,00 Kč	17 490,00 Kč
x06	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžlosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	22,069	0,000	22,069	22,069	14 962,78 Kč	678,00 Kč	14 962,78 Kč
x07	162751115	Vodorovné přemíslení přes 7 000 do 8000 m výkopu/sypaniny z horniny třídy těžlosti I skupiny 1 až 3	m3	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	22,069	0,000	22,069	22,069	6 708,98 Kč	304,00 Kč	6 708,98 Kč
x08	451573111	Lož pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	2,800	0,000	2,800	2,800	3 304,00 Kč	1 180,00 Kč	3 304,00 Kč
x09	175151101	Obsypání potrubí stírně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	19,927	0,000	19,927	19,927	4 583,27 Kč	230,00 Kč	4 583,27 Kč
x10	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	39,855	0,000	39,855	39,855	17 894,67 Kč	449,00 Kč	17 894,67 Kč
x11	174151101	Zásyp jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	15,000	0,000	15,000	15,000	2 325,00 Kč	155,00 Kč	2 325,00 Kč
x12	58344171	šterkordt frakce 0/32	t	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	30,000	0,000	30,000	30,000	15 720,00 Kč	524,00 Kč	15 720,00 Kč
x13	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	35,000	0,000	35,000	35,000	9 835,00 Kč	281,00 Kč	9 835,00 Kč
x14	28617269	Trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN12	m	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	35,000	0,000	35,000	35,000	29 575,00 Kč	845,00 Kč	29 575,00 Kč
x15	895941102	Osazení vpusť kanalizační horské z betonových dílců rozměru 1200/600 mm	kus	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	1,000	0,000	1,000	1,000	4 450,00 Kč	4 450,00 Kč	4 450,00 Kč
x16	59224700	vpusť horská betonová spodní dli 120x60x100	kus	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	1,000	0,000	1,000	1,000	16 700,00 Kč	16 700,00 Kč	16 700,00 Kč
x17	55242328	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	kus	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	2,000	0,000	2,000	2,000	20 600,00 Kč	10 300,00 Kč	20 600,00 Kč
x18	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl. 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	25,300	0,000	25,300	25,300	8 526,10 Kč	337,00 Kč	8 526,10 Kč
x19	59227003	žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x570x140mm	m	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	25,300	0,000	25,300	25,300	10 373,00 Kč	410,00 Kč	10 373,00 Kč
x20	935113111	Osazení odvodňovacího polymbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	12,000	0,000	12,000	12,000	7 020,00 Kč	585,00 Kč	7 020,00 Kč
x21	59227005	žlab odvodňovací z polymbetonu se spádem dna 0.5% 130x130/150mm	m	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	12,000	0,000	12,000	12,000	12 480,00 Kč	1 040,00 Kč	12 480,00 Kč
x22	56241024	rošt mříškový C250 litina pro žlab š 150mm	m	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	12,000	0,000	12,000	12,000	24 120,00 Kč	2 010,00 Kč	24 120,00 Kč
x23	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěného SN 8 z PVC-U DN 160	m	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	3,000	0,000	3,000	3,000	507,00 Kč	169,00 Kč	507,00 Kč
x24	28611164	Trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	3,000	0,000	3,000	3,000	1 293,00 Kč	431,00 Kč	1 293,00 Kč
x25	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěných DN 150	kus	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	2,000	0,000	2,000	2,000	546,00 Kč	273,00 Kč	546,00 Kč
x26	28612203	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/90° SN12/16	kus	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	2,000	0,000	2,000	2,000	1 012,00 Kč	506,00 Kč	1 012,00 Kč
x27	935113112	Osazení odvodňovacího polymbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	5,500	0,000	5,500	5,500	5 665,00 Kč	1 030,00 Kč	5 665,00 Kč
x28	59227110	žlab odvodňovací z polymbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 300mm	m	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	5,500	0,000	5,500	5,500	33 990,00 Kč	6 180,00 Kč	33 990,00 Kč
x29	56241040	rošt mříškový C250 litina pro žlab š 300mm	m	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	5,500	0,000	5,500	5,500	37 070,00 Kč	6 740,00 Kč	37 070,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - CELKEM

328 391,84 Kč

72 957,25 Kč

72 957,25 Kč

